



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
ESPUMOSO/RS

PROTOCOLO
Data: 21/08/2026 16:51:39
Processo: 2511/2026
Leonardo Barbosa de Souza AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO Matr.: 2083 Espumoso 25.09.2024 Visto

REQUERIMENTO

Requerente: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA **CCP:** 87477
CPF/CNPJ: 03.145.493/0001-46 **Identidade:**
Telefone: (55) 3791-1533 **Celular:** (55) 93618-1937
E-Mail: construtorapalmitinho@hotmail.com
Endereço: RUA GENTIL ZANCAN **Número:** 0
Bairro: CENTRO **CEP:** 98.430-000
Cidade: PALMITINHO **Estado:** RS

Setor Destino:

Assunto: ADITIVO

Descrição do Assunto:

Aditivo e supressão de serviços, conforme solicitado pela administração

N. Termos

P. Deferimento

ESPUMOSO/RS, 21 de agosto de 2026

CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA
03.145.493/0001-46

Endereço Online:

Código de Verificação: TMRY-XH62



Parecer Técnico

Referente: **Contrato Administrativo nº 252/2025 – Concorrência Eletrônica nº 005/2025**
Processo Licitatório nº 209/2025

Empresa Contratada: **CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA**

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA ETAPA 2 DA REFORMA DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO ARMÍDIO BERTANI CONSISTINDO NA CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO DESTINADA PARA O USO PÚBLICO, PALCO DE APRESENTAÇÕES, LOCALIZADO NA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS ESQUINA COM RUA DO PARQUE, NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO/RS.**

Assunto: **ADITIVOS E SUPRESSÕES DE SERVIÇOS**

1. Justificativas

Os quantitativos adicionais de vigas de madeira e caibros destinam-se à complementação da estrutura de madeira, especialmente nos pontos em que a configuração executiva identificada em campo exigiu reforços e elementos complementares não contemplados de forma suficiente na planilha contratual original.

Foram acrescidos os serviços de **escavação manual de vala, execução de formas, lastro granular e concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame**, necessários para a execução dos novos pontos de apoio, juntamente com blocos em alvenaria.


Esses serviços constituem etapas necessárias à correta execução dos elementos de fundação, não sendo tecnicamente possível executar os reforços previstos sem a correspondente infraestrutura de apoio, incluindo a execução de alvenaria nos pontos de apoio do palco.

A inclusão de **bengalas metálicas para arquibancadas, gradil de proteção e corrimão**, em substituição aos guarda-corpos, decorre da necessidade de complementar os dispositivos de proteção previstos no PPCI e garantir condições adequadas de segurança e circulação dos usuários, especialmente nas arquibancadas.

Os serviços de **aplicação de fundo selador acrílico e pintura** foram incluídos em locais como paredes e pilares que não estavam previstos inicialmente na planilha contratual, arquibancadas, e fechamento em alvenaria do palco, já estava previstos.

Também foi ajustada a configuração do palco, que inicialmente estava prevista com **três desníveis**, sendo um espaço destinado à banda, um para a comissão julgadora das danças e outro para as

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Espumoso



apresentações, conforme sugestão das normativas do **MTG (Movimento Tradicionalista Gaúcho)** e da **14ª Região Tradicionalista**, representada por sua Coordenadora.

Entretanto, após verificação **in loco**, constatou-se que a configuração com três níveis poderia limitar o aproveitamento do palco para as diversas atividades culturais realizadas no município. Dessa forma, visando proporcionar maior versatilidade e melhor aproveitamento do espaço, optou-se pela execução do palco em **dois níveis**, sendo um espaço destinado à banda e outro às apresentações.

Em razão dessa alteração, alguns serviços, como a execução de **alvenaria**, tiveram seus quantitativos reduzidos, devido à eliminação de um dos níveis de altura originalmente previstos

ADITIVO

	ADITIVO 1 - MADEIRAS REFORÇO PALCO e pilaretes/ajustes nos guarda-corpos			-	51.678,85
20211	VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	224,00	39,16	8.771,84
4430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO – BRUTA	M	475,00	15,31	7.272,25
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	M3	0,72	109,24	78,65
96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	M2	16,20	114,17	1.849,55
96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 01/2024	M3	0,18	256,95	46,25
PME-07	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	1,08	864,65	933,82
103342	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	8,92	151,57	1.352,00
PME-08	BENGALA METÁLICA PARA ARQUIBANCADA H=1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	250,10	4.501,80
PME-09	GRADIL DE PROTEÇÃO EM TUBOS H=1,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	19,00	874,23	16.610,37

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Espumoso



99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	M	6,85	114,80	786,38
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	339,00	4,51	1.528,89
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	339,00	16,80	5.695,20
10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	34,25	39,18	1.341,92
97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	24,50	37,14	909,93

SUPRESSÃO

1.1.4.1.	SINA PI	105081	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024	M	84,00	86,30	7.249,20
1.2.1.10.	SINA PI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	9,25	589,86	5.456,21
1.2.2.10.	SINA PI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	10,33	589,86	6.093,25

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Espumoso



1.3.0.10.	SINA PI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 PS	M	33,70	589,86	19.878,28
1.4.0.10.	SINA PI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 PS	M	4,00	589,86	2.359,44
1.1.3.1.	SINA PI	103342	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	38,65	151,57	5.858,18

Portanto, sendo o valor do aditivo de R\$ 51.678,85, o valor correspondente à supressão de serviços de R\$ 46.894,56 .

Dessa forma, o valor do aditivo contratual corresponde a R\$ 4.784,29.

Espumoso (RS), 21 de agosto de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br ACACIO DOLCI ROSALEN
Data: 21/08/2026 16:38:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Acácio Dolci Rosalen
Arquiteto e Urbanista CAU A83054-2
Departamento de Engenharia

ADITIVO

	ADITIVO 1 - MADEIRAS REFORÇO PALCO e pilaretes/ajustes nos guarda-corpos			-	51.678,85
20211	VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	224,00	39,16	8.771,84
4430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	475,00	15,31	7.272,25
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,72	109,24	78,65
96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	16,20	114,17	1.849,55
96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	0,18	256,95	46,25
PME-07	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	1,08	864,65	933,82
103342	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	8,92	151,57	1.352,00
PME-08	BENGALA METÁLICA PARA ARQUIBANCADA H=1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	250,10	4.501,80
PME-09	GRADIL DE PROTEÇÃO EM TUBOS H=1,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	19,00	874,23	16.610,37
99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	M	6,85	114,80	786,38
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	339,00	4,51	1.528,89
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	339,00	16,80	5.695,20
10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	34,25	39,18	1.341,92
97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	24,50	37,14	909,93

SUPRESSÃO

1.1.4.1.	SINAPI	105081	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024	M	84,00	86,30	7.249,20
1.2.1.10.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	9,25	589,86	5.456,21
1.2.2.10.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	10,33	589,86	6.093,25
1.3.0.10.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	33,70	589,86	19.878,28
1.4.0.10.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	4,00	589,86	2.359,44
1.1.3.1.	SINAPI	103342	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	38,65	151,57	5.858,18

46.894,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO	
Data: 21/08/2026	Processo: 2511/2026
PROTOCOLO	