



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
0	MUNICÍPIO DE ESPUMOSO	PAVIMENTAÇÃO	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA EM LEITO NATURAL
PROponente / Tomador	MUNICÍPIO DE ESPUMOSO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO	MUNICÍPIO DE ESPUMOSO			
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Jul-23	Não	Porto Alegre / RS	COMUNIDADE DE BELA VISTA	CALÇAMENTO DA BELA VISTA
		DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2
		PAVIMENTAÇÃO COM CALÇAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS	23,32%	BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO COM CALÇAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS									
1.			CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DA BELA VISTA						277.424,17
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						277.424,17
1.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	306,52				242,15
1.2.			REGULARIZAÇÃO DA CAMADA DE ASSENTAMENTO						242,15
1.2.1.	PME	PAV-001	SERVIÇOS PARA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA CAMADA DE ASSENTAMENTO; MÃO-DE-OBRA EQUIPAMENTOS SEM A INCIDÊNCIA DE MATERIAIS.	M2	2.145,66	0,73	BDI 1	0,90	1.931,09
1.3.			PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO DE PEDRA BASALTO						1.931,09
1.3.1.	PME	PAV-002	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIA URBANA.	M	620,04	48,35	BDI 1	59,63	36.972,99
1.3.2.	PME	PAV-003	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDO DE PEDRA BASALTO, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE BRITA E REJUNTAMENTO COM PÓ DE BRITA.	M2	2.145,66	86,36	BDI 1	106,50	228.512,79
1.3.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - PÓ DE PEDRA PARA COLCHÃO E REJUNTAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO.	M3XKM	3.875,06	2,04	BDI 1	2,52	9.765,15

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Execução de pavimentação com calçamento de paralelepípedos de pedra basalto, assentados sobre colchão de pó de pedra. Ficarão sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal, os serviços de preparação e compactação do subleito para receber a nova pavimentação, assim como aterros, remoções e recomposições da base existente, em trechos isolados quando for constatada esta necessidade.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

ESPUMOSO / RS

Local

03 de outubro de 2023

Data

Nome: Gerson Luiz Cecchele
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU RS054411
ART/RRT: 12809411