

24:23



Usuário: GERSON LUIZ CECHELE
CPF: 276.217.230-68

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Sair do Sistema
04/03/2022 13:51 - v.3.9.1-b4697987

Acesso à Informação

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 912186/2021

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

87.612.743/0001-09 - MUNICIPIO DE ESPUMOSO

Voltar

Versão: 3

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

VOLTAR

Planilha Orçamentária

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	—		SERVIÇOS INICIAIS E FINAIS							R\$ 40.259,85	
1.1		Composição - CPU 13	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº22, ADESIVADA, COM DIMENSÕES DE (3,0X1,5)M, FIXADA COM ARMAÇÃO DE MADEIRA	1,00	UN	R\$ 1.206,84	R\$ 1.206,84	24,98 %	R\$ 1.508,31	R\$ 1.508,31	
1.2		Composição - CPU 1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	UN	R\$ 4.585,77	R\$ 4.585,77	24,98 %	R\$ 5.731,30	R\$ 5.731,30	
1.3		Composição - CPU 2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	UN	R\$ 4.585,77	R\$ 4.585,77	24,98 %	R\$ 5.731,30	R\$ 5.731,30	
1.4		Composição - CPU 13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	UN	R\$ 11.736,26	R\$ 11.736,26	24,98 %	R\$ 14.667,98	R\$ 14.667,98	
1.5		Composição - CPU 12	EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA CALÇADA, COM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 6CM	22,00	UN	R\$ 459,02	R\$ 459,02	24,98 %	R\$ 573,68	R\$ 12.620,96	
2	—		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							R\$ 525.775,24	
2.1		SINAPI - 99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	6.613,00	M2	R\$ 1,60	R\$ 1,60	24,98 %	R\$ 2,00	R\$ 13.226,00	


Total:	R\$ 584.186,43	
Valor não utilizado (QCI):	R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
2.2		SINAPI - 96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	4.762,50	M2	R\$ 2,36	R\$ 2,36	24,98 %	R\$ 2,95	R\$ 14.049,38	
2.3		Composição - CPU 5	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE REPERFILAGEM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	166,69	M3	R\$ 882,56	R\$ 882,56	24,98 %	R\$ 1.103,02	R\$ 183.862,40	
2.4		SINAPI - 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	5.000,63	M3XKM	R\$ 1,75	R\$ 1,75	24,98 %	R\$ 2,19	R\$ 10.951,38	
2.5		SINAPI - 93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	2.967,04	M3XKM	R\$ 0,69	R\$ 0,69	24,98 %	R\$ 0,86	R\$ 2.551,65	
2.6		SINAPI - 96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	6.613,00	M2	R\$ 2,36	R\$ 2,36	24,98 %	R\$ 2,95	R\$ 19.508,35	
2.7		Composição - CPU 4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	207,64	M3	R\$ 1.020,41	R\$ 1.020,41	24,98 %	R\$ 1.275,31	R\$ 264.805,37	
2.8		SINAPI - 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	6.229,28	M3XKM	R\$ 1,75	R\$ 1,75	24,98 %	R\$ 2,19	R\$ 13.642,12	

Total:	R\$ 584.186,43	
Valor não utilizado (QCI):	R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
2.9		SINAPI - 93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	3.696,04	M3XKM	R\$ 0,69	R\$ 0,69	24,98 %	R\$ 0,86	R\$ 3.178,59	
3	—		SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$ 18.151,34	
3.1		SINAPI - 99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	303,50	M2	R\$ 1,60	R\$ 1,60	24,98 %	R\$ 2,00	R\$ 607,00	
3.2		Composição - CPU 6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	153,50	M2	R\$ 14,94	R\$ 14,94	24,98 %	R\$ 18,67	R\$ 2.865,85	
3.3		SINAPI - 102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	150,00	M2	R\$ 20,39	R\$ 20,39	24,98 %	R\$ 25,48	R\$ 3.822,00	
3.4		Composição - CPU 9	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM, INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM-4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	9,00	UN	R\$ 417,11	R\$ 417,11	24,98 %	R\$ 521,30	R\$ 4.691,70	
3.5		Composição - CPU 10	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº18, SEMI-REFLETIVA, TIPO R-01, PARADA OBRIGATÓRIA (FORMA OCTOGONAL, DIMENSÃO DO LADO 250MM), INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 520MM, E=3,00MM-4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	1,00	UN	R\$ 458,69	R\$ 458,69	24,98 %	R\$ 573,27	R\$ 573,27	

Total:	R\$ 584.186,43	
Valor não utilizado (QCI):	R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
3.6		Composição - CPU 11	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-REFLETIVA, TIPO A-32b, PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES(FORMA LOSANGULO, DIMENSÕES 450X450MMD, INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 520MM, E=3,00MM-4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	11,00	UN	R\$ 406,72	R\$ 406,72	24,98 %	R\$ 508,32	R\$ 5.591,52	
Total:										R\$ 584.186,43	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	