

ANEXO III

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
FORMULÁRIO PADRÃO DE PROPOSTA

Apresentamos nossa proposta financeira para a contratação de empresa especializada para execução do projeto de **INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO JUNTO AO ESTÁDIO MUNICIPAL DISTRITO INDUSTRIAL, ESTÁDIO MUNICIPAL VILA MARTINI E QUADRA SOCIETY PARQUE DE EVENTOS, TODOS NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, RS**, consoante valores totais orçados no Termo de Referência - Anexo I. Valor unitário e total da obra para o regime de empreitada global é R\$ 204.436,56 (DUZENTOS E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CIQUENTA E SEIS CENTAVOS), considerando R\$ 40.837,41. (QUARENTA MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) para mão-de-obra e R\$ 163.549,25 (CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) para materiais, conforme planilha de orçamento em anexo.

PRAZO DE VALIDADE: 60 DIAS

INFORMAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social: ENERGIZZO COMERCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
CNPJ: 33.024.681/0001-87
Nome Fantasia: ENERGIZZO
Endereço: RUA IPIRANGA, 65 BAIRRO CENTRO
Município: CAMPOS BORGES
Estado: RS
CEP: 99435-000
Fone/ Fax: (51)995240898

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL – RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome completo: ANDERSON LUIS DAHMER
CPF: 017.847.250-64
Endereço: RUA ALFEU TROMBETTA, 65 – CENTRO, CAMPOS BORGES/RS
Cargo ou função: SÓCIO PROPRIETÁRIO
E-mail: dahmer@energizzo.com.br

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA

Nome do Banco: SICREDI
Agência: 0218
Conta nº: 33813-3

**ENERGIZZO, COMÉRCIO E
SERVIÇOS ELÉTRICOS - EIRELI**
CNPJ: 33.024.681/0001-87



ANDERSON LUIS DAHMER
017.847.250-64

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TP 02/2023

RAZÃO SOCIAL:		ENERGIZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA		BDI 1	BDI 2	BDI 3
CNPJ:		33.24.681/0001-87		23,32%	0%	0%
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ILUMINAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL						
1.						
1.1.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISTRITO					86.477,64
1.1.1.	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17	UN	8,00	R\$ 900,00	R\$ 1.109,88	R\$ 8.879,04
1.1.2.	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	8,00	R\$ 400,00	R\$ 493,28	R\$ 3.946,24
1.1.3.	REFLETOR/HOLOFOTE DE LED, 400W - LUZ BRANCA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS INCLUSOS)	UNID.	64,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 38.400,00
1.1.4.	SUPORTE METÁLICO P/4 REFLETORES	UNID.	16,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 1.440,00
1.1.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	392,00	R\$ 9,00	R\$ 11,09	R\$ 4.347,28
1.1.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	648,00	R\$ 17,00	R\$ 20,96	R\$ 13.582,08

CP.

✍

1.1.7.	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	98,80	R\$ 12,00	BDI 1	R\$ 14,79	R\$ 1.461,25
1.1.8.	ELETRODUTO PVC 40MM (1 1/4") PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	96,00	R\$ 30,00	BDI 1	R\$ 36,99	R\$ 3.551,04
1.1.9.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	242,00	R\$ 8,00	BDI 1	R\$ 9,86	R\$ 2.386,12
1.1.10.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	25,41	R\$ 9,00	BDI 1	R\$ 11,09	R\$ 281,80
1.1.11.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	15,63	R\$ 8,70	BDI 1	R\$ 10,72	R\$ 167,55
1.1.12.	CAIXA DE ATERramento EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 0,30X0,30X0,35M, COM TAMPA	UN	12,00	R\$ 100,00	BDI 1	R\$ 123,32	R\$ 1.479,84
1.1.13.	HASTE DE ATERramento 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	8,00	R\$ 70,00	BDI 1	R\$ 86,32	R\$ 690,56
1.1.14.	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	8,00	R\$ 70,00	BDI 1	R\$ 86,32	R\$ 690,56
1.1.15.	GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERramento DE 3/4", CONDUTOR DE *10" A 50 MM2	UN	8,00	R\$ 12,00	BDI 1	R\$ 14,79	R\$ 118,32

CP.

8

1.1.16.	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	48,00	R\$ 2,50	BDI 1	R\$ 3,08	R\$ 147,84
1.1.17.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 300,00	BDI 1	R\$ 369,96	R\$ 369,96
1.1.18.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 10,00	BDI 1	R\$ 12,33	R\$ 49,32
1.1.19.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 90,00	BDI 1	R\$ 110,98	R\$ 110,98
1.1.20.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	R\$ 900,00	BDI 1	R\$ 1.109,88	R\$ 1.109,88
1.1.21.	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLA T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	UN	1,00	R\$ 1.300,00	BDI 1	R\$ 1.603,16	R\$ 1.603,16
1.1.22.	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00	R\$ 350,00	BDI 1	R\$ 431,62	R\$ 431,62
1.1.23.	MURETA PARA ENTRADA DE ENERGIA E QUADRO DE CARGAS EM ALVENARIA DIMENSÕES 2,00 X 1,50M	UNID	1,00	R\$ 1.000,00	BDI 1	R\$ 1.233,20	R\$ 1.233,20

CP.

2,										
2.1.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SOCIETY									
2.1.1.	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	4,00	R\$ 1.300,00	BDI 1	R\$ 1.603,16	R\$ 6.412,64	22.190,72		
2.1.2.	REFLETOR/HOLOFOTE DE LED, 200W - LUZ BRANCA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS INCLUSOS)	UNID.	16,00	R\$ 300,00	BDI 1	R\$ 369,96	R\$ 5.919,36			
2.1.3.	SUPORTE METÁLICO P/4 REFLETORES	UNID.	4,00	R\$ 90,00	BDI 1	R\$ 110,98	R\$ 443,92			
2.1.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	106,00	R\$ 6,00	BDI 1	R\$ 7,39	R\$ 783,34			
2.1.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	162,00	R\$ 7,00	BDI 1	R\$ 8,63	R\$ 1.398,06			
2.1.6.	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	4,00	R\$ 12,00	BDI 1	R\$ 14,79	R\$ 59,16			
2.1.7.	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	4,00	R\$ 5,50	BDI 1	R\$ 6,78	R\$ 27,12			
2.1.8.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	96,00	R\$ 8,00	BDI 1	R\$ 9,86	R\$ 946,56			

2.1.9.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	10,08	R\$ 9,00	BDI 1	R\$ 11,09	R\$ 111,79
2.1.10.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	10,08	R\$ 8,70	BDI 1	R\$ 10,72	R\$ 108,06
2.1.11.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	7,00	R\$ 100,00	BDI 1	R\$ 123,32	R\$ 863,24
2.1.12.	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00	R\$ 70,00	BDI 1	R\$ 86,32	R\$ 345,28
2.1.13.	GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	4,00	R\$ 12,00	BDI 1	R\$ 14,79	R\$ 59,16
2.1.14.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 300,00	BDI 1	R\$ 369,96	R\$ 369,96
2.1.15.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 10,90	BDI 1	R\$ 13,44	R\$ 26,88

P.

2.1.16.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	R\$ 850,00	BDI 1	R\$ 1.048,22	R\$ 1.048,22
2.1.17.	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	UN	1,00	R\$ 1.300,00	BDI 1	R\$ 1.603,16	R\$ 1.603,16
2.1.18.	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00	R\$ 350,00	BDI 1	R\$ 431,62	R\$ 431,62
2.1.19.	MURETA PARA ENTRADA DE ENERGIA E QUADRO DE CARGAS EM ALVENARIA DIMENSÕES 2,00 X 1,50M	UNID.	1,00	R\$ 1.000,00	BDI 1	R\$ 1.233,20	R\$ 1.233,20
3,							
3.1.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MARTINI						95.768,20
3.1.1.	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17	UN	8,00	R\$ 900,00	BDI 1	R\$ 1.109,88	R\$ 8.879,04
3.1.2.	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	8,00	R\$ 400,00	BDI 1	R\$ 493,28	R\$ 3.946,24
3.1.3.	REFLETOR/HOLOFOTE DE LED, 400W - LUZ BRANCA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS INCLUSOS)	UNID.	64,00	R\$ 600,00	BDI 1	R\$ 739,92	R\$ 47.354,88

CS.

CS.

3.1.4.	SUPORTE METÁLICO P/4 REFLETORES	UNID.	16,00	R\$	90,00	BDI 1	R\$	110,98	R\$	1.775,68
3.1.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	392,00	R\$	9,00	BDI 1	R\$	11,09	R\$	4.347,28
3.1.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	648,00	R\$	17,00	BDI 1	R\$	20,96	R\$	13.582,08
3.1.7.	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	98,80	R\$	12,00	BDI 1	R\$	14,79	R\$	1.461,25
3.1.8.	ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	96,00	R\$	30,00	BDI 1	R\$	36,99	R\$	3.551,04
3.1.9.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	242,00	R\$	8,00	BDI 1	R\$	9,86	R\$	2.386,12
3.1.10.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	25,41	R\$	9,00	BDI 1	R\$	11,09	R\$	281,80
3.1.11.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	15,63	R\$	8,70	BDI 1	R\$	10,72	R\$	167,55

3.1.12.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	12,00	R\$	100,00	BDI 1	R\$	123,32	R\$	1.479,84
3.1.13.	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	8,00	R\$	70,00	BDI 1	R\$	86,32	R\$	690,56
3.1.14.	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	8,00	R\$	70,00	BDI 1	R\$	86,32	R\$	690,56
3.1.15.	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	8,00	R\$	12,00	BDI 1	R\$	14,79	R\$	118,32
3.1.16.	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	48,00	R\$	2,50	BDI 1	R\$	3,08	R\$	147,84
3.1.17.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$	300,00	BDI 1	R\$	369,96	R\$	369,96
3.1.18.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$	10,00	BDI 1	R\$	12,33	R\$	49,32
3.1.19.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$	90,00	BDI 1	R\$	110,98	R\$	110,98
3.1.20.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	R\$	900,00	BDI 1	R\$	1.109,88	R\$	1.109,88

(Handwritten signature)

3.1.21.	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSÃO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	UN	1,00	R\$	1.300,00	BDI 1	R\$	1.603,16	R\$	1.603,16
3.1.22.	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M; CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_ 11/2019	UN	1,00	R\$	350,00	BDI 1	R\$	431,62	R\$	431,62
3.1.23.	MURETA PARA ENTRADA DE ENERGIA E QUADRO DE CARGAS EM ALVENARIA DIMENSÕES 2,00 X 1,50M	UNID.	1,00	R\$	1.000,00	BDI 1	R\$	1.233,20	R\$	1.233,20
VALOR GLOBAL TOTAL										R\$ 204.436,57

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

CAMPOS BORGES, 09 DE FEVEREIRO DE 2023



RESPONSÁVEL TÉCNICO

MAYKON SBRUZZI

CREA AM26612


Ch



U

7

COMPOSIÇÃO BDI

TOMADOR		Prefeitura Municipal de Espumoso		
EMPREENDIMENTO:		Programa Ilumina RS		
TP Nº 02/2023				
Composição do BDI (conforme Acórdão 2622/2013 TCU)				
TIPO DE OBRA		Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica		
CNAE		42.21-9-03 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica		
BDI 24,20%				
ITENS		BDI ADOTADO		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		4,01%	
S+G	SEGURO E GARANTIA		0,74%	
R	RISCO		0,97%	
DF	DESPESA FINANCEIRA		1,11%	
L	LUCRO		7,30%	
I	IMPOSTO			
	PIS		0,65%	
	COFINS		3,00%	
	ISS		4,00%	
RD	REGIME DESONERAÇÃO		0,00%	

CAMPOS BORGES, 09 DE FEVEREIRO DE 2023




Maykon Sbruzzi
CREA AM26612

Sp.

7

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												
PROGRAMA/AÇÃO:		PROGRAMA ILUMINA RS										
EMPREENDIMENTO:		ILUMINAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL - PM ESPUMOSO										
TP Nº 02/2023												
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO		VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3			
		%			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	CAMPO DE FUTEBOL DISTRITO INDUSTRIAL	42,30%		R\$ 86.477,64	35%	R\$ 30.267,17	35%	R\$ 30.267,17	30%	R\$ 25.943,29		
1.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISTRITO											
2	ILUMINAÇÃO QUADRA SOCIETY PARQUE	10,85%		R\$ 22.190,72	35%	R\$ 7.766,75	35%	R\$ 7.766,75	30%	R\$ 6.657,22		
2.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SOCIETY											
3	CAMPO DE FUTEBOL BAIRRO MARTINI	46,84%		R\$ 95.768,20	35%	R\$ 33.518,87	35%	R\$ 33.518,87	30%	R\$ 28.730,46		
3.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MARTINI											
TOTAL	PERIODO	100%		R\$ 204.436,56	35%	R\$ 71.552,80	35%	R\$ 71.552,80	30,00%	R\$ 61.330,97		
	ACUMULADO	100%		R\$ 204.436,56	35%	R\$ 71.552,80	70%	R\$ 143.105,59	100%	R\$ 204.436,56		

CAMPOS BORGES, 09 DE FEVEREIRO DE 2023



MAYKEN SBRUZZI

CREA AM26612

Energizzo Comércio e Serviços Elétricos

CAMPOS BORGES, 09 DE FEVEREIRO DE 2023


MAYKON SBRUZZI

CREA AM26612

Energizzo Comércio e Serviços Elétricos

Ca.

DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE OBRA

TP 02/2023

Declaramos para devidos fins, que a empresa **ENERGIZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA**, inscrita sob o CNPJ 33.024.681/0001-87 sediada a Rua Ipiranga Nº 65, bairro Centro, cidade de Campos Borges/RS, neste ato representado pelo seu representante legal Sr. Anderson Luis Dahmer, e pelo seu responsável técnico Sr. Maykon Sbruzzi, oferece a garantia da obra pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Campos Borges, 09 de Fevereiro de 2023



MAYKON SBRUZZI
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA AM26612



ANDERSON LUIS DAHMER
RESPONSÁVEL LEGAL
017.847.250-64

**ENERGIZZO, COMÉRCIO E
SERVIÇOS ELÉTRICOS - EIRELI**
CNPJ: 33.024.681/0001-87


ENERGIZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
33.024.681/0001-87

DECLARAÇÃO

TP 02/2023

Declaramos para devidos fins, que a empresa **ENERGIZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA**, inscrita sob o CNPJ 33.024.681/0001-87 sediada a Rua Ipiranga Nº 65, bairro Centro, cidade de Campos Borges/RS, neste ato representado pelo seu representante legal Sr. Anderson Luis Dahmer, e pelo seu responsável técnico Sr. Maykon Sbruzzi, se responsabiliza pela execução das obras e ou serviços e pela fiel observância das especificações técnicas contidas nesse edital.

Campos Borges, 09 de Fevereiro de 2023



MAYKON SBRUZZI
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA AM26612



ANDERSON LUIS DAHMER
RESPONSÁVEL LEGAL
017.847.250-64

ENERGIZZO, COMÉRCIO E
SERVIÇOS ELÉTRICOS - EIRELI
CNPJ: 33.024.681/0001-87

ENERGIZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
33.024.681/0001-87