

Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N CNPJ 87.612.743/0001-09 Setor de Licitações

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 27/2023 - Tomada de Preco nº 4/2023.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 27/2023, Tomada de Preço nº 4/2023, homologo o respectivo objeto à empresa classificada em 1º lugar, conforme segue abaixo:

		1	INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - 03145493000146	Moras	Volor Unit	Valor Tot-1
Item	Qtde.	Unid. UN	Produto VESTIÁRIOS AMÉRICA	Marca	Valor Unit.	Valor Tota
1.1	1,00 150,00	M2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM		278.059,56000 3,32000	278.059,56 498,00
1.1	150,00	IVI2	ENXADA.AF_05/2018		3,32000	498,00
1.2	1,00	UN	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS		1.582,05000	1.582,05
1.3	1,00	UN	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D		749,52000	749,52
1.4	1,00	UN	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016		304,12000	304,12
1.5	92,43	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018		30,29000	2.799,70
1.6	54,75	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MAÇIÇOS DE 5X10X20 CM (ESPESSURA 20 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA		292,14000	15.994,67
1.7	205,41	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021		153,19000	31.466,76
1.8	16,52	M2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020		170,20000	2.811,70
1.9	74,31	M2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020		175,55000	13.045,12
1.10	119,80	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		16,21000	1.941,96
1.11	126,60	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		14,84000	1.878,74
1.12	150,00	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		13,39000	2.008,50
1.13	82,50	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		11,33000	934,73
1.14	106,12	M2	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE		190,71000	20.238,15

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
			(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020			
1.15	0,68	M3	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE		666,06000	452,92
			BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022			
1.16	6,76	M3	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES		666,19000	4.503,44
	.,		MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,			
			ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022			
1.17	9,70	М	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016		72,70000	705,19
1.18	10,20	М	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016		89,98000	917,80
1.19	10,80	М	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016		77,79000	840,13
1.20	9,80	М	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016		89,24000	874,55
1.21	10,80	М	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016		75,29000	813,13
1.22	9,80	М	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016		84,01000	823,30
1.23	6,00	UN	Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 7 m, para telha		1.800,92000	10.805,52
			ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015			
1.24	134,46	M2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE		69,94000	9.404,13
			ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA			
			ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO			
			TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			
1.25	140,74	M2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		77,74000	10.941,13
1.26	518,00	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE		8,78000	4.548,04
			VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.			
			ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM			
			PREPARO MANUAL. AF_06/2014			
1.27	184,00	M2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,		55,58000	10.226,72
			PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE			
			FACHADA COM PRESENÇA			
			DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014			
1.28	358,24	M2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE		38,30000	13.720,59
			EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L,			
			PAREDES INTERNAS, COM			
			EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL			
			UNIFAMILIAR (CASAS) E			
1 20	358,24	N/IO	EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014		27 40000	001111
1.29	358,24 41,22	M2 M2	EXECUÇÃO DE REBOCO COM ARGAMASSA FINA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM		27,48000 73,33000	9.844,44 3.022,66
1.50	71,22	IVIZ	PLACAS TIPO ESMALTADA		73,33000	3.022,00
			EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES			
			DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014			
1.31	96,59	M2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES		95,99000	9.271,67
			COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS			
	67,70	М	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6		6,97000	471,87
1.32			IVI			

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.34	6,48	M3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022		738,09000	4.782,82
1.35	189,14	M2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021		43,54000	8.235,16
1.36	189,14	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014		54,42000	10.293,00
1.37	203,88	М	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014		9,00000	1.834,92
1.38	1,53	M3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022		738,09000	1.129,28
1.39	12,00	М	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO 2", EM AÇO CARBONO ESPESSURA 3 mm		170,98000	2.051,76
1.40	8,00	UN	PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO MEIA ALTURA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		718,84000	5.750,72
1.41	5,67	M2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019		597,84000	3.389,75
1.42	4,00	UN	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		1.290,33000	5.161,32
1.43	10,16	M2	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		334,36000	3.397,10
1.44	17,71	M2	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		268,19000	4.749,64
1.45	518,00	M2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014		2,91000	1.507,38
1.46	518,00	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014		17,75000	9.194,50
1.47	19,20	M2	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021		34,95000	671,04
1.48	19,20	M2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021		24,94000	478,85
1.49	2,00	UN	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		85,51000	171,02
1.50	1,00	UN	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		59,34000	59,34
1.51	3,00	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		14,02000	42,06
1.52	6,00	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		17,18000	103,08
1.53	20,00	UN	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022		150,30000	3.006,00
1.54	6,00	UN	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO		192,77000	1.156,62

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
			2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,			
			QUEBRA E			
1.55	6.00	UN	CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA		353,98000	2.123,88
1.55	0,00	ON	PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO		333,70000	2.123,00
			EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022			
1.56	7,00	UN	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		31,57000	220,99
1.57	2,00	UN	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		50,12000	100,24
1.58	1,00	UN	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		68,68000	68,68
1.59	33,00	UN	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR, SOBREPOR, BIVOLT, LUZ BRANCA, 18 w		54,57000	1.800,81
1.60	12,00	М	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		25,60000	307,20
1.61	6,00	М	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		33,00000	198,00
1.62	24,00	М	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		45,93000	1.102,32
1.63	1,00	UN	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		17,75000	17,75
1.64	7,00	UN	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		51,88000	363,16
1.65	11,00	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		12,18000	133,98
1.66	1,00	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		17,32000	17,32
1.67	6,00	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022		33,98000	203,88
1.68	6,00	UN	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		24,64000	147,84
1.69	1,00	UN	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020		186,24000	186,24
1.70	2,00	UN	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA		307,61000	615,22

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
			COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020			
1.71	1,00	UN	FILTRO ANARÓBIO CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,		1.143,60000	1.143,60
	,		VOLUME ÚTIL DE 1250 LITROS			
1.72	1,00	UN	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, VOLUME ÚTIL DE 1825 LITROS		1.436,57000	1.436,57
1.73	6,00	M3	SUMIDOURO SANITÁRIO COM PEDRAS PARA DRENAGEM		202,72000	1.216,32
1.74	67,00	М	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015		53,72000	3.599,24
1.75	3,00	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		116,92000	350,76
1.76	6,00	UN	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		110,99000	665,94
1.77	6,00	UN	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		92,85000	557,10
1.78	4,00	UN	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		504,55000	2.018,20
1.79	4,00	UN	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020		46,29000	185,16
1.80	4,00	UN	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		332,99000	1.331,96
1.81	1,00	UN	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		194,37000	194,37
1.82	4,00	UN	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		218,07000	872,28
1.83	4,00	UN	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020		71,39000	285,56
1.84	4,00	UN	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020		89,83000	359,32
			Total dos Proc	dutos	278.0	59,56

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Espumoso (RS), 22 de Março de 2023

DOUGLAS FONTANA Prefeito Municipal