

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - RS

Empreendimento: **REFORMA DO PAVILHÃO PRINCIPAL - SUBSTITUIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERNA**

Local: **PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMÍDIO BERTANI**

Proponente: **MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - RS**

B.D.I. = **20%**

Tipo de Serviço: **Execução de piso de concreto para quadra esportiva e reposicionamento de saída de emergência.**

Valor Orçado = **R\$ 57.483,00**

Item	Descrição	Quantidade	Un	Sinapi	Vlr. Unitário Material R\$	Vlr. Unitário Mão-de-Obra R\$	Valor Total R\$
1	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE						
1.1	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE COM TACOS DE MADEIRA, LIMPEZA DO SUBSTRATO E REMOÇÃO DO ENTULHO	797,50	M2	85371	0,00	3,19	2.545,62
	Total do Grupo						2.545,62
2	PISO POLIDO DE CONCRETO PARA QUADRA ESPORTIVA						
2.1	LONA PLÁSTICA PRETA ESPESSURA 150 MICRAS	887,15	M2	3777	0,87	0,22	968,77
2.2	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, DIÂMETRO DO FIO = 3,4mm,						
	ESPAÇAMENTO DA MALHA = 15x15cm, INSTALADA COM AFASTADORES DE PVC	887,15	M2	10917	4,03	1,34	4.769,32
2.3	PISO EM CONCRETO USINADO 20MPa - ESPESSURA DE 6cm - LANÇAMENTO COM BOMBEAMENTO, ADENSAMENTO COM RÉGUA VIBRATÓRIA E ACABAMENTO	53,23	M3	90853	329,84	141,36	25.082,19
2.4	POLIMENTO DO PISO COM MÁQUINA HELICOIDAL E EXECUÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO SERRADAS	887,15	M2	84666	4,06	16,24	18.012,69
	Total do Grupo						48.832,97
3	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA						
3.1	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DA QUADRA - 5cm	275,00	M	41595	2,26	9,05	3.111,90
	Total do Grupo						3.111,90
4	SAÍDA DE EMERGÊNCIA - REPOSICIONAMENTO						
4.1	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	14,40	M2		0,00	13,40	192,96
4.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS (e=20cm)	1,50	M3	73899/002	0,00	97,46	146,20
4.3	FECHAMENTO DE VÃO COM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS E=14CM COM CUNHAMENTO	10,95	M2	87508	40,06	26,71	731,11
4.4	CHAPISCO APLICADO SOBRE ALVENARIA - ARGAMASSA TRAÇO 1:3	21,90	M2	87879	1,99	1,33	72,80
4.5	REFORMA E INSTALAÇÃO DE PORTA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM DIMENSÕES EXISTENTES DE (3,90x2,80)m E DIMENSÕES PROPOSTAS DE (3,50x2,50)m - CORTE, SOLDA, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REPINTURA.	10,95	M2		67,56	101,34	1.849,46
	Total do Grupo						2.992,52
Valor Total do Orçamento							57.483,00

Espumoso (RS), 30 de agosto de 2017.

Gerson L. Cecchele

Engenheiro Civil - CREA/RS 054411