

Á COMISSÃO DE LICITAÇÕES:

FORMULÁRIO PADRÃO DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS 005/2017

A VALIDADE DA PROPOSTA SERÁ DE 60 DIAS

DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA A REFORMA DO PAVILHÃO PRINCIPAL DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMÍDIO BERTANI.	R\$56.983,00 (CINQUENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS)

Razão Social da Empresa: Andreia Pagnussat Eirele ME

Endereço: Rua Ernani Seeling nº 148- Bairro São Jorge/ Espumoso- Rs

CNPJ: 17.144.063/0001-14

Andreia Pagnussat

Andréia Pagnussat

Representante Legal da Empresa

CPF 981.532.981-87

17 144 063/0001-14
ANDRÉIA PAGNUSSAT EIRELI - ME
Rua Ernani Seeling, 148
Bairro São Jorge
CEP 99400-000
ESPUMOSO - RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

EMPREENHIMENTO: REFORMA DO PAVILHÃO PRINCIPAL - SUBSTITUIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO

LOCAL: PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMÍDIO BERTANI

CONCEDENTE:

VALOR: R\$ 56.983,00

PROponente: Município de Espumoso

TIPO DE SERVIÇO: EXECUÇÃO DO PISO DE CONCRETO PARA QUADRA ESPORTIVA E REPOSIÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

Área: 887,15 m²

BDI 20%

Discriminação dos Serviços		Custo Unitário				SINAPI
	Unid	Quantidades (A)	Material (B)	Mão-de-obra (C)	Valor em R\$ (D)=A x(B+C)	
1	REMOÇÃO DA PAIMENTAÇÃO EXISTENTE				2.544,03	85317
1.1	REMOÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE DE TACOS DE MADEIRA, LIMPEZA DO SUBSTRATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS	M2	797,50	0,00	2.544,03	
					-	
2	PISO POLIDO DE CONCRETO PARA QUADRA ESPORTIVA				48.822,11	3777
2.1	LONA PLASTICA PRETA ESPESSURA 150 MICRAS	M2	887,15	0,87	966,99	
2.2	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, DIAMETRO DO FIO = 3,4 mm2 ESPAÇAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM INSTALADACOM AFASTADORES DE PVC	M2	887,15	4,03	4.764,00	
2.3	PISO EM CONCRETO USINADO 20 Mpa - ESPESSURA DE 6,0 CM - LANÇAMENTO COM BOMBEAMENTO, ADENSAMENTO COM REGUA VIBRATORIA E ACABAMENTO	M3	53,23	329,84	25.081,98	
2.4	POLIMENTO DO PISO COM MAQUINA HELICOIDAL E EXECUÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO SERRADAS	M2	887,15	4,06	18.009,15	
3	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA				3.110,25	41595
3.1	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DA QUADRA - 5 CM	M	275,00	2,26	3.110,25	
					-	
4	SAIDA DE EMERGENCIA - REPOSIONAMENTO				2.606,61	73346 73899/002 87508 87879
4.1	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	14,40	0,00	192,96	
4.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS (e=20 cm)	M3	1,50	0,00	146,19	
4.3	FECHAMENTO DE VÃO COM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS E = 14 CM COM CUNHAMENTO	M2	10,95	40,06	731,13	
4.4	CHAPISCO APLICADO SOBRE ALVENARIA - ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M2	21,90	1,99	72,71	
4.5	REFORMA E INSTALAÇÃO DA PORTA PARA SAIDA DE EMERGENCIA COM DIMENSÕES EXISTENTES DE (3,90 X 2,80) DIMENSÕES PROPOSTAS PARA 3,50 X 2,50 - CORTE SOLDA TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REPINTURA	M2	10,95	67,53	1.363,62	
Total					56.983,00	
BDI 20,00%						
Total Geral da Obra					56.983,00	

Espumoso/RS, 22 de setembro de 2017.

17 144 063/0001-14

ANDRÉIA PAGNUSSAT EIRELI - ME

Rua Ernani Seeling, 148
Bairro São Jorge
CEP 99400-000
ESPUMOSO - RS

Engº Civil - Crea/RS nº

Gláucio Moimar Walker
Engenheiro Civil - CREARS 137141
CPF: 924 023 560-49

