



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
CNPJ 87.612.743/0001-09
Setor de Licitações

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 28/2023 - Tomada de Preço nº 5/2023.

Com base no parecer da Comissão Permanente deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 28/2023, Tomada de Preço nº 5/2023, homologo o respectivo objeto à empresa classificada em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - 03145493000146

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M	MELHORIA DE CAMPO DE FUTEBOL EM GRAMA NATURAL - 100m x 60m = 6.000 m²		122.987,52000	122.987,52
1.1	480,00	M	DRENO SUPERFICIAL (SEÇÃO 25x40) ENCHIMENTO COM BRITA Nº 4, ENVOLVIDA COM MANTA GEOTÊXTIL		17,91000	8.596,80
1.2	1.500,00	M2	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018		26,63000	39.945,00
1.3	6.000,00	M2	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018		0,44000	2.640,00
1.4	600,00	M3	EXECUÇÃO DE ATERRO COM SOLO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.		13,84000	8.304,00
1.5	280,00	M	ALAMBRADO ALTURA 2 M, COM MOURÕES DE CONCRETO ESPAÇADOS 2,50M E TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA 8 X 8 CM, 14 BWG (D=2,11 MM) - EXCLUSIVE MOURÕES		87,29000	24.441,20
1.6	18,00	UN	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, EXTENSÃO DE 7,00 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, ENGASTAMENTO DE 1METRO CONCRETADO		745,21000	13.413,78
1.7	120,00	M2	TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA 8 X 8 CM, 14 BWG (D=2,11 MM)		46,78000	5.613,60
1.8	10,00	M2	PORTÃO DE ABRIR, MOLDURA DE TUBO 40 X 60 MM, ESPESSURA 2,0 MM - FECHAMENTO INTERNO COM CANTONEIRA DE 1" DE ABA E ESPESSURA DE 4,0 MM DE ESPESSURA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)		441,76000	4.417,60
1.9	2,00	UN	CONJUNTO TRAVES PARA FUTEBOL DE 7,30 X 2,40 M EM TUBO DE AÇO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDE DE POLIETILENO FIO 4 MM		1.912,26000	3.824,52
1.10	0,77	M3	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 40CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020		1.637,98000	1.261,24
1.11	309,30	KG	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM AÇO, INCLUSO IÇAMENTO		18,54000	5.734,42
1.12	46,00	M2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		86,39000	3.973,94
1.13	4,82	M2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE		13,06000	62,95
1.14	9,64	M2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE		12,58000	121,27
1.15	20,00	M	PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		31,86000	637,20

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
Total dos Produtos					122.987,52	

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Espumoso (RS), 23 de Março de 2023

DOUGLAS
FONTANA-003030550
06

DOUGLAS FONTANA
Prefeito Municipal