



119  
4

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO**  
**PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N**  
**CNPJ 87.612.743/0001-09**  
**Setor de Licitações**

**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO**

Referente Processo Licitatório nº 75/2023 - Tomada de Preço nº 7/2023.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 75/2023, Tomada de Preço nº 7/2023, homologo o respectivo objeto à empresa classificada em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: LUIZ DELSON HERMES LEMOS EIRELI - 04878833000100

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M³XK	PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO RUA HERMES ARY ROTTA - (ANTIGA ESTRADA BARRO PRETO)		534.814,82000	534.814,82
1.1	294,35	M	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018		0,76000	223,71
1.2	303,75	M3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM EMPREGO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019		158,02000	47.998,58
1.3	303,75	M3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020		8,40000	2.551,50
1.4	4.556,27	M³XK	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		2,63000	11.982,99
1.5	3.037,51	M2	SERVIÇOS PARA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA CAMADA DE ASSENTAMENTO - MO E EQUIPAMENTOS SEM A INCIDÊNCIA DE MATERIAIS		0,86000	2.612,26
1.6	588,70	M	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016		67,02000	39.454,67
1.7	3.037,51	M2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022		109,59000	332.880,72
1.8	3.034,47	M³XK	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - PÓ DE PEDRA PARA COLCHÃO E REJUNTAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO.		2,63000	7.980,66
1.9	58,30	M	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018		0,76000	44,31
1.10	69,98	M3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM EMPREGO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019		158,02000	11.058,24
1.11	69,98	M3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020		8,40000	587,83
1.12	1.049,76	M³XK	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,		2,63000	2.760,87

120  
7

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.13	699,84	M2	DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SERVIÇOS PARA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA CAMADA DE ASSENTAMENTO - MO E EQUIPAMENTOS SEM A INCIDÊNCIA DE MATERIAIS		0,86000	601,86
1.14	141,25	M	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIA URBANA.		59,26000	8.370,48
1.15	699,84	M2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022		91,26000	63.867,40
1.16	699,14	M³XK	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - PÓ DE PEDRA PARA COLCHÃO E REJUNTAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO		2,63000	1.838,74
<b>Total dos Produtos</b>					<b>534.814,82</b>	

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Espumoso (RS), 4 de Julho de 2023

DOUGLAS  
FONTANA:00303  
055006

Assinado de forma digital  
por DOUGLAS  
FONTANA:00303055006  
Dados: 2023.07.04 10:20:07  
+03'00'

**DOUGLAS FONTANA**  
**Prefeito Municipal**