

TOMADA DE PREÇOS Nº008/2016.

AO MUNICÍPIO DE Espumoso

DECLARAMO-NOS DE PLENO ACORDO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES DO EDITAL MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 008/2016, APRESENTANDO A SEGUINTE PROPOSTA FINANCEIRA.

FORNECEDOR: ANDRÉIA PAGNUSSAT-ME							
ENDEREÇO: RUA ERNANI SEELING – 148 , BAIRRO: SÃO JORGE –ESPUMOSO-RS							
CNPJ:17.144.063/0001-14 FONE: 54-33831141							
IE ; 041/0037826----- VALIDADE DA PROPOSTA – 60 DIAS							
ITEM	SUB ITEM	QTD	UND.	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO		VALOR TOTAL
1		1,00	UND.	CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA COM ÁREA DE 30 M2 , NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EMEI CRIANÇA ESPERANÇA			21.190,00

Espumoso, 22 DE JUNHO de 2016.

REPRESENTANTE LEGAL

ANDRÉIA PAGNUSSAT

17 144 063/0001-14
ANDRÉIA PAGNUSSAT - ME
Rua Ernani Seeling, 148
Bairro São Jorge
CEP 99400-000
ESPUMOSO - RS

Gláucio Moamar Walker
Engenheiro Civil - CREA/RS 137144
CPF: 824 023 560-49
RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROGRAMA: CONCLUSÃO DO ANEXO A EMEI CRIANÇA ESPERANÇA
 EMPREENDIMENTO: Construção de uma sala de aula 30m²
 CONCEDENTE: Ministério da Educação
 PROPONENTE: Município de Espumoso
 EXECUTOR: Andréia Pagnussat ME
 Área: 30 m²

CONTRATO Nº
 MODALIDADE:
 VALOR: R\$ **21.190,00**
 AREA M2

BDI

Discriminação dos Serviços	Custo Unitário				SINAPI
	Unid	Quantidades (A)	Material (B)	Mão-de-obra (C)	Valor em R\$ (D)=A x (B+C)
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS					
Ligações energia elétrica	Unid				
Ligações de água	Unid				
Placa de obra (1,50 m x 2,00 m)	m2				
TRABALHOS EM TERRA					
Limpeza do terreno (decapagem h=0,20m)	m2				
Locação da obra	m2				
Escavação em terra	m3				
Reaterro do baldrame compactado 10 cm	m3				
FUNDAÇÃO E SUPER ESTRUTURA					1.239,30
Pilares concreto pré-moldado (25 cm x 35 cm x 6,50 m)	Unid				
Viga de baldrame	m3				
Estaca broca rotativa 30 cm prof. 3m	m3	6,00	144,60	61,95	1.239,00
PAREDES E REVESTIMENTOS					6.142,20
Alvenaria de tijolos furados a vista	m2	58,00	89,84	16,06	6.142,20
RESPALDO DAS ALVENARIAS					
Viga de respaldo pré moldada (15 X 30 cm)EXECUTADO	ml				
COBERTURA					2.238,00
Estrutura do telhado e dois ótões(executado)	m2				
Cobertura telha de aluzinco 0,50(executado)					
Forro em pvc	M2	30,00	45,70	28,90	2.238,00
ESQUADRIAS					2.389,07
Janelas tipo basculante 3,00x1,20	m 2	7,60	136,88	58,00	1.481,09
Portas de alumínio	und	2,00	343,99	110,00	907,98
VIDRO					590,02
Vidro liso 3,00 mm	m2	7,60	35,00	4,50	300,20
Azulejos no banheiro	m 2	8,60	23,00	10,70	289,82
PINTURA					931,96
Impermeabilização de vigas de fundação	m2	28,00	9,35	3,80	368,20
Pintura sobre reboco	m2	64,80	6,09	2,61	563,76
PISO					1.716,90
Contrapiso concreto com piso ceramico	m2	30,00	46,20	11,03	1.716,90
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					1.978,70
Eletrodutos PVC rígido DN 20 mm, com conexões instalado	m	25,00	9,75	2,14	297,25
Eletrodutos PVC rígido DN 15 mm, com conexões instalado	m	20,00	9,24	2,03	225,40
Centro de Distribuição inclusive disjuntores	Unid	1,00	248,53	54,56	303,09
©Fio de cobre 4 mm e 2,5 mm inclusive instalação	m	80,00	1,39	0,59	158,40
Lâmpadas fluorescente (2x40) completa	Unid	6,00	116,03	49,73	994,56
APARELHOS SANITÁRIOS E INST. HIDROSANITÁRIO					3.389,00
Bacia sanitária completa infantil com acessórios	Unid	1,00	650,00	123,00	773,00
Lavatório com coluna infant. Com acessórios	Unid	2,00	330,00	123,00	906,00
Tubulação de água	vb	1,00	320,00	420,00	740,00
Reservatório 500 litros	un	1,00	190,00	140,00	330,00
Tubulação de esgoto e ralos	vb	1,00	240,00	400,00	640,00
LIMPEZA					574,85
Limpeza geral	Unid	1,00	154,85	420,00	574,85
					21.190,00

17 144 06310001-144
 ANDRÉIA PAGNUSSAT - ME
 Rua Ernani Seeling, 148
 Bairro São Jorge
 CEP 99400-000
 ESPUMOSO - RS