

PROPOSTA DE PREÇOS

Empresa: Baldissarelli & Martins
Engenharia LTDA – EPP

CNPJ: 26.469.685/0001-03

Inscrição Estadual: 390/0002845

Endereço: Rua Duque de Caxias,
n.º: 973

Cidade: Pinheirinho do Vale – Rio
Grande do Sul

CEP: 98435-000

Telefone: 55 991850989

E-mail:

souzamartinsengenharia@gmail.c
om

Representante Legal: Luís
Antônio Baldissarelli

CPF: 009.226.310-00

RG: 8077131368

Endereço: Rua Duque de Caxias,
n.º 973

Cidade: Pinheirinho do Vale – Rio
Grande do Sul

CEP: 98435-000

Telefone: 55 991850989

E-mail:

luisbaldissarelli@gmail.com

Viemos por meio deste, apresentar proposta ao Município de Espumoso/RS, através do pleito licitatório Carta Convite N° 011/2019, para a contratação de empresa para a prestação de serviços de mão-de-obra, com fornecimento de material, para a execução do projeto:

Item	Descrição	Valor Global R\$
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE PEDRA BASALTO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, RS.	R\$ 303.540,16*

* Trezentos e três mil quinhentos e quarenta reais com dezesseis centavos.

I – Para o item proposto acima serão gastos com **materiais** valor de R\$ 212.478,11 (Duzentos e doze mil quatrocentos e setenta e oito reais com onze centavos), e **mão de obra** valor de R\$ 91.062,05 (Noventa e um mil e sessenta

26.469.685/0001-03

**BALDISSARELLI & MARTINS
ENGENHARIA LTDA**

**RUA DUQUE DE CAXIAS 973 - SL 02
CENTRO - CEP 98435-000
PINHEIRINHO DO VALE - RS**

e dois reais com cinco centavos), inclusos aqui BDI sem desoneração de 23,32%.

II – O preço, acima mencionado, objeto desta licitação, expresso em moeda corrente nacional, estão incluídos todos os encargos fiscais, comerciais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado.

III – O prazo de validade da proposta é de **60 (Sessenta)** dias a contar da data aprezada para sua entrega.


IV – Declaro-me, ainda, de acordo com todos os termos do edital em epígrafe, e respectivos anexos, obrigando-me a cumprir se vencedor for deste certame. Igualmente estou ciente de que quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidos como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.

Pinheirinho do Vale/RS, 17 de julho de 2019.



LUÍS ANTÔNIO BALDISSARELLI
SÓCIO / Administrador da Empresa
BALDISSARELLI & MARTINS ENGENHARIA LTDA
CNPJ N° 26.469.685/0001-03

26.469.685/0001-03
BALDISSARELLI & MARTINS
ENGENHARIA LTDA
RUA DUQUE DE CAXIAS 973 - SL 02
CENTRO - CEP 98435-000
PINHEIRINHO DO VALE - RS



ANEXO III

FORMULÁRIO PADRÃO DE PROPOSTA - CARTA CONVITE 011/2019

OBJETO	VALOR TOTAL GLOBAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE PEDRA BASALTO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, RS.	R\$ 303.540,16 (Trezentos e três mil quinhentos e quarenta reais com dezesseis centavos)

INFORMAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social: Baldissarelli & Martins Engenharia LTDA - EPP
CNPJ: 26.469.685/0001-03
Endereço: Rua Duque de Caxias, 973, Sala 02
Município: Pinheirinho do Vale
Estado: Rio Grande do Sul
CEP: 98435-000
Fone/ Fax: 55 99185-0989

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL – RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome: Luís Antônio Baldissarelli
Endereço: Rua Duque de Caxias, 1450
Cargo ou função: Sócio/Administrador
E-mail: souzamartinsengenharia@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA

Nome do Banco: Banrisul

Agência: 0817

Conta nº: 06.013149.0-3

26.469.685/0001-03

**BALDISSARELLI & MARTINS
 ENGENHARIA LTDA**

RUA DUQUE DE CAXIAS 973 - SL 02

CENTRO CEP 98435-000

PINHEIRINHO DO VALE - RS

OBS 1: A proposta, cujo prazo de validade pelo Município é de 60 (sessenta) dias, deverá ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, em conformidade com o disposto no Edital de Carta Convite 011-2019, bem como no Projeto Básico (Anexo I), sendo que a interposição de recursos suspende o prazo de validade da proposta até a decisão.

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço Unitário	Total
RUA ABC							67.683,73
SERVIÇOS PRELIMINARES							294,87
1.1.							294,87
1.1.1.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	951,18	0,31	294,87
CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS							58.954,14
1.2.							5.630,99
1.2.1.	PME	003	COLCHÃO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 10CM	M2	951,18	5,92	5.630,99
1.2.2.	PME	004	CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA BASALTO - 30/35 PEDRAS POR M2	M2	951,18	53,67	51.049,83
1.2.3.	PME	005	REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 3CM	M2	951,18	2,11	2.006,99
1.2.4.	PME	006	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO COM ROLO LISO	M2	951,18	0,28	266,33
MEIO-FIO DE CONCRETO							8.434,72
1.3.							8.434,72
1.3.1.	PME	007	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO (10x30x80)CM	M	272,00	31,01	8.434,72
RUA VASCO DA GAMA							51.019,59
SERVIÇOS PRELIMINARES							225,82
2.1.							225,82
2.1.1.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	728,46	0,31	225,82
CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS							45.149,95
2.2.							4.312,48
2.2.1.	PME	003	COLCHÃO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 10CM	M2	728,46	5,92	4.312,48
2.2.2.	PME	004	CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA BASALTO - 30/35 PEDRAS POR M2	M2	728,46	53,67	39.096,45
2.2.3.	PME	005	REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 3CM	M2	728,46	2,11	1.537,05
2.2.4.	PME	006	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO COM ROLO LISO	M2	728,46	0,28	203,97
MEIO-FIO DE CONCRETO							5.643,82
2.3.							5.643,82
2.3.1.	PME	007	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO (10x30x80)CM	M	182,00	31,01	5.643,82
RUA ERNANI SEELIG							55.624,68
SERVIÇOS PRELIMINARES							252,29
3.1.							252,29
3.1.1.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	813,84	0,31	252,29
CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS							50.441,80
3.2.							4.817,93
3.2.1.	PME	003	COLCHÃO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 10CM	M2	813,84	5,92	4.817,93
3.2.2.	PME	004	CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA BASALTO - 30/35 PEDRAS POR M2	M2	813,84	53,67	43.678,79
3.2.3.	PME	005	REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 3CM	M2	813,84	2,11	1.717,20
3.2.4.	PME	006	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO COM ROLO LISO	M2	813,84	0,28	227,88
MEIO-FIO DE CONCRETO							4.930,59
3.3.							4.930,59
3.3.1.	PME	007	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO (10x30x80)CM	M	159,00	31,01	4.930,59
RUA IPIRANGA - TRECHO 1							19.055,54
SERVIÇOS PRELIMINARES							86,04
4.1.							86,04
4.1.1.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	277,54	0,31	86,04
CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS							17.201,93
4.2.							1.643,04
4.2.1.	PME	003	COLCHÃO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 10CM	M2	277,54	5,92	1.643,04
4.2.2.	PME	004	CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA BASALTO - 30/35 PEDRAS POR M2	M2	277,54	53,67	14.895,57
4.2.3.	PME	005	REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 3CM	M2	277,54	2,11	585,61
4.2.4.	PME	006	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO COM ROLO LISO	M2	277,54	0,28	77,71
MEIO-FIO DE CONCRETO							1.767,57
4.3.							1.767,57
4.3.1.	PME	007	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO (10x30x80)CM	M	57,00	31,01	1.767,57
RUA IPIRANGA - TRECHO 2							15.542,12
SERVIÇOS PRELIMINARES							70,40
5.1.							70,40
5.1.1.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	227,11	0,31	70,40
CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS							14.076,27
5.2.							1.344,49
5.2.1.	PME	003	COLCHÃO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 10CM	M2	227,11	5,92	1.344,49
5.2.2.	PME	004	CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA BASALTO - 30/35 PEDRAS POR M2	M2	227,11	53,67	12.188,99
5.2.3.	PME	005	REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 3CM	M2	227,11	2,11	479,20
5.2.4.	PME	006	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO COM ROLO LISO	M2	227,11	0,28	63,59
MEIO-FIO DE CONCRETO							1.395,45
5.3.							1.395,45
5.3.1.	PME	007	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO (10x30x80)CM	M	45,00	31,01	1.395,45
RUA PARAÍSO							58.489,56
SERVIÇOS PRELIMINARES							259,60
6.1.							259,60
6.1.1.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	837,43	0,31	259,60
CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS							51.903,92
6.2.							4.957,59
6.2.1.	PME	003	COLCHÃO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 10CM	M2	837,43	5,92	4.957,59
6.2.2.	PME	004	CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA BASALTO - 30/35 PEDRAS POR M2	M2	837,43	53,67	44.944,87
6.2.3.	PME	005	REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 3CM	M2	837,43	2,11	1.766,98
6.2.4.	PME	006	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO COM ROLO LISO	M2	837,43	0,28	234,48
MEIO-FIO DE CONCRETO							6.326,04
6.3.							6.326,04
6.3.1.	PME	007	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO (10x30x80)CM	M	204,00	31,01	6.326,04
RUA DECIO MARTINS COSTA							36.124,94
SERVIÇOS PRELIMINARES							164,66
7.1.							164,66
7.1.1.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	531,16	0,31	164,66
CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS							32.921,30
7.2.							3.144,47
7.2.1.	PME	003	COLCHÃO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 10CM	M2	531,16	5,92	3.144,47
7.2.2.	PME	004	CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA BASALTO - 30/35 PEDRAS POR M2	M2	531,16	53,67	28.507,36
7.2.3.	PME	005	REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 3CM	M2	531,16	2,11	1.120,75
7.2.4.	PME	006	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO COM ROLO LISO	M2	531,16	0,28	148,72
MEIO-FIO DE CONCRETO							3.038,98
7.3.							3.038,98
7.3.1.	PME	007	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO (10x30x80)CM	M	98,00	31,01	3.038,98
total geral							303.540,16
material							212.478,11
mão de obra							91.062,05

26.469.685/0001-03

BALDISSARELLI & MARTINS
ENGENHARIA LTDA

RUA DUQUE DE CAXIAS 973 - SL 02

CENTRO - CEP 98435-000

PINHEIRINHO DO VALE - RS

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇOS - EDIFICAÇÃO	%	VALOR	1 MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	RUA ABC	22,30	67.683,73	67.683,73 100%	- 0%	- 0%	- 0%
2	RUA VASCO DA GAMA	16,81	51.019,59	51.019,59 100%	- 0%	- 0%	- 0%
3	RUA ERNANI SEELIG	18,33	55.624,68	- 0%	55.624,68 100%	- 0%	- 0%
4	RUA IPIRANGA - TRECHO 1	6,28	19.055,54	- 0,00%	19.055,54 100,00%	- 0%	- 0%
5	RUA IPIRANGA - TRECHO 2	5,12	15.542,12	- 0%	15.542,12 100%	- 0%	- 0%
6	RUA PARAÍSO	19,27	58.489,56	- 0%	- 0%	58.489,56 100%	- 0%
7	RUA DÉCIO MARTINS COSTA	11,90	36.124,94	- 0%	- 0%	- 0%	36.124,94 100%
FINANCEIRO SIMPLES			303.540,16	118.703,32	90.222,34	58.489,56	36.124,94
FINANCEIRO ACUMULADO				118.703,32	208.925,66	267.415,22	303.540,16
FÍSICO SIMPLES		100,00		39,11%	29,72%	19,27%	11,90%
FÍSICO ACUMULADO				39,11%	68,83%	88,10%	100,00%

[26.469.685/0001-03]

**BALDISSARELLI & MARTINS
ENGENHARIA LTDA**

**RUA DUQUE DE CAXIAS 973 - SL 02
CENTRO - CEP 98435-000
PINHEIRINHO DO VALE - RS**