



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
CNPJ 87.612.743/0001-09
Setor de Compras e Licitações



FORMULÁRIO PADRÃO DE PROPOSTA - CARTA CONVITE 011/2019

OBJETO	VALOR TOTAL GLOBAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE PEDRA BASALTO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, RS.	R\$ 302.918,65 (Trezentos e dois mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos)

INFORMAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social: LUIZ DELSON HERMES LEMOS EIRELI ME
CNPJ: 04.878.833/0001-00
Nome Fantasia: EMPREITEIRA E CONSTRUTORA JAQUELINE LTDA ME
Endereço: RUA BAIRRO COLINA, 9, SALA
Município: ALPESTRE
Estado: RS
CEP: 98480-000
Fone/ Fax: 055 - 997243230

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL – RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome completo: LUIZ DELSON HERMES LEMOS
Endereço: RUA BAIRRO COLINA, 9, SALA
Cargo ou função: PROPRIETÁRIO
E-mail:

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA

Nome do Banco: BANRISUL
Agência: 0937
Operação: Conta nº: 06.17269.0-6


04.878.833/0001-00

EMPREITEIRA E CONSTRUTORA
JAQUELINE LTDA ME

Vila Loteamento Colina, 09 - Sala - Centro
CEP 98.480-000 - Alpestre - RS


Assinatura e Carimbo do Responsável

OBS 1: A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta) dias, deverá ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, em conformidade com o disposto no Edital de Carta Convite 011-2019, bem como no Projeto Básico (Anexo I), sendo que a interposição de recursos suspende o prazo de validade da proposta até a decisão.





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
	MUNICÍPIO DE ESPUMOSO	FINISA	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA
PROponente / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO	ESPUMOSO / RS	DIVERSAS VIAS PÚBLICAS	CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA BASALTO	
CTEF n.º	NOME DA EMPRESA / CNPJ:	DATA BASE	DESON.	ACOMP.
				OBJETO CTEF
				DATA ASSINATURA
				VIGÊNCIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			0				302.918,65
1.1.			RUA ABC				67.547,84
1.1.1.	SINAPI	78472	SERVIÇOS PRELIMINARES				294,87
1.2.			SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	951,18	0,31	294,87
1.2.1.	PME	003	CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS				58.820,97
1.2.2.	PME	004	COLCHÃO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 10CM	M2	951,18	5,85	5.564,40
1.2.3.	PME	005	CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA BASALTO - 30/35 PEDRAS POR M2	M2	951,18	53,60	50.983,25
1.2.4.	PME	006	REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 3CM	M2	951,18	2,11	2.006,98
1.3.			COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO COM ROLO LISO	M2	951,18	0,28	266,33
1.3.1.	PME	007	MEIO-FIO DE CONCRETO				8.432,00
2.			ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO (10x30x80)CM	M	272,00	31,00	8.432,00
2.1.			RUA VASCO DA GAMA				50.915,79
2.1.1.	SINAPI	78472	SERVIÇOS PRELIMINARES				225,82
2.2.			SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	728,46	0,31	225,82
2.2.1.	PME	003	CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS				45.047,97
2.2.2.	PME	004	COLCHÃO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 10CM	M2	728,46	4,26149	4.261,49
2.2.3.	PME	005	CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA BASALTO - 30/35 PEDRAS POR M2	M2	728,46	53,60	39.045,46
2.2.4.	PME	006	REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 3CM	M2	728,46	2,11	1.537,05
2.3.			COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO COM ROLO LISO	M2	728,46	0,28	203,97
2.3.1.	PME	007	MEIO-FIO DE CONCRETO				5.642,00
3.			ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO (10x30x80)CM	M	182,00	31,00	5.642,00
3.1.			RUA ERNANI SEELIG				55.509,15
3.1.1.	SINAPI	78472	SERVIÇOS PRELIMINARES				252,29
3.2.			SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	813,84	0,31	252,29
3.2.1.	PME	003	CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS				50.327,86
3.2.2.	PME	004	COLCHÃO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 10CM	M2	813,84	4,76096	4.760,96
3.2.3.	PME	005	CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA BASALTO - 30/35 PEDRAS POR M2	M2	813,84	53,60	43.621,82
3.2.4.	PME	006	REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 3CM	M2	813,84	2,11	1.717,20
3.3.			COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO COM ROLO LISO	M2	813,84	0,28	227,88
3.3.1.	PME	007	MEIO-FIO DE CONCRETO				4.929,00
4.			ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO (10x30x80)CM	M	159,00	31,00	4.929,00
4.1.			RUA IPIRANGA - TRECHO 1				19.016,11
4.1.1.	SINAPI	78472	SERVIÇOS PRELIMINARES				86,04
4.2.			SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	277,54	0,31	86,04
4.2.1.	PME	003	CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS				17.163,07
4.2.2.	PME	004	COLCHÃO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 10CM	M2	277,54	5,85	1.623,61
4.2.3.	PME	005	CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA BASALTO - 30/35 PEDRAS POR M2	M2	277,54	53,60	14.876,14
4.2.3.	PME	006	REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 3CM	M2	277,54	2,11	585,61

27.476 y603 micro

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
4.2.4.	PME	006	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO COM ROLO LISO	M2	277,54	0,28	77,71
4.3.			MEIO-FIO DE CONCRETO				1.767,00
4.3.1.	PME	007	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO (10x30x80)CM	M	57,00	31,00	1.767,00
5.			RUA IPIRANGA - TRECHO 2				15.509,88
5.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES				70,40
5.1.1.	SINAPI	78472	SERVÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	227,11	0,31	70,40
5.2.			CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS				14.044,48
5.2.1.	PME	003	COLCHÃO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 10CM	M2	227,11	5,85	1.328,59
5.2.2.	PME	004	CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA BASALTO - 30/35 PEDRAS POR M2	M2	227,11	53,60	12.173,10
5.2.3.	PME	005	REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 3CM	M2	227,11	2,11	479,20
5.2.4.	PME	006	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO COM ROLO LISO	M2	227,11	0,28	63,59
5.3.			MEIO-FIO DE CONCRETO				1.395,00
5.3.1.	PME	007	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO (10x30x80)CM	M	45,00	31,00	1.395,00
6.			RUA PARAÍSO				58.370,28
6.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES				259,60
6.1.1.	SINAPI	78472	SERVÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	837,43	0,31	259,60
6.2.			CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS				51.786,68
6.2.1.	PME	003	COLCHÃO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 10CM	M2	837,43	5,85	4.898,97
6.2.2.	PME	004	CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA BASALTO - 30/35 PEDRAS POR M2	M2	837,43	53,60	44.886,25
6.2.3.	PME	005	REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 3CM	M2	837,43	2,11	1.766,98
6.2.4.	PME	006	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO COM ROLO LISO	M2	837,43	0,28	234,48
6.3.			MEIO-FIO DE CONCRETO				6.324,00
6.3.1.	PME	007	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO (10x30x80)CM	M	204,00	31,00	6.324,00
7.			RUA DÉCIO MARTINS COSTA				36.049,60
7.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES				164,66
7.1.1.	SINAPI	78472	SERVÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	531,16	0,31	164,66
7.2.			CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS				32.846,94
7.2.1.	PME	003	COLCHÃO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 10CM	M2	531,16	5,85	3.107,29
7.2.2.	PME	004	CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA BASALTO - 30/35 PEDRAS POR M2	M2	531,16	53,60	28.470,18
7.2.3.	PME	005	REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 3CM	M2	531,16	2,11	1.120,75
7.2.4.	PME	006	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO COM ROLO LISO	M2	531,16	0,28	148,72
7.3.			MEIO-FIO DE CONCRETO				3.038,00
7.3.1.	PME	007	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO (10x30x80)CM	M	98,00	31,00	3.038,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Execução de calçamento com paralelepípedos de pedra basalto, assentados sobre colchão de pó de pedra. Ficará sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal, os serviços de preparação e compactação do subleito para receber o calçamento, assim como aterros, remoções e recomposições da base existente, em trechos isolados quando for constatada esta necessidade.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

04-878-833/000

ESPUMOSO / RS
Local

16 de julho de 2019
Data

Nome: LUIZ DELSON HERMES LEMOS
Cargo: PROPRIETÁRIO
Empresa: LUIZ DELSON HERMES L. EIRELLI - ME
CNPJ: 04878833/0001-00

EMPREITEIRA E CONSTRUTORA
JAQUELINE LTDA ME

Vila Loteamento Colina, 09 - Sala - Centro
CEP 96.468-000 - Alvorada - RS

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início da Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	302.878,68	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	33,11% 100.000,00 33,11% 100.000,00	33,11% 100.000,00 66,22% 200.000,00	33,11% 100.000,00 99,33% 300.000,00	33,11% 100.000,00 100,00% 302.878,68				
1.	RUA ABC	87.847,84	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 87.847,84 100,00% 87.847,84							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	294,87	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 294,87 100,00% 294,87							
1.2.	CALÇAMENTO COM PARALELEPÍEDOS	58.820,97	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 58.820,97 100,00% 58.820,97							
1.3.	MEIO-FIO DE CONCRETO	8.402,00	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 8.402,00 100,00% 8.402,00							
2.	RUA VASCO DA GAMA	60.915,79	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00 0,00% 0,00	100,00% 60.915,79 100,00% 60.915,79						
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	225,82	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00 0,00% 0,00	100,00% 225,82 100,00% 225,82						
2.2.	CALÇAMENTO COM PARALELEPÍEDOS	45.947,97	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00 0,00% 0,00	100,00% 45.947,97 100,00% 45.947,97						
2.3.	MEIO-FIO DE CONCRETO	5.942,00	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00 0,00% 0,00	100,00% 5.942,00 100,00% 5.942,00						
3.	RUA ERMANI SEELIG	65.889,15	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00 0,00% 0,00	100,00% 65.889,15 100,00% 65.889,15						
3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	252,29	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00 0,00% 0,00	100,00% 252,29 100,00% 252,29						
3.2.	CALÇAMENTO COM PARALELEPÍEDOS	50.327,86	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00 0,00% 0,00	100,00% 50.327,86 100,00% 50.327,86						
3.3.	MEIO-FIO DE CONCRETO	4.629,00	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00 0,00% 0,00	100,00% 4.629,00 100,00% 4.629,00						
4.	RUA IPIRANGA - TRECHO 1	19.016,11	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	22,37% 4.253,85 22,37% 4.253,85	77,63% 14.762,26 99,04% 19.016,11						
4.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	66,04	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00 0,00% 0,00	100,00% 66,04 100,00% 66,04						
4.2.	CALÇAMENTO COM PARALELEPÍEDOS	17.183,07	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00 0,00% 0,00	100,00% 17.183,07 100,00% 17.183,07						
4.3.	MEIO-FIO DE CONCRETO	1.767,00	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00 0,00% 0,00	100,00% 1.767,00 100,00% 1.767,00						
5.	RUA IPIRANGA - TRECHO 2	15.569,88	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00 0,00% 0,00	100,00% 15.569,88 100,00% 15.569,88						
5.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	70,40	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00 0,00% 0,00	100,00% 70,40 100,00% 70,40						
5.2.	CALÇAMENTO COM PARALELEPÍEDOS	14.044,48	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00 0,00% 0,00	100,00% 14.044,48 100,00% 14.044,48						
5.3.	MEIO-FIO DE CONCRETO	1.395,00	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00 0,00% 0,00	100,00% 1.395,00 100,00% 1.395,00						
6.	RUA PARAISSÓ	68.370,25	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00 0,00% 0,00	100,00% 68.370,25 100,00% 68.370,25						
6.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	259,60	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00 0,00% 0,00	100,00% 259,60 100,00% 259,60						
6.2.	CALÇAMENTO COM PARALELEPÍEDOS	51.795,68	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00 0,00% 0,00	100,00% 51.795,68 100,00% 51.795,68						
6.3.	MEIO-FIO DE CONCRETO	6.324,00	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00 0,00% 0,00	100,00% 6.324,00 100,00% 6.324,00						
7.	RUA DEOJO MARTINS COSTA	36.049,60	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00 0,00% 0,00	100,00% 36.049,60 100,00% 36.049,60						
7.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	164,66	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00 0,00% 0,00	100,00% 164,66 100,00% 164,66						
7.2.	CALÇAMENTO COM PARALELEPÍEDOS	32.846,94	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00 0,00% 0,00	100,00% 32.846,94 100,00% 32.846,94						
7.3.	MEIO-FIO DE CONCRETO	3.038,00	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00 0,00% 0,00	100,00% 3.038,00 100,00% 3.038,00						

04.878.833/0001
EMPREENHEIRA E CONSTRUTORA JAQUELINE LTDA ME
Vila Loteamento Colina, 09 - Sala - Centro
CEP 96.488-000 - Arreio - RS

[Handwritten signature]

Local
16 de julho de 2019
Data

Local
16 de julho de 2019
Data