



PROPOSTA FINANCEIRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - RS
Setor: COMPRAS/LICITAÇÕES
CARTA CONVITE N.º 14/2019

Fornecedor: Matt Construtora Ltda.

Endereço: Rua F N° 71, Rodovia RS-324, Distrito Industrial Norte

CNPJ: 00.220.982/0001-27

Fone: (54) 3359.1119

Signatário Douglas Matt

Celular: 54999785123

CARGO: ADMINISTRADOR

Endereço: Av. Farroupilha S/N -

CEP: 99.155-000

Município: Vila Maria

UF: RS

E-mail: mattconstrutora@mattconstrutora.com.br

CPF N° 019.990.750-13 - RG N° 7104116061/SSP/RS

E-mail: douglas@mattconstrutora.com.br

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES DO POLO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE, LOCALIZADAS NO BAIRRO JARDIM DOS COQUEIROS E NO BAIRRO ARROIO, NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - RS.

Item	Descrição	Total Materiais	Total Mão de obra	Total
1	ACADEMIA BAIRRO ARROIO	R\$ 107.662,91	R\$ 18.999,34	R\$ 126.662,25
2	ACADEMIA JARDIM DOS COQUEIROS	R\$ 107.559,87	R\$ 18.981,15	R\$ 126.541,03
Valor total		R\$ 215.222,78	R\$ 37.980,49	R\$ 253.203,27

* Valor Total = R\$ 253.203,27

Vila Maria, 03 de Outubro de 2019.

Duzentos e Cinquenta e Três Mil, Duzentos e Três Reais e Vinte e Sete Centavos

Sendo

Mão de obra: R\$ 37.980,49

Trinta e Sete Mil, Novecentos e Oitenta Reais e Quarenta e Nove Centavos

Materiais: R\$ 215.222,78

Duzentos e Quinze Mil, Duzentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Oito Centavos

DECLARAÇÕES

Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias.

Banco: 041- Banrisul

Agencia: 0574

Conta: 260312020-5

Rafael Brisotto
Engenheiro Civil
Responsável Técnico
CREA/RS 217228

MATT CONSTRUTORA LTDA
Administrador
Douglas Matt
CPF: 019,990,750,-13



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
 OBRA : CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE - MODALIDADE INTERMEDIÁRIA
 LOCAL: Vila Aroio - Espumoso/RS
 ÁREAS: Conforme projeto arquitetônico

REFERÊNCIA DE PREÇOS:
 SINAPI ABRIL/2019

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIT	QTD	MATERIAL	MÃO OBRA	VALOR TOTAL UNIT	R\$ TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22". DE "2,0 X 1,125" M	M²	2,00	R\$240,00	R\$0,00	R\$311,35	R\$622,70
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REARROVEITAMENTO	M²	250,00	R\$2,81	R\$1,74	R\$5,91	R\$1.476,39
1.3	BARRAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS	M²	20,00	R\$116,97	R\$72,52	R\$245,83	R\$4.916,54
2	MOVIMENTO DE SOLOS Sub-Total						R\$7.015,64
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2,00 METROS)	M³	73,89	R\$0,00	R\$24,28	R\$31,50	R\$2.327,42
2.2	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M³	73,89	R\$0,00	R\$24,00	R\$31,14	R\$2.300,58
3	CONSTRUÇÃO Sub-Total						R\$4.628,00
3.1	BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPa (NBR 6136)	UN	1500,00	R\$3,71	R\$2,41	R\$7,94	R\$11.912,13
3.2	PILAR DE MADEIRA NÃO APARELHADA "20 X 20" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	3,68	R\$132,02	R\$86,81	R\$282,59	R\$1.039,95
3.3	PILAR DE MADEIRA NÃO APARELHADA "20 X 20" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	3,00	R\$132,02	R\$86,81	R\$282,59	R\$847,78
3.4	PILAR DE MADEIRA NÃO APARELHADA "20 X 20" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Vigas)	M	6,63	R\$132,02	R\$86,81	R\$282,59	R\$1.873,60
3.5	PILAR DE MADEIRA NÃO APARELHADA "20 X 20" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Vigas)	M	18,90	R\$132,02	R\$86,81	R\$282,59	R\$5.341,04
3.6	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCAÇÃO / SEM ESTRUTURA METÁLICA)	M²	12,40	R\$51,93	R\$33,75	R\$111,16	R\$1.378,37
3.7	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	25,00	R\$2,88	R\$1,87	R\$6,16	R\$154,12
3.8	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M²	12,40	R\$34,83	R\$22,64	R\$74,56	R\$924,48
3.9	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	M²	75,00	R\$43,98	R\$28,59	R\$94,14	R\$7.060,59
3.10	VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (BASE SOLVENTE)	L	5,00	R\$25,73	R\$16,72	R\$56,08	R\$275,38
3.11	TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA	L	20,00	R\$14,21	R\$9,24	R\$30,42	R\$608,34

2



ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIT	QTD	VALOR UNIT		R\$ TOTAL
	CONCRETO ARMADO VIGAS E LAJE BALDRAME	M²	3,43	R\$998,25	R\$994,12	R\$6.907,62
	Sub-Total					R\$39.323,41
4	TELHADO					
4.1	PRANCHAS DE MADEIRA NÃO APARELHADA, 6 X 25" CM, MACARANDUBA, ANJELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Tercas)	M	68,90	R\$49,19	R\$30,50	R\$7.112,47
4.2	CAIBRO DE MADEIRA NÃO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	147,00	R\$2,80	R\$1,74	R\$965,03
4.3	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	UN	33,00	R\$99,35	R\$61,50	R\$8.890,29
4.4	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA, 5/16" X 230 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	UN	200,00	R\$2,20	R\$1,36	R\$924,72
	Sub-Total					R\$15.792,50
5	AREA EXTERNA					
5.1	BLOQUETE/PSO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDAR6 FACES/REITANGULO ARTIJOLINHOPARELHOLANDESPARALELEPEDO, *22 CM X 11" CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M²	164,21	R\$32,00	R\$12,80	R\$5.543,73
	Sub-Total					R\$9.543,73
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
6.1	POSTE PADRAO SUBTERRANEO 100 A, H = 2,5 M	UN	1,00	R\$709,27	R\$439,75	R\$1.490,62
6.2	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	5,00	R\$16,02	R\$9,29	R\$164,18
6.3	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	3,00	R\$6,33	R\$3,67	R\$58,92
6.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 8 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	R\$60,73	R\$35,22	R\$124,48
6.5	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 AIE 50 A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	3,00	R\$13,85	R\$8,03	R\$98,58
6.6	LUMINARIA LED RELETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W	UN	5,00	R\$64,48	R\$37,40	R\$312,17
6.7	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	283,00	R\$1,32	R\$0,77	R\$765,70
6.8	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	197,00	R\$3,13	R\$1,82	R\$1.263,89
	Sub-Total					R\$4.593,79
7	ABERTURAS					
7.1	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	UN	3,00	R\$158,30	R\$98,15	R\$332,69
7.2	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UN	3,00	R\$218,97	R\$135,76	R\$1.380,58
7.3	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	M²	1,00	R\$92,25	R\$57,20	R\$193,87
	Sub-Total					R\$2.572,52

(Handwritten signatures and initials)

Rua F, Nº 71 - Rodovia ERS 324 - Distrito Industrial Norte - CEP 99155-00 - Vila Maria / RS - Fone (54) 3359-1119

Geral - mattconstrutora@mattconstrutora.com.br / Licitações - licita@mattconstrutora.com.br

www.mattconstrutora.com.br

3



ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIT	QTD	VALOR UNIT		R\$ TOTAL
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					
8.1	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	15,00	R\$0,39	R\$0,24	R\$12,29
8.2	LIVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	10,00	R\$0,47	R\$0,29	R\$9,88
8.3	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	10,00	R\$0,69	R\$0,43	R\$14,50
8.4	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	40,00	R\$2,13	R\$1,32	R\$4,49
8.5	REGISTRO GAUETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF. 1509)	UN	4,00	R\$83,20	R\$51,98	R\$179,06
8.6	SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	UN	3,00	R\$15,43	R\$9,57	R\$699,42
8.7	RALO SECO PVC QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA	UN	3,00	R\$9,03	R\$5,60	R\$97,28
8.8	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO	UN	2,00	R\$628,74	R\$389,82	R\$1.321,38
8.9	LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	UN	2,00	R\$127,20	R\$78,86	R\$267,33
8.10	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	6,00	R\$21,40	R\$131,07	R\$44,28
8.11	TANQUE LOUCA BRANCA COM COLUNA *30* L	UN	1,00	R\$551,01	R\$341,63	R\$1.158,02
8.12	TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF. 1129)	UN	3,00	R\$18,96	R\$11,69	R\$39,64
8.13	TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	9,00	R\$7,93	R\$4,92	R\$16,67
8.14	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	10,00	R\$22,70	R\$14,07	R\$47,71
8.15	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	R\$19,58	R\$12,14	R\$41,15
8.16	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	R\$3,71	R\$2,30	R\$7,80
8.17	TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00	R\$32,95	R\$20,43	R\$69,25
8.18	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40* CM	UN	1,00	R\$78,60	R\$48,73	R\$165,19
8.19	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229)	UN	1,00	R\$893,12	R\$553,73	R\$1.877,00
8.20	FILTRO ANAEROBIO CILINDRICO CONCRETO PRE MOLDADO 1,20 X 1,50 (DIAMETROXALTURA) PARA 4 A 5 CONTRIBUINTES (NBR 13989)	UN	1,00	R\$679,37	R\$421,21	R\$1.427,78
8.21	SUMIDURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 10 CONTRIBUINTES	UN	1,00	R\$976,95	R\$605,71	R\$2.053,18
9	EQUIPAMENTOS					
9.1	MULTI EXERCITADOR - 6 FUNÇÕES, Para quatro usuários simultâneos	UN	1,00	3887,00	R\$398,70	R\$5.546,87
9.2	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPL.O Para dois usuários simultâneos	UN	1,00	2444,00	R\$244,40	R\$3.487,66
9.3	SIMULADOR DE ESQUI DUPL.O: Para dois usuários	UN	1,00	2649,40	R\$264,94	R\$3.780,77
9.4	VOLANTE DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPL.O. Para dois usuários simultâneos	UN	1,00	1557,40	R\$233,61	R\$3.323,48
	Sub-Total					R\$14.596,32

Rua F. Nº 71 - Rodovia ERS 324 - Distrito Industrial Norte - CEP 99155-00 - Vila Maria / RS - Fone (54) 3359-1119
 Geral - mattconstrutora@matconstrutora.com.br / Licitações - licita@matconstrutora.com.br
www.matconstrutora.com.br

4



ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIT	QTD	VALOR UNIT	RS TOTAL
9.5	BARRA PARALELA EM METAL - Para um usuário	UN	1,00	R\$261,30	R\$2.598,88
9.6	SIMULADOR DE REMO DUPL.O - Para dois usuários simultâneos	UN	1,00	R\$241,80	R\$3.450,56
9.7	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPL.O - Para dois usuários simultâneos	UN	1,00	R\$231,79	R\$3.307,71
9.8	ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL COM ROTAÇÃO VERTICAL - APE Para dois usuários simultâneos	UN	1,00	R\$182,13	R\$1.811,46
9.9	TOTEM VISUAL	UN	1,00	R\$263,25	R\$2.618,28
	Sub-Total				R\$28.925,66
10	LIMPEZA DE OBRA				
10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	250,00	R\$0,94	R\$238
	Sub-Total				R\$670,67
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO				R\$126.662,25

Importa o Presente Orçamento no valor total de
 Cento e Vinte e Seis Mil, Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos

R\$126.662,25

Vila Maria, 03 de Outubro de 2019.

Rafael Brisotto
 Rafael Brisotto
 Engenheiro Civil
 Responsável Técnico
 CREA/RS 217228

Douglas Matt
 Administrador
 MATT CONSTRUTORA LTDA
 CPF: 019.990.750-13

Rua F, Nº 71 - Rodovia ERS 324 - Distrito Industrial Norte - CEP 99155-00 - Vila Maria / RS - Fone (54) 3359-1119
 Geral - mattconstrutora@mattconstrutora.com.br / Licitações - licita@mattconstrutora.com.br
 www.mattconstrutora.com.br



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

OBRA : CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE - MODALIDADE INTERMEDIARIA

LOCAL: Jardim Dos Coqueiros - Espumoso/RS

ÁREAS: Conforme projeto arquitetônico

REFERÊNCIA DE PREÇOS:
SINAPI ABRIL/2019

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIT	QTD	MATERIAL	MÃO OBRA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R\$ TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA - N. 22', DE 2,0 X 1,125' M	M²	2,00	R\$240,00	R\$0,00	R\$240,00	R\$311,35	R\$622,70
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	M²	250,00	R\$2,81	R\$1,74	R\$4,55	R\$5,91	R\$1.476,39
1.3	BARRAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS	M²	20,00	R\$116,97	R\$72,52	R\$189,49	R\$245,83	R\$4.916,54
2	MOVIMENTO DE SOLOS							
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2,00 METROS)	M³	73,89	R\$0,00	R\$24,28	R\$24,28	R\$31,50	R\$2.327,42
2.2	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M³	73,89	R\$0,00	R\$24,00	R\$24,00	R\$31,14	R\$2.300,58
3	CONSTRUÇÃO							
	Sub-Total							R\$4.628,00
3.1	BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	1500,00	R\$3,71	R\$2,41	R\$6,12	R\$7,94	R\$11.912,13
3.2	PILAR DE MADEIRA NÃO APARELHADA 20 X 20* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	3,68	R\$132,02	R\$85,81	R\$217,83	R\$282,59	R\$1.039,95
3.3	PILAR DE MADEIRA NÃO APARELHADA 20 X 20* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	3,00	R\$132,02	R\$85,81	R\$217,83	R\$282,59	R\$847,78
3.4	PILAR DE MADEIRA NÃO APARELHADA 20 X 20* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Vigas)	M	6,63	R\$132,02	R\$85,81	R\$217,83	R\$282,59	R\$1.873,60
3.5	PILAR DE MADEIRA NÃO APARELHADA 20 X 20* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Vigas)	M	18,90	R\$132,02	R\$85,81	R\$217,83	R\$282,59	R\$5.341,04
3.6	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCAÇÃO / SEM ESTRUTURA METÁLICA)	M²	12,40	R\$51,93	R\$33,75	R\$85,68	R\$111,16	R\$1.378,37
3.7	RODA-FORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	25,00	R\$2,88	R\$1,87	R\$4,75	R\$6,16	R\$154,12
3.8	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 20x25 CM2	M²	12,40	R\$34,83	R\$22,64	R\$57,47	R\$74,56	R\$924,48
3.9	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR A 20x25 CM2	M²	75,00	R\$43,98	R\$28,59	R\$72,57	R\$94,14	R\$7.060,59
3.10	VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (BASE SOLVENTE)	L	5,00	R\$25,73	R\$16,72	R\$42,45	R\$55,08	R\$275,38

BR

Handwritten signatures and initials.

Rua F, Nº 71 - Rodovia ERS 324 - Distrito Industrial Norte - CEP 99155-00 - Vila Maria / RS - Fone (54) 3359-1119

Geral - mattconstrutora@matconstrutora.com.br / Licitações - licita@matconstrutora.com.br

www.matconstrutora.com.br

6



ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIT	QTD	VALOR UNIT		R\$ TOTAL
3.11	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA CONCRETO ARMADO VIGAS E LAJE BALDRAME	L M²	20,00 3,43	R\$14,21 R\$98,25	R\$9,24 R\$594,12	R\$608,34 R\$6.907,62 R\$38.323,41
4	Sub-Total					
4	TELHADO					
4.1	PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA 16 X 25* CM. MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Terças)	M	68,80	R\$49,19	R\$30,50	R\$103,38 R\$7.112,47
4.2	CABRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	147,00	R\$2,80	R\$1,74	R\$5,88 R\$965,03
4.3	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	UN	33,00	R\$99,35	R\$61,60	R\$208,80 R\$6.890,29
4.4	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 230 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	UN	200,00	R\$2,20	R\$1,36	R\$4,62 R\$924,72
	Sub-Total					R\$4,62 R\$15.792,50
5	AREA EXTERNA					
5.1	BLOQUE/PEISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDADA/6 FACES/RETANGULAR/TUOLINHO/PAVERHO/LANDESPARALELEPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M²	137,56	R\$32,00	R\$20,80	R\$68,50 R\$9.422,51
	Sub-Total					R\$9.422,51
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
6.1	POSTE PADRAO SUBTERRANEO 100 A, H = 2,5 M	UN	1,00	R\$709,27	R\$439,75	R\$1.490,62 R\$1.490,62
6.2	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	5,00	R\$16,02	R\$9,29	R\$32,04 R\$164,18
6.3	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	3,00	R\$6,33	R\$3,67	R\$12,97 R\$39,92
6.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 8 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	R\$60,73	R\$35,22	R\$124,48 R\$1.244,48
6.5	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	3,00	R\$13,85	R\$8,03	R\$28,39 R\$85,17
6.6	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W	UN	5,00	R\$64,48	R\$37,40	R\$132,17 R\$660,83
6.7	PIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 4507/50V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	283,00	R\$1,32	R\$0,77	R\$2,71 R\$765,70
6.8	PIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 4507/50V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	197,00	R\$3,13	R\$1,82	R\$6,42 R\$1.263,89
	Sub-Total					R\$4.593,79
7	ABERTURAS					
7.1	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	UN	3,00	R\$158,30	R\$98,15	R\$332,69 R\$998,06

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)

(Handwritten number 7 in a circle)

Rua F, Nº 71 - Rodovia ERS 324 - Distrito Industrial Norte - CEP 99155-00 - Vila Maria / RS - Fone (54) 3359-1119
 Geral - mattconstrutora@mattconstrutora.com.br / Licitações - licita@mattconstrutora.com.br
 www.mattconstrutora.com.br



ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIT	QTD	VALOR UNIT		R\$ TOTAL
7.2	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFIADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UN	3,00	R\$218,97	R\$135,76	R\$460,19
7.3	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	M²	1,00	R\$92,25	R\$57,20	R\$193,87
	Sub-Total					R\$2.572,52
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
8.1	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	15,00	R\$0,39	R\$0,24	R\$0,82
8.2	LUIVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	10,00	R\$0,47	R\$0,29	R\$0,99
8.3	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	10,00	R\$0,69	R\$0,43	R\$1,45
8.4	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	40,00	R\$2,13	R\$1,32	R\$4,48
8.5	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509)	UN	4,00	R\$63,20	R\$51,58	R\$174,86
8.6	SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	UN	3,00	R\$15,43	R\$9,57	R\$32,43
8.7	RALO SECO PVC QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA	UN	3,00	R\$9,03	R\$5,60	R\$18,96
8.8	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO	UN	2,00	R\$628,74	R\$389,82	R\$1.321,38
8.9	LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30" CM	UN	2,00	R\$127,20	R\$78,86	R\$267,33
8.10	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	6,00	R\$21,40	R\$131,07	R\$444,28
8.11	TANQUE LOUCA BRANCA COM COLUNA *30" L	UN	1,00	R\$551,01	R\$341,63	R\$1.158,02
8.12	TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1128)	UN	3,00	R\$18,86	R\$11,69	R\$39,64
8.13	TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	9,00	R\$7,93	R\$4,92	R\$16,67
8.14	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	10,00	R\$22,70	R\$14,07	R\$47,71
8.15	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	R\$19,58	R\$12,14	R\$41,15
8.16	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	R\$3,71	R\$2,30	R\$7,80
8.17	TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00	R\$32,95	R\$20,43	R\$69,25
8.18	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40" CM	UN	1,00	R\$78,60	R\$48,73	R\$165,19
8.19	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229)	UN	1,00	R\$893,12	R\$553,73	R\$1.877,00
8.20	FILTRO ANAEROBIO CILINDRICO CONCRETO PRE MOLDADO 1,20 X 1,50 (DIAMETROXAL TURA) PARA 4 A 5 CONTRIBUINTES (NBR 13869)	UN	1,00	R\$679,37	R\$421,21	R\$1.427,78
8.21	SUMIDURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 10 CONTRIBUINTES	UN	1,00	R\$976,95	R\$605,71	R\$2.053,18
	Sub-Total					R\$14.596,32
9	EQUIPAMENTOS					
9.1	MULTI EXERCITADOR - 6 FUNÇÕES, Para quatro usuários simultâneos	UN	1,00	3987,00	R\$388,70	R\$5.546,87
						R\$5.546,87

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten number 8]



ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIT	QTD	VALOR UNIT	R\$ TOTAL
9.2	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPL.O. Para dois usuários simultâneos	UN	1,00	R\$244,40	R\$3.487,66
9.3	SIMULADOR DE ESQUI DUPL.O. Para dois usuários	UN	1,00	R\$264,40	R\$3.780,77
9.4	VOLANTE DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPL.O. Para dois usuários simultâneos	UN	1,00	R\$233,61	R\$2.323,48
9.5	BARRA PARALELA EM METAL. Para um usuário	UN	1,00	R\$261,30	R\$2.598,88
9.6	SIMULADOR DE REMO DUPL.O. Para dois usuários simultâneos	UN	1,00	R\$241,80	R\$3.450,56
9.7	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPL.O. Para dois usuários simultâneos	UN	1,00	R\$231,79	R\$3.307,71
9.8	ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL COM ROTAÇÃO VERTICAL - APE Para dois usuários simultâneos	UN	1,00	R\$182,13	R\$1.811,46
9.9	TOTEM VISUAL	UN	1,00	R\$263,25	R\$2.618,28
Sub-Total					R\$28.925,66
10	LIMPEZA DE OBRA				
10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	250,00	R\$0,94	R\$2,89
Sub-Total					R\$670,67
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO					R\$126.541,03

Importa o Presente Orçamento no valor total de Cento e Vinte e Seis Mil, Quinhentos e Quarenta e Um Reais e Três Centavos

R\$126.541,03

Vila Maria, 03 de Outubro de 2019.

Rafael Brisotto
Engenheiro Civil
Responsável Técnico
CREA/RS 217228

MATT CONSTRUTORA LTDA
Administrador
Douglas Matt
CPF: 019.990.750.-13

Rua F, Nº 71 - Rodovia ERS 324 - Distrito Industrial Norte - CEP 99155-00 - Vila Maria / RS - Fone (54) 3359-1119

Geral - mattconstrutora@mattconstrutora.com.br / Licitações - licita@mattconstrutora.com.br

www.mattconstrutora.com.br

