

## PROPOSTA FINANCEIRA

À Prefeitura Municipal de Espumoso – RS

CARTA CONVITE Nº 016/2019 -

**Empresa:** ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA EIRELI

**CNPJ:** 10.626.509/0001-06

**Endereço:** Estrada Vicinal - L. Casagrande, Setor Sul Fone/Fax: 3323-1077

**Cidade:** Nova Alvorada **UF:** RS **Cep:** 95985-000

**IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL – RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO**

Nome: Fabio Gambatto

Endereço: Est. Vicinal Linha Casagrande, Setor Sul

Cargo/Função: Gerente Geral

E-mail: contato@cimentotubo.com.br

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (R\$)	VALOR TOTAL MATERIAL (R\$)	VALOR TOTAL GLOBAL (R\$)
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NO BAIRRO ARROIO, NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, RS.	50.352,90	201.303,61	251.629,51

**PRAZO DE EXECUÇÃO: 12(DOZE) MÊSES.**

**VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESENTA) DIAS**

Nova Alvorada, 12 de Dezembro de 2019.

**DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA**

Nome do Banco: Banrisul

Agência: 1070

Operação: Transferencia

Conta nº: 06.001470.0-0

10.626.509/0001-06  
ARTEFATOS DE CIMENTO  
NOVA ALVORADA EIRELI - ME  
Est. Vicinal Linha Casagrande, S/Nº  
NOVA ALVORADA/RS, CEP 95985-000



ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA EIRELI  
FABIO GAMBATTO -  
PROPRIETÁRIO



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

AÇÃO / MODALIDADE  
REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS  
MUNICÍPIO / UF  
ESPUMOSO / RS

OBJETO  
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS  
LOCALIDADE / ENDEREÇO  
RUA ETELVINO LUPATINI

APELIDO DO  
EMPREENDIMENTO  
DESCRICOÃO DO LOTE  
REVITALIZACÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS

BDI (%) 22,04%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			CAMPO DE FUTEBOL						251.629,51
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						80.206,33
1.1.1.	SINAPI	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E NIVELAMENTO	M2	5.857,50	0,10	BDI 1	0,12	702,90
1.2.			MURETA DE CONCRETO ARMADO (10x30)CM						702,90
1.2.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	47,85	51,48	BDI 1	62,82	16.071,89
1.2.2.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	129,83	12,06	BDI 1	14,71	1.909,80
1.2.3.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	319,00	9,77	BDI 1	11,92	3.802,48
1.2.4.	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	14,36	303,91	BDI 1	370,89	5.325,98
1.2.5.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	9,57	173,62	BDI 1	211,88	2.027,69
1.3.			ALAMBRADO E PORTÕES						42.975,16
1.3.1.	PME	008	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, ALTURA 2M, FIO 12BWG COM BITOLA FINAL REVESTIDA DE 3.8MM, MALHA (7,5x7,5)CM - PALANQUE DE CONCRETO CURVO (10x10x260)CM MAIS CURVA DE 40CM	M	319,00	102,63	BDI 1	125,24	39.951,56
1.3.2.	SINAPI	74100/1	PORTÃO DE FERRO COM UMA FOLHA DE ABRIR (1,00x2,00M), COM MOLDURA TUBULAR DE METALON(40X60X1,5)MM, BARRAS VERTICAIS ESPAÇADAS EM 10CM E TRANSVERSAIS COM FERRO CHATO 1"x3/16", TRATAMENTO COM FUNDO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO COM TINTA ESMALTE. (1 INIDADE)	M2	2,00	309,70	BDI 1	377,95	755,90
1.3.3.	SINAPI	74100/1	PORTÃO DE FERRO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR (3,00x2,00M), COM MOLDURA TUBULAR DE METALON(40X60X1,5)MM, BARRAS VERTICAIS ESPAÇADAS EM 10CM E TRANSVERSAIS COM FERRO CHATO 1"x3/16", TRATAMENTO COM FUNDO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO COM TINTA ESMALTE. (1 UNIDADE)	M2	6,00	309,70	BDI 1	377,95	2.267,70
1.4.			GRAMADO						16.890,00

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.4.1.	SINAPI	96504	PLANTIO DE GRAMA BERMUDA EM MUDAS	M2	1.000,00		13,84	16,89	16.890,00
1.5.			ACESSÓRIOS						3.566,38
1.5.1.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM TRAVES REMOVÍVEIS DE DIMENSÕES (2,44x7,32)M, TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 3", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO DE FIO FIO 4MM	UN	1,00	2.922,31	BDI 1	3.566,38	3.566,38
2.			QUADRA DE AREIA						32.727,28
2.1.			SERVIÇOS INICIAIS						103,68
2.1.1.	SINAPI	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E NIVELAMENTO	M2	864,00	0,10	BDI 1	0,12	103,68
2.2.			MURETA DE CONCRETO ARMADO (10x30)CM						7.071,73
2.2.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	21,05	51,48	BDI 1	62,82	1.322,36
2.2.2.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	57,12	12,06	BDI 1	14,71	840,24
2.2.3.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	140,36	9,77	BDI 1	11,92	1.673,09
2.2.4.	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	6,32	303,91	BDI 1	370,89	2.344,02
2.2.5.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	4,21	173,62	BDI 1	211,88	892,01
2.3.			ALAMBRADO E PORTÕES						16.940,81
2.3.1.	PME	008	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, ALTURA 2M, FIO 12BWG COM BITOLA FINAL REVESTIDA DE 3.8MM, MALHA (7,5x7,5)CM - PALANQUE DE CONCRETO RETO (10x10x260)CM	M	73,60	102,63	BDI 1	125,24	9.217,66
2.3.2.	PME	009	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, ALTURA 1M, FIO 12BWG COM BITOLA FINAL REVESTIDA DE 3.8MM, MALHA (7,5x7,5)CM - PALANQUE DE CONCRETO RETO (10x10x200)CM	M	66,76	76,24	BDI 1	93,04	6.211,35
2.3.3.	SINAPI	74100/1	PORTÃO DE FERRO COM UMA FOLHA DE ABRIR (1,00x2,00M), COM MOLDURA TUBULAR DE METALON(40X60X1,5)MM, BARRAS VERTICAIS ESPAÇADAS EM 10CM E TRANSVERSAIS COM FERRO CHATO 1"x3/16", TRATAMENTO COM FUNDO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO COM TINTA ESMALTE. (2 UNIDADES)	M2	4,00	309,70	BDI 1	377,95	1.511,80
2.4.			COLCHÃO DE AREIA						2.188,94
2.4.1.	SINAPI	83667	COLCHÃO DE AREIA MÉDIA PENEIRADA COM 15CM DE ESPESSURA - REGULARIZADO E NIVELADO	M3	129,60	13,84	BDI 1	16,89	2.188,94

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

2.5.	ACESSÓRIOS								6.422,11
2.5.1.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES REMOVÍVEIS DE DIMENSÕES (2,00x3,00)M, TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO DE FIO FIO 4MM	UN	1,00	2.340,00	BDI 1	2.855,73	2.855,73
2.5.2.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	2.922,31	BDI 1	3.566,38	3.566,38
3.			ILUMINAÇÃO						138.695,91
3.1.			ENTRADA DE ENERGIA						20.434,81
3.1.1.	PME	010	RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA TENSÃO 220/380V, CATEGORIA C11 CONFORME NORMA GED-13, POSTE DE CONCRETO 9/300TC COM MURETA DE ALVENARIA, CABO QUADRIplex 50MM², DISJUNTOR 3x125A	UN	1,00	16.744,36	BDI 1	20.434,81	20.434,81
3.2.			ILUMINAÇÃO E REDE DE ALIMENTAÇÃO						118.261,10
3.2.1.	PME	011	CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COM 4 TORRES CONTENDO 6 REFLETORES/LÂMPADAS DE VAPOR METÁLICO 2000W (POSTE TC 13/6KN), TOTALIZANDO 24 REFLETORES PARA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL - REDE DE ALIMENTAÇÃO AÉREA ATRAVÉS DE CABO MULTIPLEX 35MM² E POSTEAMENTO TC 12(4)KN.	UN	1,00	96.903,56	BDI 1	118.261,10	118.261,10

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Encargos sociais:

Observações:

Todos os serviços de remoções necessários e adequações dos níveis do terreno para o início das obras, serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal. Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Nova Alvorada, 12 de dezembro de 2019

  
**ENRIQUE LODI**  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGENHEIRO CIVIL - CREA RS 213.076  
 Enríque Lodi  
 Engenheiro Civil  
 Nº 12.130/196

  
**ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA EIRELI**  
 CNPJ: 10.626.509/0001-06  
 FABIO GAMBATTO  
 PROPRIETÁRIO

  
  
