


PROPOSTA DE PREÇOS

Órgão: Prefeitura Municipal de Espumoso - RS

Modalidade: Pregão Presencial nº 023/2024
– Processo nº 140692/2024

Objeto: Edital de pregão presencial para a contratação de empresa para prestação de serviços de execução de pavimentação asfáltica em vias urbanas, visando atendimento da demanda do município de Espumoso/RS.



PROPOSTA FINANCEIRA

ANEXO II

Órgão: Prefeitura Municipal de Espumoso -RS
Departamento de Licitações

Dados da Licitação:	
Processo de Licitação:	Nº 140692/2024
Modalidade:	Edital de Pregão Presencial Nº 023/2024
Recebimento das Propostas:	26/11/2024
Horário:	09:00 HS
Objeto:	Edital de pregão presencial para a contratação de empresa para prestação de serviços de execução de pavimentação asfáltica em vias urbanas, visando atendimento da demanda do município de Espumoso/RS.

Dados da Empresa Licitante:	
Razão Social:	Traçado Construções e Serviços Ltda
CNPJ:	00.472.805/0001-38
Inscrição Estadual:	118.951.610.116
Endereço:	Rua Alferes Magalhães, nº 92, Sala 77, Bairro Santana - São Paulo/SP CEP: 02034-006
Representada Pelo (a) Procurador (a):	Sra. Sandra Salete Scariot Procuração Pública nº 35.187 RG 2054852096 -SSP/RS
Representada Pelo (a) Responsável Técnico:	Sr. Daniel Pagotto Engenheiro Civil CREA/RS nº 212269

A empresa acima identificada propõe a esse Município o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições:

Valor Global	Apresentamos nossa proposta financeira para a contratação de empresa para realização de pavimentação asfáltica na Rua Doutor Flores, Rua Pedro Siqueira, Rua Santos Dumont, Rua General Candoca e Rua do Parque, visando a demanda do município de Espumoso/RS, conforme segue abaixo:	
Preço Global	R\$ 888.611,10	(oitocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e onze reais e dez centavos)
Sendo ao preço global,		
Materiais:	R\$ 666.458,33	(seiscentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos)
Equipamentos:	R\$ 195.494,44	(cento e noventa e cinco mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos)
M.O.:	R\$ 26.658,33	(vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos)



Validade da Proposta:	60 (sessenta) dias
Condições de Pagamento:	Conforme disposto no edital
Prazo de execução:	Conforme disposto no edital

Dados Bancários:	
Nome do Banco:	Caixa Economica Federal (104)
Agência:	4311
Conta e dígito:	000577500564-0

Dados para Assinatura do Contrato:	
Responsáveis pela Empresa:	Sr. Everton Andretta , brasileiro, casado, Administrador de Empresas, residente e domiciliado na Rua Ulderico Franklin da Silva, nº 195, Bairro José Bonifácio, na Cidade de Erechim/RS, portador do CPF nº 623.044.450-04 e RG nº 9045332311 SSP/RS;
	Sr. Rodrigo Andretta , brasileiro, casado, Empresário, residente e domiciliado na Rua Victório Pagliosa, nº 81, Casa 11, Bairro Ipiranga, na Cidade de Erechim-RS, CPF nº 681.718.620-04 e RG nº 3062563717SSP/RS.

Endereço para Envio de Correspondências (Avisos, Atas, Contratos, Aditivos, Ofícios, Ordens de Início, etc):
Rua Dr. João Caruso, nº 683 – Distrito Industrial, Erechim/RS – CEP 99.706-452
Telefone: (54) 2107 1000
E-mail: licitacoes@tracado.com.br

Declarações:


Declaramos, que o prazo de garantia será de 05 (cinco) anos.


Declaramos, que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, bem como, todos e quaisquer tributos, contribuições e encargos sociais, e todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, ferramentas, lucro, seguros e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa discriminados no Termo de Referência e especificações (ANEXO I).

Declaramos, ainda, que a empresa responsabiliza pela execução das obras e/ou serviços e pela fiel observância das especificações técnicas constantes no edital supra citado.

São Paulo/SP 26 novembro 2024.


Traçado Construções e Serviços Ltda.
Sra. Sandra Salet Scariot
Procuração Pública nº 35.187
RG 2054852096 -SSP/RS


Traçado Construções e Serviços Ltda.
Sr. Daniel Pagotto
Engenheiro Civil
CREA/RS nº 212269



RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
CNPJ: 87.612.743/0001-09
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2024
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Fornecedor: TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS
Endereço: RUA ALFERES MAGALHAES
CPF/CNPJ: 00.472.805/0001-38
E-mail: licitacoes@tracado.com.br

Número: 92
Cidade: SAO PAULO
UF: SP
Insc. Estadual: 118.951610116
Fone: (54) 2107-1000
Validade da Proposta: 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
1		3.295,40	M2	RUA DOUTOR FLÔRES - ENTRE A RUA PADRE REUS E A AVENIDA OSWALDO JÚLIO WERLANG - Pista = reperfilagem 3,50 cm Binder e Capa 3,00 cm CBUQ Acostamentos (2,50 metros - lado) = capa 3,50 cm CBUQ Bocas de rua com reperfilagem existente = capa 3,50 cm CBUQ Valor de Referência: 109,97990	TRACADO	109,978806822	362.424,16	23,32	69,88
2		332,90	M2	RUA PEDRO SIQUEIRA - DA RUA PEDRO LUIZ FASSIONI ATÉ O FINAL Reperfilagem binder 3,00 cm e capa CBUQ 3,00 cm Valor de Referência: 116,78960	TRACADO	116,79387203	38.880,68	23,32	69,88
3		1.459,70	M2	RUA SANTOS DUMONT - ENTRE A AVENIDA OSWALDO JULIO WERLANG E A RUA FRANÇA Pista = reperfilagem 3,50 cm Binder e Capa 3,00 cm CBUQ Acostamentos (2,50 metros - lado) = capa 3,50 cm CBUQ Bocas de rua com reperfilagem existente = capa 3,50 cm CBUQ Valor de Referência: 105,19999	TRACADO	105,20030143	153.560,88	23,32	69,88
4		554,40	M2	RUA GENERAL CANDOCA Drenagem + Preenchimento Binder + Capa 3,00 cm Valor de Referência: 135,95960	TRACADO	135,95916306	75.375,76	23,32	69,88
5		1.929,60	M2	RUA DO PARQUE - ENTRE A AVENIDA DUQUE DE CAIXAS E A RUA HORTÊNCIO MACHADO Correção de deformação + Reperfilagem binder 3,00 cm e capa CBUQ 3,00 cm Valor de Referência: 133,89700	TRACADO	133,89802032	258.369,62	23,32	69,88

Sandra Scariot
Tracado Construções e Serviços Ltda
Sandra Salete Scariot - Procuradora
CPF: 932.392.380-04

Em, 26/11/24


2




4

Assinatura e Carimbo do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
CNPJ: 87.612.743/0001-09
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2024
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 2 of 2

Fornecedor: TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS
Endereço: RUA ALFERES MAGALHAES
CPF/CNPJ: 00.472.805/0001-38
E-mail: licitacoes@tracado.com.br
Número: 92
Cidade: SAO PAULO
UF: SP
Insc. Estadual: 118.951610116
Fone: (54) 2107-1000
Validade da Proposta: 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%	
							TOTAL	888.611,10		

Em,

26/11/24



Tracado Construções e Serviços Ltda
Sandra Salete Scariot - Procuradora
CPF: 932.392.380-04

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

OBRA		RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
LOCAIS		Solução adotada						
ÁREA TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO		Item	Rua	Extensão (m)	Área (m²)	Valor (R\$)	R\$/m²	
CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NA CIDADE DE ESPUMOSO/RS		1	DOUTOR FLORES - ENTRE A RUA PADRE REUS E A AVENIDA OSWALDO JÚLIO WERLANG	256,50	3.295,40	362.424,16	109,978806822	
RUA DOUTOR FLORES, RUA PEDRO SIQUEIRA, RUA SANTOS DUMONT, RUA GENERAL CANDOCA E RUA DO PARQUE		2	RUA PEDRO SIQUEIRA - DA RUA PEDRO LUIZ FASSIONI ATÉ O FINAL	54,50	332,90	38.880,66	116,79387203	
7.572,00 M²		3	RUA SANTOS DUMONT - ENTRE A AVENIDA OSWALDO JÚLIO WERLANG E A RUA FRANÇA	132,80	1.459,70	153.580,88	105,20030143	
		4	RUA GENERAL CANDOCA	66,00	554,40	75.375,75	135,95916306	
		5	RUA DO PARQUE - ENTRE A AVENIDA DUQUE DE CAIXAS E A RUA HORTÊNCIO MACHADO	163,00	1.929,60	256.369,62	133,69802032	
TOTAL GERAL				672,80	7.572,00	888.611,10		



Sandra Salete Scariot

Daniel Pagotto

Sandra Salete Scariot
Procuradora (Procuração Pública nº 35.187)
RG 2054852096 SSP/RS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Daniel Pagotto
Eng. Civil CREA/RS nº 21226

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRICO	UNID.	DMT / ESP.	QUANT.	CUSTO UNIT.	BDI	PRECO UNIT.	PRECO TOTAL	Data Base: Nilo desonerado	
											Extensao (m):	Area (m2):
OBRA											Encargos Sociais:	
LOCALS											69,88%	
ÁREA TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO: 7.572,00 M²											SICRO abr/24	
PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR RUA											Mensalidade	
1. DOUTOR FLÓRES - ENTRE A RUA PADRE REUS E AVENIDA OSWALDO JÚLIO WERLANG											3.295,40	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAN											
1.1	SINAPI	10775	LOCALIZAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	MES		2,00	1.000,00			24.045,02		
1.2	Composição	Composição 09	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA	UNID.		0,44	1.375,19	23,32%	1.233,20	2.466,40		
1.3	Composição	Composição 08	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UNID.		0,44	26.895,04	23,32%	1.095,88	746,19		
1.4	Composição	Composição 07	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID.		1,00	4.277,11	23,32%	33.166,96	14.599,46		
1.5	Composição	Composição 24	LOCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M		256,50	3,05	23,32%	5.274,53	5.274,53		
2	CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. SOBRE REPERFILAGEM EXISTENTE											
2.1	Composição	Composição 05	LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	M2		173,40	2,57	23,32%	3,17	11.650,13		
2.2	Composição	Composição 02	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSÃO	M2		173,40	2,95	23,32%	3,64	549,68		
2.4	Composição	Composição 03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3		6,07	1.262,08	23,32%	1.556,40	631,18		
2.5	SINAPI	100986	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DO CBUQ - COM EMPOLAMENTO DE 30%	M3		7,89	9,42	23,32%	11,62	9.447,35		
2.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30 KM	M3XKM		30,00	2,58	23,32%	3,18	91,68		
2.7	SINAPI	93590	TRANSPORTE DE CBUQ - EXCEDENTE A 30 KM	M3XKM		142,02	1,01	23,32%	1,25	752,71		
3	CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. ACOSTAMENTOS											
3.1	Composição	Composição 05	LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	M2		932,70	2,57	23,32%	3,17	62.648,13		
3.2	Composição	Composição 02	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSÃO	M2		932,70	2,95	23,32%	3,64	2.956,06		
3.3	Composição	Composição 03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3		32,64	1.262,08	23,32%	1.556,40	3.395,03		
3.4	SINAPI	100986	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DO CBUQ - COM EMPOLAMENTO DE 30%	M3		42,43	9,42	23,32%	11,62	50.800,90		
3.5	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30 KM	M3XKM		30,00	2,58	23,32%	3,18	493,04		
3.6	SINAPI	93590	TRANSPORTE DE CBUQ - EXCEDENTE A 30 KM	M3XKM		1.272,90	1,01	23,32%	1,25	4.047,82		
4	CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q.											
4.1	Composição	Composição 05	LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	M2		2.189,30	2,57	23,32%	3,17	251.583,47		
4.2	Composição	Composição 02	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSÃO	M2		4.378,60	2,95	23,32%	3,64	6.940,08		
4.3	Composição	Composição 04	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3		76,63	1.084,87	23,32%	1.337,86	15.938,10		
4.4	Composição	Composição 03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3		65,68	1.262,08	23,32%	1.556,40	102.520,21		
4.5	SINAPI	100986	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DO CBUQ - COM EMPOLAMENTO DE 30%	M3		185,00	9,42	23,32%	11,62	102.224,35		
4.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30 KM	M3XKM		30,00	5.549,88	23,32%	3,18	2.149,70		
4.7	SINAPI	93590	TRANSPORTE DE CBUQ - EXCEDENTE A 30 KM	M3XKM		3.329,93	1,01	23,32%	1,25	17.648,62		
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL											
5.1	SINAPI	102512	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LINHA DE EIXO - COR AMARELA - 12 CM	M		185,90	6,27	23,32%	7,73	2.817,94		
5.2	SINAPI	102512	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LINHA DE BORDO - COR BRANCA - 12 CM	M		371,60	6,27	23,32%	7,73	1.437,01		
5.3	SINAPI	102509	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - ÁREAS ESPECIAIS - COR BRANCA - FAIXA DE PEDESTRES	M2		100,50	28,31	23,32%	34,91	2.872,47		
6	SERVIÇOS FINAIS											
6.1	Composição	Composição 06	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2		3.295,40	1,15	23,32%	1,42	4.679,47		
6.2	Composição	Composição 07	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID.		0,00	4.277,11	23,32%	5.274,53	0,00		
TOTAL GERAL RUA DOUTOR FLÓRES - ENTRE A RUA PADRE REUS E A AVENIDA OSWALDO JÚLIO WERLANG										362.424,16		

Handwritten signature and initials



ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	EXTENSÃO (m)	DMT / ESP.	QUANT.	CUSTO UNIT.	BDI	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	
												Area (m2):
OBRA CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NA CIDADE DE ESPUMOSO/R\$ RUA DOUTOR FLORES, RUA PEDRO SIQUEIRA, RUA SANTOS DUMONT, RUA GENERAL CANDÓCA E RUA DO PARQUE DATA BASE: Não desonerado SINAPI set/24 BDI: 23,32% Encargos Sociais: 112,77% Horista SÍCRO abr/24 Mensalista 69,88%												
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR RUA												
2	RUA PEDRO SIQUEIRA - DA RUA PEDRO LUIZ FASSIONI ATÉ O FINAL					54,50			332,90			
SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS												
1.1	SINAPI	10775	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	MES			0,00	1.000,00	23,32%	1.233,20	1.948,06	
1.2	Composição	Composição 09	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA	UNID.			0,05	1.375,19	23,32%	1.695,88	0,00	
1.3	Composição	Composição 08	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UNID.			0,05	26.895,04	23,32%	33.166,96	84,79	
1.4	Composição	Composição 07	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID.			0,00	4.277,11	23,32%	5.274,53	1.658,35	
1.5	Composição	Composição 24	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M			54,50	3,05	23,32%	3,76	204,92	
CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q.												
2.1	Composição	Composição 05	LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	M2			332,90	2,57	23,32%	3,17	35.255,66	
2.2	Composição	Composição 02	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSÃO	M2			665,80	2,95	23,32%	3,64	1.055,29	
2.3	Composição	Composição 04	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3		0,03	9,99	1.084,87	23,32%	1.337,86	2.423,51	
2.4	Composição	Composição 03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROILAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3		0,03	9,99	1.262,08	23,32%	1.556,40	13.365,22	
2.5	SINAPI	100986	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DO CBUQ - COM EMPOLAMENTO DE 30%	M3			25,97	9,42	23,32%	11,62	15.548,44	
2.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30 KM	M3KMM			778,99	2,58	23,32%	3,18	301,77	
2.7	SINAPI	93590	TRANSPORTE DE CBUQ - EXCEDENTE A 30 KM	M3KMM			467,39	1,01	23,32%	1,25	2.477,19	
SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL												
3.1	SINAPI	102512	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LINHA DE EIXO - COR AMARELA - 12 CM	M			48,20	6,27	23,32%	7,73	704,24	
3.2	SINAPI	102512	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LINHA DE BORDO - COR BRANCA - 12 CM	M			0,00	6,27	23,32%	7,73	372,59	
3.3	SINAPI	102509	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - ÁREAS ESPECIAIS - COR BRANCA - FAIXA DE PEDESTRES	M2			9,50	28,31	23,32%	34,91	0,00	
SERVIÇOS FINAIS												
4.1	Composição	Composição 06	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2			332,90	1,15	23,32%	1,42	331,65	
4.2	Composição	Composição 07	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID.			0,00	4.277,11	23,32%	5.274,53	472,72	
TOTAL GERAL RUA PEDRO SIQUEIRA - DA RUA PEDRO LUIZ FASSIONI ATÉ O FINAL										1,42	472,72	38.880,68



 Tracado Construções e Serviços Ltda.





OBRA		RUA DOUTOR FLORES, RUA PEDRO SIQUEIRA, RUA SANTOS DUMONT, RUA GENERAL CANDOÇA E RUA DO PARQUE		Data Base: Não desonerado SINAPI set/24		BDI: 23,32% 112,77%		Horista		
ÁREA TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO 7.572,00 M²		SICRO abr/24		Encargos Sociais:		69,88%		Mensalista		
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT / ESP.	QUANT.	CUSTO UNIT.	BDI	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
				Extensão (m):	Area (m²):			1459,70		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR RUA										
3	RUA SANTOS DUMONT - ENTRE A AVENIDA OSWALDO JULIO WERLANG E A RUA FRANÇA									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS									
1.1	SINAPI	10775	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	MES		0,00	1.000,00	23,32%	1.233,20	12.397,80
1.2	Composição	Composição 09	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA	UNID.		0,19	1.375,19	23,32%	1.695,88	0,00
1.3	Composição	Composição 08	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UNID.		0,19	26.895,04	23,32%	33.166,96	322,22
1.4	Composição	Composição 07	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID.		1,00	4.277,11	23,32%	5.274,53	6.301,72
1.5	Composição	Composição 24	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M		132,80	3,05	23,32%	3,76	5.274,53
2	CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. SOBRE REPERILAGEM EXISTENTE									
2.1	Composição	Composição 05	LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	M2		98,50	2,57	23,32%	3,17	499,33
2.2	Composição	Composição 02	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSÃO	M2		98,50	2,95	23,32%	3,64	6.621,92
2.4	Composição	Composição 03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3		3,45	1.262,08	23,32%	1.556,40	312,25
2.5	SINAPI	100986	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DO CBUQ - COM EMPOLAMENTO DE 30%	M3		0,035				358,54
2.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30 KM	M3XKM		4,49	9,42	23,32%	11,62	5.369,58
2.7	SINAPI	93590	TRANSPORTE DE CBUQ - EXCEDENTE A 30 KM	M3XKM		134,70	2,58	23,32%	3,18	52,17
3	CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. ACOSTAMENTOS									
3.1	Composição	Composição 05	LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	M2		561,90	2,57	23,32%	3,17	1.011,03
3.2	Composição	Composição 02	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSÃO	M2		561,90	2,95	23,32%	3,64	39.096,30
3.3	Composição	Composição 03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3		20,37	1.262,08	23,32%	1.556,40	1.844,62
3.4	SINAPI	100986	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DO CBUQ - COM EMPOLAMENTO DE 30%	M3		26,48	9,42	23,32%	11,62	2.118,12
3.5	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30 KM	M3XKM		794,40	2,58	23,32%	3,18	31.703,87
3.6	SINAPI	93590	TRANSPORTE DE CBUQ - EXCEDENTE A 30 KM	M3XKM		476,64	1,01	23,32%	1,25	307,70
4	CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q.									
4.1	Composição	Composição 05	LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	M2		779,30	2,57	23,32%	3,17	2.526,19
4.2	Composição	Composição 02	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSÃO	M2		1.558,60	2,95	23,32%	3,64	595,80
4.3	Composição	Composição 04	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3		27,28	1.084,87	23,32%	1.337,86	89.558,15
4.4	Composição	Composição 03	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DO CBUQ - COM EMPOLAMENTO DE 30%	M3		23,38	1.262,08	23,32%	1.556,40	2.470,38
4.5	SINAPI	100986	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DO CBUQ - COM EMPOLAMENTO DE 30%	M3		65,85	9,42	23,32%	11,62	5.673,30
4.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30 KM	M3XKM		1.975,53	2,58	23,32%	3,18	36.496,82
4.7	SINAPI	93590	TRANSPORTE DE CBUQ - EXCEDENTE A 30 KM	M3XKM		1.185,32	1,01	23,32%	1,25	36.388,63
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL									
5.1	SINAPI	102512	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LINHA DE EIXO - COR AMARELA - 12 CM	M		118,40	6,27	23,32%	7,73	765,18
5.2	SINAPI	102512	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LINHA DE BORDO - COR BRANCA - 12 CM	M		236,80	6,27	23,32%	7,73	6.282,19
5.3	SINAPI	102509	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - ÁREAS ESPECIAIS - COR BRANCA - FAIXA DE PEDESTRES	M2		30,60	28,31	23,32%	34,91	1.481,65
6	SERVIÇOS FINAIS									
6.1	Composição	Composição 06	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2		1.459,70	1,15	23,32%	1,42	2.072,77
6.2	Composição	Composição 07	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID.		0,00	4.277,11	23,32%	5.274,53	2.072,77
TOTAL GERAL RUA SANTOS DUMONT - ENTRE A AVENIDA OSWALDO JULIO WERLANG E A RUA FRANÇA										0,00
										153.560,88

Handwritten signatures and a circular stamp.

Tracado Construções e Serviços Ltda

9

OBRA LOCALS		Data Base: Nilo desconerado SINAPI set/24		BDI: 23,32% 112,77%		Horista				
ÁREA TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO 7.572,00 M²		SICRO abr/24		Encargos Sociais: 69,88%		Mensalista				
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID. Extensão (m²)	QUANT.	DMT / ESP. Area (m²)	CUSTO UNIT.	BDI	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
4	RUA GENERAL CANDÓCA						554,40			
SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS										
1.1	SINAPI	10775	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	MES	0,00		1.000,00	23,32%	1.233,20	2.688,56
1.2	Composição	Composição 09	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA	UNID.	0,07		1.375,19	23,32%	1.695,88	0,00
1.3	Composição	Composição 08	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UNID.	0,07		26.895,04	23,32%	33.166,96	118,71
1.4	Composição	Composição 07	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID.	0,00		4.277,11	23,32%	5.274,53	2.321,69
1.5	Composição	Composição 24	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	66,00		3,05	23,32%	3,76	0,00
DRENAGEM E REPARO PROFUNDO										
2.1	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA - MATERIAL DE 19 CATEGORIA, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	20,07		13,68	23,32%	16,87	19.764,12
2.2	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAL DE 19 CATEGORIA	M3	10,36		7,39	23,32%	9,11	338,58
2.3	SINAPI	93589	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO PARA BOTA FORA	M3XKM	20,71	2,00	2,79	23,32%	3,44	94,38
2.4	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA	M3	10,36		1,49	23,32%	1,84	71,24
2.5	SINAPI	101616	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA	M2	13,38		6,68	23,32%	8,24	130,06
2.6	SINAPI	96624	CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO	M3	1,34		166,17	23,32%	204,92	110,25
2.7	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA - COM EMPOLAMENTO 30%	M3	1,74		7,39	23,32%	9,11	15,85
2.8	SINAPI	65875	TRANSPORTE DE BRITA DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	52,20		2,58	23,32%	3,18	166,00
2.6	SINAPI	93590	TRANSPORTE DE BRITA EXCEDENTE A 30 KM	M3XKM	31,32		1,01	23,32%	1,25	39,15
2.10	SINAPI	93382	REATERRO DE VALA	M3	12,67		29,36	23,32%	36,21	488,78
2.11	SINAPI	92219	TUBULAÇÃO 6400 MM - PA1	M	10,00		162,73	23,32%	200,68	2.006,80
2.12	Composição	Composição 26	CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INT. 0,80X0,80M H ATÉ 1,50M - EM ALVENARIA, TAMPA GRADEADA	UNID.	2,00		3.368,08	23,32%	4.153,52	8.307,04
2.13	Composição	Composição 28	REPARO PROFUNDO COM ESCAVAÇÃO DE SOLO, REFORÇO DO SUBLEITO 25 CM, BASE 15 CM, IMPRIMAÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DMT ATÉ 5 KM	M2	54,00		118,07	23,32%	145,60	7.862,40
PREENCHIMENTO BINDER - DEFORMAÇÃO PISTA										
3.1	Composição	Composição 05	LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	M2	300,00		2,57	23,32%	3,17	20.117,83
3.2	Composição	Composição 02	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSÃO	M2	300,00		2,95	23,32%	3,64	951,00
3.3	Composição	Composição 04	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	12,00	0,040	1.084,87	23,32%	1.337,86	1.092,00
3.4	SINAPI	100986	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DO CBUQ - COM EMPOLAMENTO DE 30%	M3	15,60		9,42	23,32%	11,62	16.054,32
3.5	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	468,00		2,58	23,32%	3,18	181,27
3.6	SINAPI	93590	TRANSPORTE DE CBUQ - EXCEDENTE A 30 KM	M3XKM	280,80		1,01	23,32%	1,25	1.488,24
CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q.										
4.1	Composição	Composição 05	LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	M2	254,40		2,57	23,32%	3,17	31.507,82
4.2	Composição	Composição 02	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSÃO	M2	554,40		2,95	23,32%	3,64	806,45
4.3	Composição	Composição 03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	16,63	0,03	1.262,08	23,32%	1.556,40	2.018,02
4.4	SINAPI	100986	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DO CBUQ - COM EMPOLAMENTO DE 30%	M3	21,62		9,42	23,32%	11,62	25.882,93
4.5	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	648,65		2,58	23,32%	3,18	251,22
4.6	SINAPI	93590	TRANSPORTE DE CBUQ - EXCEDENTE A 30 KM	M3XKM	389,19		1,01	23,32%	1,25	2.062,71
SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL										
4.1	SINAPI	102512	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LINHA DE EIXO - COR AMARELA - 12 CM	M	66,00		6,27	23,32%	7,73	510,18
4.2	SINAPI	102512	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LINHA DE BORDO - COR BRANCA - 12 CM	M	0,00		6,27	23,32%	7,73	0,00
4.3	SINAPI	102509	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - ÁREAS ESPECIAIS - COR BRANCA - FAIXA DE PEDESTRES	M2	0,00		28,31	23,32%	34,91	0,00
SERVIÇOS FINAIS										
5.1	Composição	Composição 06	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	554,40		1,15	23,32%	1,42	787,25
5.2	Composição	Composição 07	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID.	0,00		4.277,11	23,32%	5.274,53	0,00
TOTAL GERAL RUA GENERAL CANDÓCA										75.375,76

Handwritten signature and initials



ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR RUA	Data Base: Não desonerado		Encargos Sociais:		BDI	BDI	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
					SINAPI set/24	SICRO abr/24	Horista	Mensalista				
				Extensão (m):	QUANT.	DMT / ESP.	Área (m²):					
5	RUA DO PARQUE - ENTRE A AVENIDA DUQUE DE CAIXAS E A RUA HORTÊNCIO MACHADO				163,00		1.929,60					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS											
1.1	SINAPI	10775	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO		0,00		1.000,00	23,32%			1.233,20	9.328,59
1.2	Composição	Composição 09	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA		0,25		1.375,19	23,32%			1.695,88	0,00
1.3	Composição	Composição 08	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA		0,25		26.895,04	23,32%			33.166,96	423,97
1.4	Composição	Composição 07	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00		4.277,11	23,32%			5.274,53	8.291,74
1.5	Composição	Composição 24	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		163,00		3,05	23,32%			3,76	0,00
2	CORREÇÃO DE DEFORMAÇÕES NA PISTA - TAPA BURACO											
2.1	Composição	Composição 05	LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA		533,33		2,57	23,32%			3,17	31.228,40
2.2	Composição	Composição 02	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSÃO		533,33		2,95	23,32%			3,64	1.690,66
2.4	Composição	Composição 03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE		16,00		1.262,08	23,32%			1.556,40	1.941,32
2.5	SINAPI	100986	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DO CBUQ - COM EMPOLAMENTO DE 30%		20,80		9,42	23,32%			11,62	24.902,40
2.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30 KM		624,00		2,58	23,32%			3,18	241,70
2.7	SINAPI	93550	TRANSPORTE DE CBUQ - EXCEDENTE A 30 KM		374,40		1,01	23,32%			1,25	1.984,32
3	CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q.											
3.1	Composição	Composição 05	LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA		1.929,60		2,57	23,32%			3,17	207.206,95
3.2	Composição	Composição 02	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSÃO		3.859,20		2,95	23,32%			3,64	6.116,83
3.3	Composição	Composição 04	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE		0,03		1.084,87	23,32%			1.337,96	14.047,49
3.4	Composição	Composição 03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE		0,03		57,89	23,32%			71,446,72	77.446,72
3.5	SINAPI	100986	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DO CBUQ - COM EMPOLAMENTO DE 30%		150,51		9,42	23,32%			11,62	90.100,00
3.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30 KM		30,00		4.515,26	23,32%			5,64	1.748,93
3.7	SINAPI	93550	TRANSPORTE DE CBUQ - EXCEDENTE A 30 KM		18,00		2.709,16	23,32%			3,38	14.358,53
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL											
4.1	SINAPI	102512	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LINHA DE EIXO - COR AMARELA - 12 CM		125,20		6,27	23,32%			7,73	2.591,12
4.2	SINAPI	102512	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LINHA DE BORDO - COR BRANCA - 12 CM		0,00		6,27	23,32%			7,73	967,80
4.3	SINAPI	102509	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - ÁREAS ESPECIAIS - COR BRANCA - FAIXA DE PEDESTRES		46,50		28,31	23,32%			34,91	1.623,32
5	SERVIÇOS FINAIS											
5.1	Composição	Composição 06	LIMPEZA FINAL DE OBRA		1.929,60		1,15	23,32%			1,42	8.014,56
5.2	Composição	Composição 07	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1,00		4.277,11	23,32%			5,274,53	2.740,03
TOTAL GERAL RUA DO PARQUE - ENTRE A AVENIDA DUQUE DE CAIXAS E A RUA HORTÊNCIO MACHADO											258.369,62	
TOTAL GERAL RUAS											888.611,10	

Sandra Scarlot

Sandra Salet Scarlot
Procuradora (Procuração Pública nº 35.187)
RG 2054852096 SSP/RS

Daniel Pagotto

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Daniel Pagotto
Eng. Civil CREA/RS nº 212269





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
ITEM	DESCRIÇÃO/META	VALOR TOTAL (R\$)	MÊS 01	MÊS 02	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	50.408,03	80,00%	20,00%	
2	CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. SOBRE REPERFILAGEM EXISTENTE	18.272,05	40.326,42	10.081,61	
3	CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. ACOSTAMENTOS	101.744,43	100,00%		
4	CORREÇÃO DE DEFORMAÇÕES NA PISTA - TAPA BURACO	31.228,40	18.272,05		
5	DRENAGEM E REPARO PROFUNDO	19.764,12	100,00%		
6	PREENCHIMENTO BINDER - DEFORMAÇÃO PISTA	20.117,83	101.744,43		
7	CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q.	615.612,05	100,00%		
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	15.437,42	100,00%		
6	SERVIÇOS FINAIS	16.026,77	19.764,12		
			20.117,83		
			100,00%		
			615.612,05		
			100,00%		
			15.437,42		
			100,00%		
			16.026,77		
			16.026,77		
			VALORES POR MÊS		
			847.065,30	41.545,80	
			VALORES ACUMULADOS		
			847.065,30	888.611,10	

Sandra Scariot

Sandra Salette Scariot
Procuradora (Procuração Pública nº 35.187)
RG 2054852096 SSP/RS

Daniel Pagotto

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Daniel Pagotto
Eng. Civil CREA/RS nº 212269

COMPOSIÇÃO DE BDI

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas	DESONERAÇÃO
	Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%

Itens	Siglas	% Adotado	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,01%	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,40%	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,56%	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,11%	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	7,30%	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (Impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	4,00%	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI	23,32%	19,60%	20,97%	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - CP - ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para o ISS da atividade Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Sandra Scariot

Sandra Salete Scariot
Procuradora (Procuração Pública nº 35.187)
RG 2054852096 SSP/RS



Daniel Pagotto

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Daniel Pagotto
Eng. Civil CREA/RS nº 212269

RIO GRANDE DO SUL

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
		COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS				
A2	SESI	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A3	SENAI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A4	INCRA	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A5	SEBRAE	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A6	Salário Educação	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A8	FGTS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A9	SECONCI	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A	Total	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Ferriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,51%	7,99%	10,51%	7,99%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	47,00%	17,70%	47,00%	17,70%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,57%	3,47%	4,57%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,43%	2,61%	3,43%	2,61%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,77%	2,11%	2,77%	2,11%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	11,26%	8,56%	11,26%	8,56%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,90%	2,97%	17,30%	6,51%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,41%	0,31%
D	Total	8,28%	3,26%	17,71%	6,82%
TOTAL(A+B+C+D)		83,34%	46,32%	112,77%	69,88%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Sandra Salette Scariot

Sandra Salette Scariot
Procuradora (Procuração Pública nº 35.187)
RG 2054852096 SSP/RS



Daniel Pagotto

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Daniel Pagotto
Eng. Civil CREA/RS nº 21226