



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Espumoso	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reformas em Prédios Públicos			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma ESF Wilmar Schmitt Bairro Martini	MUNICÍPIO / UF Espumoso/RS	BDI 1 24,87%	BDI 2 16,65%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma ESF Wilmar Schmitt Bairro Martini									416.579,33	
1.			Revitalização e reformas na ESF Wilmar Schmitt Bairro Martini					-	324.180,69	
1.1.			Remoções e Demolições					-	5.574,69	
1.1.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	31,60	24,24	BDI 1	30,27	956,53	RA
1.1.2.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	12,40	12,14	BDI 1	15,16	187,98	RA
1.1.3.	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	292,19	2,77	BDI 1	3,46	1.010,98	RA
1.1.4.	Composição	PME-06	RETIRADA DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA E REEXECUÇÃO, COM ACABAMENTO	M2	0,90	49,33	BDI 1	61,60	55,44	RA
1.1.5.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	12,64	213,12	BDI 1	266,12	3.363,76	RA
1.2.			Preparação para assentamento de piso em pedra basalto					-	6.512,59	
1.2.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	126,36	3,49	BDI 1	4,36	550,93	RA
1.2.2.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	126,36	37,78	BDI 1	47,18	5.961,66	RA
1.3.			Revestimentos					-	167.100,04	
1.3.1.	Composição	PME-03	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL E PERDA DE 10%	M2	85,15	38,59	BDI 1	48,19	4.103,38	RA
1.3.2.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	12,40	51,58	BDI 1	64,41	798,68	RA
1.3.3.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	309,97	145,46	BDI 1	181,64	56.302,95	RA
1.3.4.	SINAPI	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	292,19	59,73	BDI 1	74,58	21.791,53	RA
1.3.5.	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	71,70	48,46	BDI 1	60,51	4.338,57	RA
1.3.6.	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	439,79	80,33	BDI 1	100,31	44.115,33	RA
1.3.7.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	12,44	815,88	BDI 1	1.018,79	12.673,75	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Espumoso	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reformas em Prédios Públicos			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma ESF Wilmar Schmitt Bairro Martini	MUNICÍPIO / UF Espumoso/RS	BDI 1 24,87%	BDI 2 16,65%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma ESF Wilmar Schmitt Bairro Martini									416.579,33	
1.3.8.	Composição	PME-08	PISO EM PEDRA BASALTO CORTADO IRREGULAR, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2	114,49	160,71	BDI 1	200,68	22.975,85	RA
1.4.			Troca de portas internas					-	51.271,21	
1.4.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	40,32	10,12	BDI 1	12,64	509,64	RA
1.4.2.	SINAPI	100693	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	2.212,26	BDI 1	2.762,45	16.574,70	RA
1.4.3.	SINAPI	90825	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	16,00	929,31	BDI 1	1.160,43	18.566,88	RA
1.4.4.	SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	16,00	120,95	BDI 1	151,03	2.416,48	RA
1.4.5.	SINAPI	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	223,20	17,47	BDI 1	21,81	4.867,99	RA
1.4.6.	SINAPI	91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	16,00	417,21	BDI 1	520,97	8.335,52	RA
1.5.			Pintura Geral					-	42.910,58	
1.5.1.	SINAPI	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	36,41	20,21	BDI 1	25,24	918,99	RA
1.5.2.	Composição	PME-02	PINTURA COM TINTA EMBORRACHADA, DE FORMA MANUAL, EM PAREDES DE ALVENARIA - DUAS DEMÃOS	M2	335,51	10,98	BDI 1	13,71	4.599,84	RA
1.5.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	876,57	13,71	BDI 1	17,12	15.006,88	RA
1.5.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	278,37	16,08	BDI 1	20,08	5.589,67	RA
1.5.5.	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	231,65	50,40	BDI 1	62,93	14.577,73	RA
1.5.6.	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	108,54	16,36	BDI 1	20,43	2.217,47	RA
1.6.			Reparos					-	269,12	
1.6.1.	Composição	PME-01	REPARO EM CORRIMÃO METÁLICO, COM SOLDA DO TUBO	UNIDADE	3,00	49,04	BDI 1	61,24	183,72	RA
1.6.2.	Composição	PME-05	REPARO EM LAJE DE CONCRETO ARMADO	M3	0,10	683,89	BDI 1	853,97	85,40	RA
1.7.			Instalações prediais					-	13.678,86	
1.7.1.	Composição	PME-04	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	3,00	40,08	BDI 1	50,05	150,15	RA
1.7.2.	ORSE	1204	Revisão de ponto de água tipo 1	un	56,00	26,45	BDI 1	33,03	1.849,68	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Espumoso	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reformas em Prédios Públicos			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma ESF Wilmar Schmitt Bairro Martini	MUNICÍPIO / UF Espumoso/RS	BDI 1 24,87%	BDI 2 16,65%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma ESF Wilmar Schmitt Bairro Martini									416.579,33	
1.7.3.	ORSE	1680	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	89,00	36,68	BDI 1	45,80	4.076,20	RA
1.7.4.	ORSE	624	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	130,00	28,87	BDI 1	36,05	4.686,50	RA
1.7.5.	ORSE	629	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	pt	41,00	56,96	BDI 1	71,13	2.916,33	RA
1.8.			Telas de proteção					-	1.814,78	
1.8.1.	Composição	PME-07	TELA MOSQUITEIRA PARA JANELA, REQUADRO EM AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	22,00	66,06	BDI 1	82,49	1.814,78	RA
1.9.			Arborização					-	12.526,18	
1.9.1.	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	26,00	308,06	BDI 1	384,67	10.001,42	RA
1.9.2.	SINAPI	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	M2	30,15	67,06	BDI 1	83,74	2.524,76	RA
1.10.			Acessibilidade					-	6.411,92	
1.10.1.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	35,60	144,24	BDI 1	180,11	6.411,92	RA
1.11.			Revisão do telhado					-	10.054,52	
1.11.1.	Composição	PME-16	REVISÃO DO TELhado E CONserto DE INFILTRAÇÕES (BASEADO COMPOSIÇÃO DEINFRA)	M2	298,00	10,12	BDI 1	12,64	3.766,72	RA
1.11.2.	Composição	PME-17	REVISÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ALGEROSAS, RUFOS E TUBOS DE QUEDA	M2	298,00	16,90	BDI 1	21,10	6.287,80	RA
1.12.			Placa da fachada					-	6.056,20	
1.12.1.	Cotação	34	PLACA DE FACHADA EM ACM - 7,90 X 1,00 M, COM ESTRUTURA, ADESIVAÇÃO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	4.850,00	BDI 1	6.056,20	6.056,20	RA
2.			Móveis planejados					-	92.398,64	
2.1.			Móveis idênticos aos utilizados na inauguração do posto					-	92.398,64	
2.1.1.	Cotação	03	BALCÕES PARA PIA MEDINDO 1,20M LARGURA X 0,55M PROFUNDIDADE X 0,80M ALTURA, COM 2 PORTAS E 4 GAVETAS, NA COR ARGILA, COM 1 PRATELEIRA INTERNA, GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E PUXADORES, PORTAS COM DOBRADIÇAS METÁLICAS, RODAPÉ METÁLICO EM TUBO DE AÇO	UNIDADE	5,00	1.300,00	BDI 2	1.516,45	7.582,25	RA
2.1.2.	Cotação	04	MESAS DE 1,50M DE LARGURA X 0,70M DE PROFUNDIDADE X 0,74M DE ALTURA, TAMPO 25MM, SAIA 15MM, PÉS DE FERRO, COR ARGILA.	UNIDADE	2,00	780,00	BDI 2	909,87	1.819,74	RA
2.1.3.	Cotação	05	MESAS DE 1,20M DE LARGURA X 0,70M DE PROFUNDIDADE X 0,74M DE ALTURA, TAMPO 25MM, SAIA 15MM, PÉS DE FERRO, COR ARGILA.	UNIDADE	3,00	690,00	BDI 2	804,89	2.414,67	RA
2.1.4.	Cotação	06	MESAS DE 1,10M DE LARGURA X 0,70M DE PROFUNDIDADE X 0,74M DE ALTURA, TAMPO 25MM, SAIA 15MM, PÉS DE FERRO, COR ARGILA.	UNIDADE	3,00	650,00	BDI 2	758,23	2.274,69	RA
2.1.5.	Cotação	07	MESA DE 0,90M DE LARGURA X 0,70M DE PROFUNDIDADE X 0,74M DE ALTURA, TAMPO 25MM, SAIA 15MM, PÉS DE FERRO, COR ARGILA.	UNIDADE	1,00	640,00	BDI 2	746,56	746,56	RA
2.1.6.	Cotação	08	MESA "L" DE 1,40M LARGURA X 1,40M LARGURA X 0,70M PROFUNDIDADE X 0,74M DE ALTURA, TAMPO 25MM, SAIA 15MM, PÉS DE FERRO, COR ARGILA	UNIDADE	1,00	1.190,00	BDI 2	1.388,14	1.388,14	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Espumoso	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reformas em Prédios Públicos			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma ESF Wilmar Schmitt Bairro Martini	MUNICÍPIO / UF Espumoso/RS	BDI 1 24,87%	BDI 2 16,65%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma ESF Wilmar Schmitt Bairro Martini									416.579,33	
2.1.7.	Cotação	09	GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS, COM CHAVE, COR ARGILA	UNIDADE	1,00	380,00	BDI 2	443,27	443,27	RA
2.1.8.	Cotação	10	GAVETEIROS MÓVEL, COM 4 GAVETAS, COM CHAVE, 0,46M DE LARGURA X 0,53M DE PROFUNDIDADE X 0,68M DE ALTURA, TAMPO 25MM, RESTANTE 15MM, COR ARGILA	UNIDADE	3,00	880,00	BDI 2	1.026,52	3.079,56	RA
2.1.9.	Cotação	11	GAVETEIROS MÓVEL, COM 1 GAVETA E 1 PORTA COM CHAVE, COM PRATELEIRA, 0,46M DE LARGURA X 0,53M DE PROFUNDIDADE X 0,68M DE ALTURA, TAMPO 25MM, RESTANTE 15MM, COR ARGILA.	UNIDADE	4,00	880,00	BDI 2	1.026,52	4.106,08	RA
2.1.10.	Cotação	12	SUORTE PARA CPU GRANDE, TAMPO DE 25MM, RESTANTE DE 15MM, COM RODÍZIOS, 0,29M DE LARGURA X 0,47M DE PROFUNDIDADE X 0,68M DE ALTURA, COR ARGILA.	UNIDADE	8,00	350,00	BDI 2	408,28	3.266,24	RA
2.1.11.	Cotação	13	ARMÁRIO 2 PORTAS, COM CHAVES, COM DIVISÓRIA, COM PRATELEIRAS, TAMPO DE 25MM, RESTANTE DE 15MM, RODAPÉ METÁLICO, 0,90M DE LARGURA X 0,45M DE PROFUNDIDADE X 1,59 M DE ALTURA, COR ARGILA.	UNIDADE	1,00	1.550,00	BDI 2	1.808,08	1.808,08	RA
2.1.12.	Cotação	14	BALCÕES 2 PORTAS, COM CHAVES, COM DIVISÓRIA, COM PRATELEIRAS, TAMPO 25MM, RESTANTE 15MM, 0,90M DE LARGURA X 0,45M DE PROFUNDIDADE X 0,74M DE ALTURA, COR ARGILA.	UNIDADE	4,00	685,00	BDI 2	799,05	3.196,20	RA
2.1.13.	Cotação	15	ARMÁRIOS AÉREOS 3 PORTAS DE ABRIR, COM DIVISÓRIAS, COM PRATELEIRAS, COM DOBRADIÇAS METÁLICAS E PUXADORES DE 1,20M DE LARGURA X 0,35M DE PROFUNDIDADE X 0,60M DE ALTURA, COR ARGILA.	UNIDADE	2,00	770,00	BDI 2	898,21	1.796,42	RA
2.1.14.	Cotação	16	ARMÁRIO AÉREO 3 PORTAS DE ABRIR, COM DIVISÓRIAS COM PRATELEIRAS, COM DOBRADIÇAS METÁLICAS E PUXADORES, DE 1,10M DE LARGURA X 0,30M DE PROFUNDIDADE X 0,60M DE ALTURA, COR ARGILA.	UNIDADE	1,00	705,00	BDI 2	822,38	822,38	RA
2.1.15.	Cotação	17	BALCÃO 2 PORTAS E 4 GAVETAS, COM DIVISÓRIA, COM PRATELEIRA, COM CHAVE, TAMPO 25MM E RESTANTE 15MM, COM PRATELEIRA, 1,35M DE LARGURA X 0,50M DE PROFUNDIDADE X 0,95M DE ALTURA, COR ARGILA.	UNIDADE	1,00	1.990,00	BDI 2	2.321,34	2.321,34	RA
2.1.16.	Cotação	18	BALCÃO 2 PORTAS E 4 GAVETAS, COM DIVISÓRIA, COM PRATELEIRAS, COM CHAVE, TAMPO 25MM, RESTANTE DE 15MM, COM PRATELEIRA, 1,30M DE LARGURA X 0,60M DE PROFUNDIDADE X 0,90M DE ALTURA, COR ARGILA.	UNIDADE	1,00	1.990,00	BDI 2	2.321,34	2.321,34	RA
2.1.17.	Cotação	19	ARMÁRIO AÉREO 4 PORTAS DE ABRIR, COM DIVISÓRIA, COM PRATELEIRAS, COM DOBRADIÇAS METÁLICAS E PUXADORES, DE 1,50M DE LARGURA X 0,35M DE PROFUNDIDADE X 0,60M DE ALTURA, COR ARGILA.	UNIDADE	2,00	880,00	BDI 2	1.026,52	2.053,04	RA
2.1.18.	Cotação	20	BALCÃO 4 PORTAS COM CHAVE, COM DIVISÓRIA, COM PRATELEIRAS, TAMPO DE 25MM, DE 1,50M DE LARGURA X 0,54M DE PROFUNDIDADE X 0,85M DE ALTURA, COR ARGILA.	UNIDADE	1,00	1.755,00	BDI 2	2.047,21	2.047,21	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Espumoso	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reformas em Prédios Públicos			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma ESF Wilmar Schmitt Bairro Martini	MUNICÍPIO / UF Espumoso/RS	BDI 1 24,87%	BDI 2 16,65%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma ESF Wilmar Schmitt Bairro Martini									416.579,33	
2.1.19.	Cotação	21	BALCÃO REFORÇADO PARA AUTOCLAVA, TAMPO 25MM, 3 PORTAS, COM CHAVES, COM DIVISÓRIAS, COM PRATELEIRAS, DE 1,20M DE LARGURA X 0,70M PROFUNDIDADE X 0,75M DE ALTURA, COR ARGILA	UNIDADE	1,00	2.190,00	BDI 2	2.554,64	2.554,64	RA
2.1.20.	Cotação	22	BALCÃO ATENDIMENTO, TAMPO 25MM, SAIA E RESTANTE 15MM, 1,35M DE LARGURA X 0,50M DE PROFUNDIDADE X 0,95M DE ALTURA, PÉS PAINEL, COM GAVETEIRO PEDESTAL, COM 5 GAVETAS, COM CHAVE, COM CORREDIÇA TELESCÓPICA, COR ARGILA.	UNIDADE	1,00	1.960,00	BDI 2	2.286,34	2.286,34	RA
2.1.21.	Cotação	23	BALCÃO ATENDIMENTO, TAMPO 25MM, SAIA E RESTANTE 15MM, 2,50M DE LARGURA X 0,50M DE PROFUNDIDADE X 0,95 DE ALTURA, PÁS PAINEL, COM GAVETEIRO PEDESTAL, COM 5 GAVETAS, COM CHAVE, COM CORREDIÇA TELESCÓPICA, COR ARGILA.	UNIDADE	1,00	2.980,00	BDI 2	3.476,17	3.476,17	RA
2.1.22.	Cotação	24	ARMÁRIO VESTIÁRIO 6 LUGARES, COM CHAVES DE 0,73M DE LARGURA X 0,30M PROFUNDIDADE X 1,50M DE ALTURA, COR ARGILA.	UNIDADE	1,00	1.890,00	BDI 2	2.204,69	2.204,69	RA
2.1.23.	Cotação	25	CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO DIRETOR, COM BRAÇOS, BASE À GÁS, COM RELAX, ESPUMA INJETADA, EM COURÍSSIMO COR AZUL.	UNIDADE	3,00	1.020,00	BDI 2	1.189,83	3.569,49	RA
2.1.24.	Cotação	26	CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO DIGITADOR, COM BRAÇOS, COM REGULAGEM DE ALTURA, BASE À GÁS, ESPUMA INJETADA, EM COURÍSSIMO COR AZUL.	UNIDADE	5,00	980,00	BDI 2	1.143,17	5.715,85	RA
2.1.25.	Cotação	27	CADEIRA FIXA 4 PÉS, MODELO DIGITADOR, COM AÇO MOLA, ESPUMA INJETADA, PÉS PRETOS, EM COURÍSSIMO, COR AZUL.	UNIDADE	14,00	670,00	BDI 2	781,56	10.941,84	RA
2.1.26.	Cotação	28	CADEIRA GIRATÓRIA ALTA, BASE FIXA, COM AÇO MOLA, ESPUMA INJETADA, SEM BRAÇOS, PÉS PRETOS, EM COURÍSSIMO, COR AZUL.	UNIDADE	3,00	1.125,00	BDI 2	1.312,31	3.936,93	RA
2.1.27.	Cotação	29	CADEIRA GIRATÓRIA ALTA, BASE FIXA, COM AÇO MOLA, ESPUMA INJETADA, SEM BRAÇOS, PÉS PRETOS, EM COURÍSSIMO, COR PRETA.	UNIDADE	1,00	1.125,00	BDI 2	1.312,31	1.312,31	RA
2.1.28.	Cotação	30	CADEIRAS PLÁSTICAS, SEM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, COR AZUL	UNIDADE	20,00	220,00	BDI 2	256,63	5.132,60	RA
2.1.29.	Cotação	31	LONGARINAS DE 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO PLÁSTICO, COR AZUL	UNIDADE	4,00	680,00	BDI 2	793,22	3.172,88	RA
2.1.30.	Cotação	32	LONGARINAS DE 2 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO PLÁSTICO, COR AZUL	UNIDADE	5,00	520,00	BDI 2	606,58	3.032,90	RA
2.1.31.	Cotação	33	ESTANTES DE AÇO COM 8 PRATELEIRAS, 0,93M DE LARGURA X 0,28M DE PROFUNDIDADE X 1,98M DE ALTURA, COR CINZA.	UNIDADE	3,00	450,00	BDI 2	524,93	1.574,79	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Espumoso	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reformas em Prédios Públicos			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma ESF Wilmar Schmitt Bairro Martini	MUNICÍPIO / UF Espumoso/RS	BDI 1 24,87%	BDI 2 16,65%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma ESF Wilmar Schmitt Bairro Martini									416.579,33
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

Espumoso/RS

Local

segunda-feira, 4 de novembro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Tarso dos Reis Fin

CREA/CAU: RS257804

ART/RRT: 0

RECURSO
←