

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - RS

PLANILHA DE ORÇAMENTO

EMPREENDIMENTO: Pavimentação de Via Pública - Calçamento Novo - Área de Pavimentação = 270,00 m² LOCALIZAÇÃO: Prolongamento da Pavimentação na Área do Módulo Esportivo PROPONENTE: Município de Espumoso - RS TIPO DE SERVIÇO: Execução de Pavimentação com Paralelepípedos de Pedra Basalto								
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Código SINAPI	Unid	Quantidade	Custo Unitário	Total Simples (R\$)		Total Por Item
						Material	Mão-de-Obra	
1.	Terraplenagem							
1.1	Serviços de terraplenagem serão executados pela Prefeitura Municipal							
2.	Cordões							
2.1	Assentamento de meio-fio em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30cm, para vias urbanas	94273	m	37,00	38,77	1.004,14	430,35	1.434,49
3.	Pavimentação com Paralelepípedos							
3.1	Pavimento em paralelepípedos de pedra basalto, sobre colchão de pó de pedra, rejuntados com pó de pedra, compactados mecanicamente	72799	m ²	270,00	67,63	12.782,07	5.478,03	18.260,10
TOTAL GERAL						R\$ 13.786,21	R\$ 5.908,38	R\$ 19.694,59

Espumoso (RS), 17 de abril de 2017.


 Gerson L. Cecchele
 Engenheiro Civil
 CREA/RS 54411-D

Gerson L. Cecchele
 Engenheiro Civil - CREA/RS 054411