


# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - RS

## PLANILHA DE ORÇAMENTO

EMPREENDIMENTO: <b>Reforma de Calçamento com Paralelepípedos</b>		MODALIDADE: <b>Empreitada Global</b>					
LOCAIS: <b>Diversas ruas do perímetro urbano de Espumoso</b>		<b>Área prevista para ser executada (m2)</b>				<b>1.500</b>	
TIPO DE SERVIÇO: <b>Remoção de pavimentação existente, limpeza, nivelamento com pó de brita, recomposição e compactação de paralelepípedos.</b>						<b>VALOR de 1 m2: R\$ 34,40</b>	
						<b>VALOR TOTAL: R\$ 51.600,00</b>	
				Custo Unitário			
			Quantidades para 1 m2	Material	Mão-de-obra	Valor de 1 m2 R\$	Valor Total R\$
Item	<b>Discriminação dos Serviços</b>	Unid					
<b>1</b>	<b>REFORMA DE CALÇAMENTO</b>						
1.1	Mão-de-obra para remoção e reassentamento de paralelepípedo	m2	1,00		24,50	24,50	36.750,00
1.2	Pó de brita para nivelamento e rejuntamento	m3	0,10	75,00		7,50	11.250,00
1.3	Paralelepípedo para reposição	Unid	4,00	0,60		2,40	3.600,00
<b>Total =</b>						<b>34,40</b>	<b>51.600,00</b>

Espumoso(RS), 31 de março de 2017.

  
**Gerson L. Cecchele**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RS 54.411-D  


---

**Gerson L. Cecchele**  
 Engº Civil CREA/RS 54.411-D