

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Local: VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE ESPUMOSO

Objeto: SERVIÇOS DE DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS

RUA PRESIDENTE VARGAS										
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL		VALOR TOTAL R\$	
				MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		
RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO										
2.1	REMOÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO EXISTENTE COM REAPROVEITAMENTO	M²	690,00	3,90	0,36	4,26	2.691,00	248,40	2.939,40	
2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCL. TRANSP	M3	145,00	96,85	8,42	105,27	14.043,25	1.220,90	15.264,15	
2.4	TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 61 KM	M3 x KM	8.845,00	0,92	0,03	0,95	8.137,40	265,35	8.402,75	
VALOR TOTAL - RUA PRESIDENTE VARGAS										R\$ 26.606,30

"PRAÇA" RUA JOÃO BATISTA ROTTA COM AV. DUQUE DE CAXIAS									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNITARIO			CUSTO TOTAL		VALOR TOTAL R\$
				MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	
1 - MICRODRENAGEM									
1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	3,80	12,05	1,10	13,15	45,79	4,18	49,97
1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL - DMT 2KM	M3 x KM	3,80	1,95	0,17	2,12	7,41	0,65	8,06
1.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC Ø 150MM	M	58,00	42,00	5,60	47,60	2.436,00	324,80	2.760,80
1.4	REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA	M²	58,00	6,17	0,56	6,73	357,86	32,48	390,34
1.5	REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO	M3	1,60	21,79	2,00	23,79	34,86	3,20	38,06
1.7	CAIXA GRELHADA 0,50 X 1,00M - MED. EXTERNAS, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA	UNID.	3,00	861,40	75,48	936,88	2.584,20	226,44	2.810,64
VALOR TOTAL - RUA JOÃO BATISTA ROTTA									R\$ 6.057,87

VALOR TOTAL R\$ 32.664,17

[Assinatura]