



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº Transfere GCV 0	PROponente / Tomador Município de Espumoso	APellido do Empreendimento Reparos em Prédios Públicos
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-24 (N. DES.)	DESCRiÇÃO DO LOTE Reparos no Centro Cultural	MUNICIPIO / UF Espumoso/RS
			BDI 1 24,87%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem EDI) (R\$)	EDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1. Reparos Emergenciais no Centro Cultural Dr. Getúlio Soares e Chaves									
1.1. Portas									
1.1.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	14,07	10,12	BDI 1	12,64	5.626,16
1.1.2.	SINAPI	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	537,68	BDI 1	671,40	4.698,80
1.1.3.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALGUDÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	28,14	21,30	BDI 1	26,60	748,52
1.2. Telhado									
1.2.1.	Composição	PME-22	REVISÃO DO TELHADO DE FIBROCIMENTO E CONCERTO DE INFILTRAÇÕES (BASEADO COMPOSIÇÃO DEINFRA)	M2	590,00	8,60	BDI 1	10,74	6.336,60
1.2.2.	ORSE	4885	Limpeza de calha de zinco	m	50,00	17,53	BDI 1	21,89	1.094,50
1.3. Reparos sala do pupiito									
1.3.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	159,14	13,71	BDI 1	17,12	2.724,48
1.3.2.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T, 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	35,15	BDI 1	43,89	43,89
1.4. Assoalho do palco									
1.4.1.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	45,60	26,82	BDI 1	33,49	1.527,14
1.4.2.	SINAPI	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	M2	45,60	333,00	BDI 1	415,82	18.961,39
1.4.3.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALGUDÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	45,60	21,30	BDI 1	26,60	1.212,96
1.5. Reconstrução da Cobertura									
1.5.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	260,00	3,77	BDI 1	4,71	1.224,60
1.5.2.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	260,00	8,12	BDI 1	10,14	2.636,40
1.5.3.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	260,00	19,30	BDI 1	24,10	6.266,00
1.5.4.	SINAPI	94213	TELFAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	260,00	62,12	BDI 1	77,57	20.168,20

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

