



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR Município de Espumoso	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reparos em Prédios Públicos			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reparos no Centro Cultural	MUNICÍPIO / UF Espumoso/RS	BDI 1 24,87%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reparos no Centro Cultural									101.731,39	
1.			Reparos Emergenciais no Centro Cultural Dr. Getúlio Soares de Chaves						101.731,39	
1.1.			Portas						5.626,16	
1.1.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	14,07	10,12	BDI 1	12,64	177,84	RA
1.1.2.	SINAPI	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	537,68	BDI 1	671,40	4.699,80	RA
1.1.3.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	28,14	21,30	BDI 1	26,60	748,52	RA
1.2.			Telhado						7.431,10	
1.2.1.	Composição	PME-22	REVISÃO DO TELHADO DE FIBROCIMENTO E CONserto DE INFILTRAÇÕES (BASEADO COMPOSIÇÃO DEINFRA)	M2	590,00	8,60	BDI 1	10,74	6.336,60	RA
1.2.2.	ORSE	4865	Limpeza de calha de zinco	m	50,00	17,53	BDI 1	21,89	1.094,50	RA
1.3.			Reparos sala do púlpito						2.768,37	
1.3.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	159,14	13,71	BDI 1	17,12	2.724,48	RA
1.3.2.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	35,15	BDI 1	43,89	43,89	RA
1.4.			Assoalho do palco						39.476,20	
1.4.1.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	129,72	26,82	BDI 1	33,49	4.344,32	RA
1.4.2.	SINAPI	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	M2	76,19	333,00	BDI 1	415,82	31.681,33	RA
1.4.3.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	129,72	21,30	BDI 1	26,60	3.450,55	RA
1.5.			Reconstrução da Cobertura						30.295,20	
1.5.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	260,00	3,77	BDI 1	4,71	1.224,60	RA
1.5.2.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	260,00	8,12	BDI 1	10,14	2.636,40	RA
1.5.3.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	260,00	19,30	BDI 1	24,10	6.266,00	RA
1.5.4.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	260,00	62,12	BDI 1	77,57	20.168,20	RA
1.6.			ADITIVO 1						2.285,20	
1.6.1.	Composição	PME-25	ASSOALHO DE MADEIRA - COM REAPROVEITAMENTO DAS TABUAS	M2	53,53	34,19	BDI 1	42,69	2.285,20	RA
1.7.			ADITIVO 2						13.849,16	
1.7.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	770,20	13,71	BDI 1	17,12	13.185,82	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Município de Espumoso	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reparos em Prédios Públicos			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reparos no Centro Cultural	MUNICÍPIO / UF Espumoso/RS	BDI 1 24,87%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reparos no Centro Cultural									101.731,39
1.7.2.	SINAPI	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	17,00	31,25	BDI 1	39,02	663,34

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Espumoso/RS
Local

quarta-feira, 2 de julho de 2025
Data


Responsável Técnico
Nome: Tarso dos Reis Fin
CREA/CAU: RS257804
ART/RRT: 0

RECURSO
↓