

# PROPOSTA TÉCNICO-COMERCIAL

PC\_4364\_R0

## 1. DADOS DA PROPOSTA:

Cliente: PREFEITURA ESPUMOSO

Responsável: Eng. Guilherme Pompmacher

Cidade: Espumoso - RS

Data: 12 de julho de 2024

### ESCOPO:

Projeto, fabricação e transporte de lajes alveolares

## 2. QUANTITATIVOS

### 1. LAJES ALVEOLARES

1.1 20,00 m<sup>2</sup> Lajes alveolares protendidas, SC: 3 kN/m<sup>2</sup> - LP25

VALOR  
TOTAL:

R\$ 6.000,00

## OBSERVAÇÕES:

- i** Os quantitativos aqui referidos são aproximados. Dimensões e quantidades poderão ser alteradas após a finalização do projeto executivo;
- As lajes alveolares com largura inferior a 1,25m possuem sua lateral irregular devido ao recorte longitudinal da peça. O acabamento dessa superfície, quando necessário, será por conta da CONTRATANTE;
- O apoio mínimo para as lajes é de 10 cm ou metade da espessura da peça, sempre respeitando a maior medida. Todo e qualquer ajuste necessário na estrutura, será por conta da CONTRATANTE;
- Quando necessário, a execução de faixas maciças "in loco" será de responsabilidade da CONTRATANTE;
- Considerada Classe de Agressividade Ambiental II, conforme NBR 6118/2014;
- Concreto fck ≥ 40 Mpa, sem acabamento superficial;
- Se necessário a execução de paredes sobre as lajes alveolares, estas devem ser feitas em divisórias leves;
- Para a execução de recortes em fábrica, será cobrado o adicional equivalente a 1m<sup>2</sup>/und de recorte.**



### 3. QUADRO DE RESPONSABILIDADES

ITEM	FORMAT	CLIENTE
Projeto e fabricação	<b>X</b>	
Transporte	<b>X</b>	
Descarregamento e montagem		<b>X</b>
Execução de recortes		<b>X</b>
Fornecimento e instalação de insertos metálicos		<b>X</b>
Execução de equalização, chaveteamento e capeamento sobre as lajes alveolares		<b>X</b>

