



## **Orçamento referente à Ponte do Arroio Tigreiro:**

**Demolição de pilares e vigas de concreto armado, de forma manual e sem reaproveitamento.**

**Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria.**

**Formas de tabuas de pinus, e utilização de duas vezes – confecção, instalação e retirada.**

**Lastro de pedra mão ou rachão – espalhamento manual.**

**Concretagem de contenção para pontes, em concreto fck-30; lançamento, adensamento e acabamento.**

**Guarda corpo de aço galvanizado de 1.10m, montantes tubulares de 1 1/4 espaços de 1.20m, travessa superior de 1 1/2 gradis formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico.**

**VALOR: \$ 22.385.43 reais**

**PRAZO DE ENTREGA ESTIPULADA EM 20 DIAS (CONFORME AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS).**

**Data: 09/09/2024.**

**CNPJ: 53.649.195/0001-61**

**ENDEREÇO: RUA MONSENHOR AUGUSTO RIZZI N°33**

**CONTATO: (54) 9 9181 4662**