



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº Transferência GGV 0	PROponente / TOMADOR Município de Espumoso	Apelido do Empreendimento Reparos em Prédios Públicos			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Iluminação Módulo Esportivo Guilherme Joaquim Rotta	MUNICÍPIO / UF Espumoso/RS	BDI 1 24,87%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Iluminação Módulo Esportivo Guilherme Joaquim Rotta										
1.			Reparos e substituições na rede de iluminação do Módulo Esportivo						14.321,60	
1.1.			Equipamentos e serviços						14.321,60	
1.1.1.	ORSE	12771	Luminária high bay led 60w, 150° (1 x 50w) 5000k, 150 LM/W, em alumínio com alça, autovolt, branca, ref.: HBMLED-DC-150-50-50-3C- ME, da Glight ou similar	un	15,00	390,76	BDI 1	487,94	7.319,10	RA
1.1.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600,00	4,49	BDI 1	5,61	3.366,00	RA
1.1.3.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	11,86	BDI 1	14,81	74,05	RA
1.1.4.	ORSE	8894	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	10,00	65,32	BDI 1	81,57	815,70	RA
1.1.5.	SINAPI-I	39812	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPAS APARAFUSADAS, DIMENSÕES 200 X 200 X 90* MM	UN	5,00	66,56	BDI 1	83,11	415,55	RA
1.1.6.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	16,90	BDI 1	21,10	1.055,00	RA
1.1.7.	SINAPI-I	400	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	180,00	2,44	BDI 1	3,05	549,00	RA
1.1.8.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	19,41	BDI 1	24,24	727,20	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Espumoso/RS

Local

quarta-feira, 30 de julho de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Tasso dos Reis Fin

CREA/CAU: RS257804

ART/RRT: 0

Borghetti
Dania Nicolina Borghetti
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E TURISMO
Portaria nº 27.058/2025