



## PROPOSTA COMERCIAL

Razão Social: <b>COMPACTA SUL PAVIMENTAÇÃO LTDA</b>		
CNPJ: 03.667.661/0001-63		
Endereço: RUA NILDO SCHROER, S/N, ANEXO A		
Telefone/Fax: (55) 99631-6290		
Banco: SICREDI	Agência (nome / nº): 0361	Conta corrente: 46.484-2
Dados do Signatário - para assinatura do contrato		
Nome: Sandro de Azevedo Paim		Cargo: Administrador Titular
Nacionalidade: Brasileiro	Identidade: 1053224547	CPF: 176.728.978-29
<b>Descrição do Item</b>	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 375/2024, PROVENIENTE DO REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2024 – PROCESSO Nº 20430/2024, DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE/RS E REFERENTE AO PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇOS POR OUTRO ÓRGÃO Nº 05/2026, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS/RS	
<b>VALOR TOTAL DO MATERIAL</b>		R\$ 659.705,81
<b>VALOR TOTAL DA M. O.</b>		R\$ 3.495,02
<b>VALOR GLOBAL TOTAL</b>		R\$ 663.200,83
Validade da Proposta: 90 dias		<b>CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS:</b>
Declaro que nos preços propostos encontram-se inclusos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do contrato da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.		

Ijuí/RS, 31 de março de 2026.

SANDRO DE AZEVEDO  
PAIM:17672897829  
Assinado de forma digital por SANDRO DE AZEVEDO  
PAIM:17672897829  
Dados: 2026.03.31 14:43:24 -03'00'

Compacta Sul Pavimentação Ltda  
**Nome: Sandro de Azevedo Paim**  
**Cargo: Administrador Titular**

JOANIR JOSE  
FOLGIARINI:90592565068  
068  
Assinado de forma digital por JOANIR JOSE  
FOLGIARINI:90592565068  
Dados: 2026.03.31 14:47:35 -03'00'

Responsável Técnico  
**Nome: Joanir José Folgiarini**  
**Título: Engenheiro civil**  
**CREA/CAU: RS 126603**



**MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 375/2024**

Obra  
**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE**

B.D.I.  
24,23%

B.D.I. MAT.  
15,00%

**Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total		
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total
<b>1</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE</b>							R\$ 3.495,02	R\$ 659.705,81	R\$ 663.200,83
<b>1.1</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>							R\$ -	R\$ 4.474,60	R\$ 4.474,60
1.1.1	MOB02	Composição	Mobilização de maquinários - Pav. sobre Calçamento	km	65	R\$ 55,42	R\$ -	R\$ 68,84	R\$ 68,84	R\$ -	R\$ 4.474,60	R\$ 4.474,60
<b>1.2</b>			<b>RUA DOS GUARANIS</b>							R\$ 555,08	R\$ 104.468,64	R\$ 105.023,72
<b>1.4.1</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA "BINDER" - 3CM</b>							R\$ 555,08	R\$ 104.468,64	R\$ 105.023,72
1.4.1.2	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	1.976,08	R\$ 0,46	R\$ 0,03	R\$ 0,54	R\$ 0,57	R\$ 59,28	R\$ 1.067,08	R\$ 1.126,36
1.4.1.3	M2097	Composição	Emulsões asfálticas RR-2C (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABRIL_2025	t	0,88	R\$ 3.754,57	R\$ -	R\$ 4.317,76	R\$ 4.317,76	R\$ -	R\$ 3.799,62	R\$ 3.799,62
1.4.1.4	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais "E= 3cm"	t	151,16	R\$ 190,43	R\$ 3,28	R\$ 233,29	R\$ 236,57	R\$ 495,80	R\$ 35.264,11	R\$ 35.759,91
1.4.1.5	M1943	Composição	Cimentos asfálticos CAP 50/70 (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABRIL_2025	t	8,55	R\$ 4.608,14	R\$ -	R\$ 5.299,36	R\$ 5.299,36	R\$ -	R\$ 45.309,53	R\$ 45.309,53
1.2.1.6	5914622	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada "DMT= 300km"	tkm	2.566,40	R\$ 2,22	R\$ -	R\$ 2,75	R\$ 2,75	R\$ -	R\$ 7.057,60	R\$ 7.057,60
1.4.1.6	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada "DMT= 65km"	tkm	11.852,18	R\$ 0,82	R\$ -	R\$ 1,01	R\$ 1,01	R\$ -	R\$ 11.970,70	R\$ 11.970,70
<b>1.3</b>			<b>RUA BRILHANTE</b>							R\$ 622,98	R\$ 117.526,23	R\$ 118.149,21
<b>1.4.1</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA "BINDER" - 3CM</b>							R\$ 622,98	R\$ 117.526,23	R\$ 118.149,21
1.4.1.2	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	2.217,76	R\$ 0,46	R\$ 0,03	R\$ 0,54	R\$ 0,57	R\$ 66,53	R\$ 1.197,59	R\$ 1.264,12
1.4.1.3	M2097	Composição	Emulsões asfálticas RR-2C (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABRIL_2025	t	0,99	R\$ 3.754,57	R\$ -	R\$ 4.317,76	R\$ 4.317,76	R\$ -	R\$ 4.274,57	R\$ 4.274,57
1.4.1.4	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais "E= 3cm"	t	169,65	R\$ 190,43	R\$ 3,28	R\$ 233,29	R\$ 236,57	R\$ 556,45	R\$ 39.577,64	R\$ 40.134,09
1.4.1.5	M1943	Composição	Cimentos asfálticos CAP 50/70 (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABRIL_2025	t	9,60	R\$ 4.608,14	R\$ -	R\$ 5.299,36	R\$ 5.299,36	R\$ -	R\$ 50.873,86	R\$ 50.873,86
1.2.1.6	5914622	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada "DMT= 300km"	tkm	2.880,28	R\$ 2,22	R\$ -	R\$ 2,75	R\$ 2,75	R\$ -	R\$ 7.920,77	R\$ 7.920,77
1.4.1.6	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada "DMT= 65km"	tkm	13.546,34	R\$ 0,82	R\$ -	R\$ 1,01	R\$ 1,01	R\$ -	R\$ 13.681,80	R\$ 13.681,80
<b>1.4</b>			<b>RUA DOS EUCALIPTOS</b>							R\$ 585,81	R\$ 110.351,13	R\$ 110.936,94
<b>1.4.1</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA "BINDER" - 3CM</b>							R\$ 585,81	R\$ 110.351,13	R\$ 110.936,94
1.4.1.2	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	2.085,37	R\$ 0,46	R\$ 0,03	R\$ 0,54	R\$ 0,57	R\$ 62,56	R\$ 1.126,09	R\$ 1.188,65
1.4.1.3	M2097	Composição	Emulsões asfálticas RR-2C (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABRIL_2025	t	0,93	R\$ 3.754,57	R\$ -	R\$ 4.317,76	R\$ 4.317,76	R\$ -	R\$ 4.015,51	R\$ 4.015,51
1.4.1.4	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais "E= 3cm"	t	159,53	R\$ 190,43	R\$ 3,28	R\$ 233,29	R\$ 236,57	R\$ 523,25	R\$ 37.216,75	R\$ 37.740,00
1.4.1.5	M1943	Composição	Cimentos asfálticos CAP 50/70 (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABRIL_2025	t	9,02	R\$ 4.608,14	R\$ -	R\$ 5.299,36	R\$ 5.299,36	R\$ -	R\$ 47.800,23	R\$ 47.800,23
1.2.1.6	5914622	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada "DMT= 300km"	tkm	2.708,34	R\$ 2,22	R\$ -	R\$ 2,75	R\$ 2,75	R\$ -	R\$ 7.447,93	R\$ 7.447,93
1.4.1.6	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada "DMT= 65km"	tkm	12.618,44	R\$ 0,82	R\$ -	R\$ 1,01	R\$ 1,01	R\$ -	R\$ 12.744,62	R\$ 12.744,62

<b>1.5</b>			<b>RUA ALVORADA</b>								<b>R\$ 719,04</b>	<b>R\$ 132.771,33</b>	<b>R\$ 133.490,37</b>
<b>1.5.1</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA "BINDER" - 3CM</b>								<b>R\$ 719,04</b>	<b>R\$ 132.771,33</b>	<b>R\$ 133.490,37</b>
1.5.1.2	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	2.559,74	R\$ 0,46	R\$ 0,03	R\$ 0,54	R\$ 0,57	R\$ 76,79	R\$ 1.382,25	R\$ 1.459,04	
1.5.1.3	M2097	Composição	Emulsões asfálticas RR-2C (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABRIL_2025	t	1,14	R\$ 3.754,57	R\$ -	R\$ 4.317,76	R\$ 4.317,76	R\$ -	R\$ 4.922,24	R\$ 4.922,24	
1.5.1.4	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais "E= 3cm"	t	195,81	R\$ 190,43	R\$ 3,28	R\$ 233,29	R\$ 236,57	R\$ 642,25	R\$ 45.680,51	R\$ 46.322,76	
1.5.1.5	M1943	Composição	Cimentos asfálticos CAP 50/70 (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABRIL_2025	t	11,30	R\$ 4.608,14	R\$ -	R\$ 5.299,36	R\$ 5.299,36	R\$ -	R\$ 59.882,77	R\$ 59.882,77	
1.2.1.6	5914622	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada "DMT= 300km"	tkm	3.390,80	R\$ 2,22	R\$ -	R\$ 2,75	R\$ 2,75	R\$ -	R\$ 9.324,70	R\$ 9.324,70	
1.5.1.7	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada "DMT= 65km"	tkm	11.464,22	R\$ 0,82	R\$ -	R\$ 1,01	R\$ 1,01	R\$ -	R\$ 11.578,86	R\$ 11.578,86	
<b>1.6</b>			<b>RUA DO MEIO</b>								<b>R\$ 498,60</b>	<b>R\$ 91.443,14</b>	<b>R\$ 91.941,74</b>
<b>1.6.1</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA "BINDER" - 3CM</b>								<b>R\$ 498,60</b>	<b>R\$ 91.443,14</b>	<b>R\$ 91.941,74</b>
1.6.1.2	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	1.775,02	R\$ 0,46	R\$ 0,03	R\$ 0,54	R\$ 0,57	R\$ 53,25	R\$ 958,51	R\$ 1.011,76	
1.6.1.3	M2097	Composição	Emulsões asfálticas RR-2C (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABRIL_2025	t	0,79	R\$ 3.754,57	R\$ -	R\$ 4.317,76	R\$ 4.317,76	R\$ -	R\$ 3.411,02	R\$ 3.411,02	
1.6.1.4	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais "E= 3cm"	t	135,78	R\$ 190,43	R\$ 3,28	R\$ 233,29	R\$ 236,57	R\$ 445,35	R\$ 31.676,11	R\$ 32.121,46	
1.6.1.5	M1943	Composição	Cimentos asfálticos CAP 50/70 (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABRIL_2025	t	7,67	R\$ 4.608,14	R\$ -	R\$ 5.299,36	R\$ 5.299,36	R\$ -	R\$ 40.646,09	R\$ 40.646,09	
1.2.1.6	5914622	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada "DMT= 300km"	tkm	2.302,35	R\$ 2,22	R\$ -	R\$ 2,75	R\$ 2,75	R\$ -	R\$ 6.331,46	R\$ 6.331,46	
1.6.1.7	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada "DMT= 65km"	tkm	8.336,59	R\$ 0,82	R\$ -	R\$ 1,01	R\$ 1,01	R\$ -	R\$ 8.419,95	R\$ 8.419,95	
<b>1.7</b>			<b>RUA HORIZONTE</b>								<b>R\$ 513,51</b>	<b>R\$ 94.196,14</b>	<b>R\$ 94.709,65</b>
<b>1.7.1</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA "BINDER" - 3CM</b>								<b>R\$ 513,51</b>	<b>R\$ 94.196,14</b>	<b>R\$ 94.709,65</b>
1.7.1.2	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	1.828,16	R\$ 0,46	R\$ 0,03	R\$ 0,54	R\$ 0,57	R\$ 54,84	R\$ 987,20	R\$ 1.042,04	
1.7.1.3	M2097	Composição	Emulsões asfálticas RR-2C (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABRIL_2025	t	0,81	R\$ 3.754,57	R\$ -	R\$ 4.317,76	R\$ 4.317,76	R\$ -	R\$ 3.497,38	R\$ 3.497,38	
1.7.1.4	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais "E= 3cm"	t	139,84	R\$ 190,43	R\$ 3,28	R\$ 233,29	R\$ 236,57	R\$ 458,67	R\$ 32.623,27	R\$ 33.081,94	
1.7.1.5	M1943	Composição	Cimentos asfálticos CAP 50/70 (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABRIL_2025	t	7,90	R\$ 4.608,14	R\$ -	R\$ 5.299,36	R\$ 5.299,36	R\$ -	R\$ 41.864,95	R\$ 41.864,95	
1.2.1.6	5914622	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada "DMT= 300km"	tkm	2.371,30	R\$ 2,22	R\$ -	R\$ 2,75	R\$ 2,75	R\$ -	R\$ 6.521,07	R\$ 6.521,07	
1.7.1.7	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada "DMT= 65km"	tkm	8.616,11	R\$ 0,82	R\$ -	R\$ 1,01	R\$ 1,01	R\$ -	R\$ 8.702,27	R\$ 8.702,27	
<b>1.8</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>								<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.474,60</b>	<b>R\$ 4.474,60</b>
1.8.1	DESMOB02	Composição	Desmobilização de maquinários - Pav. sobre Calçamento	km	65,00	R\$ 55,42	R\$ -	R\$ 68,84	R\$ 68,84	R\$ -	R\$ 4.474,60	R\$ 4.474,60	
<b>Totais -&gt;</b>											<b>R\$ 3.495,02</b>	<b>R\$ 659.705,81</b>	<b>R\$ 663.200,83</b>

**Total sem BDI 554.480,75**  
**Total do BDI 108.720,08**  
**Total Geral 663.200,83**

SANDRO DE AZEVEDO  
Assinado de forma digital por SANDRO DE AZEVEDO  
PAIM:17672897829  
Dados: 2026.03.31 14:52:29 -03'00'

JOANIR JOSE  
Assinado de forma digital por JOANIR JOSE  
FOLGIARINI:90592565  
068  
Dados: 2026.03.31 14:49:03 -03'00'

lujl/RS, 31 de março de 2026

Compacta Sul Pavimentação Ltda  
**Nome: Sandro de Azevedo Paim**  
**Cargo: Administrador Titular**

Responsável Técnico  
**Nome: Joanir José Folgiarini**  
**Título: Engenheiro civil**



**MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 375/2024**  
**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das obras e serviços	PARCELAS/EXECUÇÃO					
				1º Parcela - 30		2º Parcela - 60		3º Parcela - 90	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	0,67%	R\$ 4.474,60	100,00%	R\$ 4.474,60	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.2	RUA DOS GUARANIS	15,84%	R\$ 105.023,72	100,00%	R\$ 105.023,72	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.3	RUA BRILHANTE	17,81%	R\$ 118.149,21	100,00%	R\$ 118.149,21	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.4	RUA DOS EUCALIPTOS	16,73%	R\$ 110.936,94	50,00%	R\$ 55.468,47	50,00%	R\$ 55.468,47	0,00%	R\$ -
1.5	RUA ALVORADA	20,13%	R\$ 133.490,37	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 66.745,19	50,00%	R\$ 66.745,19
1.6	RUA DO MEIO	13,86%	R\$ 91.941,74	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 91.941,74
1.7	RUA HORIZONTE	14,28%	R\$ 94.709,65	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 94.709,65
1.8	SERVIÇOS FINAIS	0,67%	R\$ 4.474,60	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 4.474,60
<b>SIMPLES</b>				<b>42,69%</b>	<b>R\$ 283.116,00</b>	<b>18,43%</b>	<b>R\$ 122.213,66</b>	<b>38,88%</b>	<b>R\$ 257.871,18</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 663.200,83</b>	<b>42,69%</b>	<b>R\$ 283.116,00</b>	<b>61,12%</b>	<b>R\$ 405.329,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 663.200,83</b>

Ijuí/RS, 31 de março de 2026

SANDRO DE AZEVEDO  
PAIM:17672897829  
Assinado de forma digital por SANDRO DE AZEVEDO  
PAIM:17672897829  
Dados: 2026.03.31 14:53:05 -03'00'

Compacta Sul Pavimentação Ltda  
**Nome: Sandro de Azevedo Paim**  
**Cargo: Administrador Titular**

JOANIR JOSE  
FOLGIARINI:90592565068  
Assinado de forma digital por JOANIR JOSE  
FOLGIARINI:90592565068  
Dados: 2026.03.31 14:50:44 -03'00'

Responsável Técnico  
**Nome: Joanir José Folgiarini**  
**Título: Engenheiro civil**

**MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 375/2024****BDI 1**

<b>Nº TC/CR</b>	<b>TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS
-----------------	--

<b>OBJETO</b> EXECUÇÃO DE CAMADA BINDER EM PAVIMENTO FLEXÍVEL EM CONCRETO ASFÁLTICO, SOBRE BASE PRONTA, INCLUSIVE TRANSPORTE (BASES: COMP-090. PROJETO PADRÃO GPPE + SINAPI 95996 + 95878).
--

<b>TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO</b> Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas	<b>DESONERAÇÃO</b> Não
--	---------------------------

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%
Lucro	L	7,71%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para a elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública

Observações:

Ijuí/RS, 31 de março de 2026

SANDRO DE AZEVEDO  
PAIM:17672897829

Assinado de forma digital por SANDRO DE AZEVEDO PAIM:17672897829  
Dados: 2026.03.31 10:05:21 -03'00'

Compacta Sul Pavimentação Ltda  
**Nome: Sandro de Azevedo Paim**  
**Cargo: Administrador Titular**

JOANIR JOSE  
FOLGIARINI:90592565068

Assinado de forma digital por JOANIR JOSE FOLGIARINI:90592565068  
Dados: 2026.03.31 10:01:29 -03'00'

Responsável Técnico  
**Nome: Joanir José Folgiarini**  
**Título: Engenheiro civil**



MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 375/2024

**BDI 2**

Nº TC/CR	TOMADOR MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS
----------	---

**OBJETO**  
EXECUÇÃO DE CAMADA BINDER EM PAVIMENTO FLEXÍVEL EM CONCRETO ASFÁLTICO, SOBRE BASE PRONTA, INCLUSIVE TRANSPORTE (BASES: COMP-090. PROJETO PADRÃO GPPE + SINAPI 95996 + 95878).

<b>TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO</b> Fornecimento de Materiais e Equipamentos	<b>DESONERAÇÃO</b> Não
---	---------------------------

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	1,00%
Seguro e Garantia	SG	0,48%
Risco	R	0,85%
Despesas Financeiras	DF	0,85%
Lucro	L	4,02%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	15,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Fornecimento de Materiais e Equipamentos, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para a elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública

Observações:

Ijuí/RS, 31 de março de 2026

SANDRO DE AZEVEDO  
Assinado de forma digital por SANDRO DE AZEVEDO  
PAIM:17672897829  
Dados: 2026.03.31 10:05:56 -03'00'

Compacta Sul Pavimentação Ltda  
Nome: Sandro de Azevedo Paim  
Cargo: Administrador Titular

JOANIR JOSE  
FOLGIARINI:90592565068  
Assinado de forma digital por JOANIR JOSE  
FOLGIARINI:90592565068  
Dados: 2026.03.31 10:02:09 -03'00'

Responsável Técnico  
Nome: Joanir José Folgiarini  
Título: Engenheiro civil



MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 375/2024  
PLANILHA ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO	DESCRIÇÃO	Sem Desoneração
		Mensalista
A1	INSS	20,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRA	0,60%
A6	Salario educação	2,50%
A7	Seguro contra acidentes do trabalho	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONSI	0,00%
<b>A</b>	<b>TOTAL</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	0,00%
B2	Feridos	0,00%
B3	Auxílio-enfermidade	0,65%
B4	13º salário	8,33%
B5	Licença-paternidade	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,56%
B7	Dias de Chuva	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,07%
B9	Férias Gozadas	8,06%
B10	Salário Maternidade	0,03%
<b>B</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17,75%</b>
<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,08%
C3	Férias Indenizadas	2,63%
C4	Depósito Recisão Sem Justa Causa	2,09%
C5	Indenização Adicional	0,29%
<b>C</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8,56%</b>
<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	6,53%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso prévio Indenizado	0,31%
<b>D</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6,84%</b>
<b>PERCENTAGEM GERAL ADOTADA</b>		<b>69,95%</b>

SANDRO DE AZEVEDO  
PAIM:17672897829

Assinado de forma digital por SANDRO DE AZEVEDO PAIM:17672897829  
Dados: 2026.03.31 10:07:21 -03'00'

Compacta Sul Pavimentação Ltda  
Nome: Sandro de Azevedo Paim  
Cargo: Administrador Titular

Ijuí/RS, 31 de março de 2026

JOANIR JOSE  
FOLGIARINI:90592565068

Assinado de forma digital por JOANIR JOSE  
Dados: 2026.03.31 10:03:07 -03'00'

Responsável Técnico  
Nome: Joanir José Folgiarini  
Título: Engenheiro civil