



Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS  
Rua Rubert, 900  
CNPJ 89.708.051/0001-86  
SETOR DE LICITAÇÃO

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 26/2026 - Pregão Eletrônico nº 8/2026.

Com base no parecer nº 55/2026 da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO/ADJUDICO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 26/2026, Pregão Eletrônico nº 8/2026, homologo/adjudico o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 05480466000155						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M	ESTRUTURA METÁLICA - RUA COBERTA		360.128,01000	360.128,01
1.1	4.979,50	KG	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA		25,66140	127.780,94
1.2	2.489,80	KG	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA		23,52000	58.560,10
1.3	407,72	M2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		60,88000	24.821,99
1.4	35,00	UN	CHAPA DE ACM, NA COR BRANCO, 3MM, PARA REVESTIMENTO DE PILARES E VIGAS - INCLUSIVE INSTALAÇÃO		756,84000	26.489,40
1.5	385,00	M2	CHAPA DE LAMINADO PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), OPACO, 2mm - COR BRANCA		227,16000	87.456,60
1.6	73,50	M2	CHAPA DE LAMINADO PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), TRANSLÚCIDA, 2mm - COR FUMÊ		229,43000	16.863,10
1.7	69,40	M	CALHA EM ACM, BRANCO, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		252,11000	17.496,43
1.8	12,00	M	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)		54,97000	659,64
2	1,00	UN	SALA DE APOIO		126.371,95000	126.371,95
2.1	6,48	M2	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA: PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)		154,40000	1.000,51
2.2	8,11	M3	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA		112,26000	910,43
2.3	9,84	M2	INFRAESTRUTURA: FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020		206,21000	2.029,11
2.4	4,20	M3	INFRAESTRUTURA: CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021		774,96000	3.254,83
2.5	37,50	KG	INFRAESTRUTURA: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO		17,78000	666,75

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
2.6	74,00	KG	UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 INFRAESTRUTURA: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		14,09000	1.042,66
2.7	1,57	M3	INFRAESTRUTURA: CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS		895,70000	1.406,25
2.8	28,40	M2	INFRAESTRUTURA: CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021		145,59000	4.134,76
2.9	116,00	KG	INFRAESTRUTURA: ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS		1,02000	118,32
2.10	23,25	M2	INFRAESTRUTURA: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE		171,62000	3.990,16
2.11	5,00	KG	INFRAESTRUTURA: REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR		5,95000	29,75
2.12	28,71	M2	INFRAESTRUTURA: EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		104,32000	2.995,03
2.13	37,50	KG	SUPRA ESTRUTURA: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		17,78000	666,75
2.14	140,60	KG	SUPRA ESTRUTURA: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		14,09000	1.981,05
2.15	3,50	M3	SUPRA ESTRUTURA: CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS		895,70000	3.134,95
2.16	177,00	KG	SUPRA ESTRUTURA: ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		19,44000	3.440,88
2.17	44,21	M2	SUPRA ESTRUTURA: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020		58,74000	2.596,90
2.18	44,21	M2	SUPRA ESTRUTURA: LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4 M (SEM COLOCACAO)		100,27000	4.432,94
2.19	13,12	M2	ALVENARIA: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020		171,44000	2.249,29
2.20	110,70	M2	ALVENARIA: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021		103,87000	11.498,41
2.21	14,00	M	ALVENARIA: VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		65,55000	917,70
2.22	5,70	M	ALVENARIA: CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		51,42000	293,09
2.23	1,30	M3	ALVENARIA: ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE		766,19000	996,05

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
2.24	44,21	M2	CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 COBERTURA: TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E =		75,01000	3.316,19
			0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019			
2.25	6,00	UN	COBERTURA: INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025		767,87000	4.607,22
2.26	11,90	M	COBERTURA: CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM		125,50000	1.493,45
2.27	32,40	M	COBERTURA: RUFO EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM		27,26000	883,22
2.28	9,24	M2	COBERTURA: CHAPA DE LAMINADO PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), TRANSLÚCIDA, 2mm - COR FUMÊ		229,43000	2.119,93
2.29	9,24	M2	COBERTURA: PERGOLADO DE ALUMÍNIO - PERFIL 200X100MM - COR PRETO		1.098,87000	10.153,56
2.30	7,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		49,22000	344,54
2.31	17,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE SOBREPOR, QUADRADA *60 X 60* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, LAMPADAS LED *24* W E DRIVER BIVOLT		44,56000	757,52
2.32	1,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A		474,57000	474,57
2.33	40,00	M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: FITA LED RGB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024		4,30000	172,00
2.34	40,00	M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: PERFIL ALUMÍNIO SOBREPOR SLIM P/ FITA LED		6,84000	273,60
2.35	4,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		62,22000	248,88
2.36	6,00	M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		9,35000	56,10
2.37	75,00	M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		21,14000	1.585,50
2.38	80,00	M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		13,21000	1.056,80
2.39	50,00	M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		24,90000	1.245,00
2.40	30,00	M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		6,35000	190,50
2.41	4,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025		100,03000	400,12
2.42	1,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025		87,21000	87,21
2.43	3,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025		87,21000	261,63
2.44	5,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V,		11,21000	56,05

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
2.45	1,00	UN	CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: INTERRUPTORES PARALELOS (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)		40,40000	40,40
2.46	8,00	M	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)		21,03000	168,24
2.47	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		154,27000	154,27
2.48	3,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		43,18000	129,54
2.49	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)		2.200,67000	2.200,67
2.50	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969)		2.443,74000	2.443,74
2.51	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		2.284,56000	2.284,56
2.52	10,00	M	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		28,04000	280,40
2.53	3,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA		21,94000	65,82
2.54	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: CAIXA D'ÁGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA		344,63000	344,63
2.55	3,00	M	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022		45,84000	137,52
2.56	3,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO		69,76000	209,28
2.57	50,00	M	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		16,79000	839,50
2.58	3,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)		114,10000	342,30
2.59	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C)		277,38000	277,38
2.60	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		718,00000	718,00
2.61	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO		59,44000	59,44
2.62	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO		59,44000	59,44
2.63	6,51	M2	ESQUADRIAS: PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA		1.022,89000	6.659,01

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
2.64	1,00	UN	ESQUADRIAS: JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR		457,88000	457,88
2.65	0,50	M2	ESQUADRIAS: JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024		1.042,76000	521,38
2.66	3,48	M2	ESQUADRIAS: NSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025		460,53000	1.602,64
2.67	7,04	M2	ESQUADRIAS: PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)		425,63000	2.996,44
2.68	1,00	CJ	ESQUADRIAS: CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO		254,94000	254,94
2.69	221,40	M2	PINTURA: PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		17,51000	3.876,71
2.70	221,40	M2	PINTURA: FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		4,75000	1.051,65
2.71	44,21	M2	PINTURA: PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		20,43000	903,21
2.72	44,21	M2	PINTURA: FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023		5,95000	263,05
2.73	96,00	H	PINTURA: PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		36,29000	3.483,84
2.74	6,00	UN	MATERIAL COMPLEMENTAR: LIXEIRA EM MADEIRA DE ANGELIN, CAPACIDADE 50 LITROS, COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, FUNDO EM TELA MOEDA INOX, SUPORTE EM TUBO GALVANIZADO 2,5", PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.		1.662,65000	9.975,90
Total dos Produtos					486.499,96	

Projeto/Despesa	Há Previsão
1021   4490.51.99.01.00.00 - OBRAS EM RUAS - - Recursos não Vinculados de Impostos	Sim
1021   4490.51.99.01.00.00 - OBRAS EM RUAS - - Transferência Especial da União	Sim

Homologo/Adjudico este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Fortaleza dos Valos/RS, 4 de Maio de 2026.

Paulo Cezar Marangon  
Prefeito Municipal