



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
REFORMA/REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 03 DE MAIO								
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço	Apelido do Empreendimento				
MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS		FORTALEZA DOS VALOS / RS	RUA PAPA JOÃO XXIII	PRAÇA 03 DE MAIO				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jul-24	Sim	Porto Alegre / RS	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 03 DE MAIO - 2ª ETAPA	26.92%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 03 DE MAIO - 2ª ETAPA									515.324,98
1.			ITENS A SEREM REVITALIZADOS		-			-	515.324,98
1.1.			PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS					-	515.324,98
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88	250,00	BDI 1	317,30	913,82
1.1.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1.465,00	72,15	BDI 1	91,57	134.150,05
1.1.3.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	2.980,00	80,04	BDI 1	101,59	302.738,20
1.1.4.	SINAPI-I	38135	PISO TÁTIL / PODOTÁTIL, LADRILHO HIDRÁULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRÃO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR VERMELHA, ASSENTADO COM ARGAMASSA.	M2	110,00	121,71	BDI 1	154,47	16.991,70
1.1.5.	SINAPI-I	41682	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2)	UN	1.205,00	32,19	BDI 1	40,86	49.236,30
1.1.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,50	517,55	BDI 1	656,87	985,31
1.1.7.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	80,00	101,54	BDI 1	128,87	10.309,60

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

FORTALEZA DOS VALOS / RS
Local
11 de outubro de 2024
Data

Nome: DIÓGENES RUBERT LIBRELOTTO
Título: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU 37.973-5
ART/RRT:

Nome: MARCIA ROSSATTO FREDI
Título: PREFEITA MUNICIPAL
CREA/CAU
ART/RRT: