



Obra  
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE

MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS

Bancos  
SINAPI - 04/2025 -  
Rio Grande do Sul  
SICRO3 - 01/2025 -  
Rio Grande do Sul

B.D.I.  
24,23%

B.D.I. MAT.  
15,00%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

| Item    | Código  | Banco      | Descrição                                                                                             | Und | Quant.    | Valor Unit   | Valor Unit com BDI |              |              | Total         |                  |                  |
|---------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
|         |         |            |                                                                                                       |     |           |              | M. O.              | MAT.         | Total        | M. O.         | MAT.             | Total            |
| 1       |         |            | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE                                                     |     |           |              |                    |              |              | R\$ 26.924,04 | R\$ 1.195.601,93 | R\$ 1.234.110,98 |
| 1.1     |         |            | SERVIÇOS INICIAIS                                                                                     |     |           |              |                    |              |              | R\$ -         | R\$ 4.079,40     | R\$ 4.079,40     |
| 1.1.1   | MOB02   | Composição | Mobilização de maquinários - Pav. sobre Calçamento                                                    | km  | 65        | R\$ 50,52    | R\$ -              | R\$ 62,76    | R\$ 62,76    | R\$ -         | R\$ 4.079,40     | R\$ 4.079,40     |
| 1.2     |         |            | AV. LEOPOLDO MEINEN                                                                                   |     |           |              |                    |              |              | R\$ 536,97    | R\$ 116.337,33   | R\$ 121.182,12   |
| 1.2.1   |         |            | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA "ENCHIMENTO" - 3CM                                                             |     |           |              |                    |              |              | R\$ 536,97    | R\$ 116.337,33   | R\$ 121.182,12   |
| 1.2.1.1 | INSUMOS | ANP/RS     | Imprimação Asfáltica - CM30 (acrescido 17% de ICMS + PIS/COFINS)                                      | t   | 2,29      | R\$ 6.801,46 | R\$ -              | R\$ 7.821,68 | R\$ 7.821,68 | R\$ -         | R\$ 17.911,64    | R\$ 17.911,65    |
| 1.2.1.2 | 4011353 | SICRO3     | Pintura de ligação                                                                                    | m²  | 1.916,34  | R\$ 0,27     | R\$ 0,04           | R\$ 0,30     | R\$ 0,34     | R\$ 76,65     | R\$ 574,90       | R\$ 651,56       |
| 1.2.1.3 | M2097   | Composição | Emulsões asfálticas RR-2C (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABRIL 2025                         | t   | 0,86      | R\$ 4.073,08 | R\$ -              | R\$ 50,00    | R\$ 5.059,08 | R\$ -         | R\$ 43,00        | R\$ 4.350,81     |
| 1.2.1.4 | 4011463 | SICRO3     | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais "E= 3cm"                                 | t   | 146,60    | R\$ 179,09   | R\$ 3,14           | R\$ 219,34   | R\$ 222,48   | R\$ 460,32    | R\$ 32.155,24    | R\$ 32.615,57    |
| 1.2.1.5 | M1943   | Composição | Cimentos asfálticos CAP 50/70 (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABRIL 2025                     | t   | 8,29      | R\$ 4.901,18 | R\$ -              | R\$ 6.088,73 | R\$ 6.088,73 | R\$ -         | R\$ 50.475,57    | R\$ 50.475,57    |
| 1.2.1.6 | 5914622 | SICRO3     | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada "DMT= 300km" | tkm | 2.487,00  | R\$ 1,68     | R\$ -              | R\$ 2,09     | R\$ 2,09     | R\$ -         | R\$ 5.197,83     | R\$ 5.197,83     |
| 1.2.1.7 | 5914389 | SICRO3     | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada "DMT= 65km"                         | tkm | 10.079,94 | R\$ 0,80     | R\$ -              | R\$ 0,99     | R\$ 0,99     | R\$ -         | R\$ 9.979,14     | R\$ 9.979,14     |
| 1.3     |         |            | RUA EMANCIPAÇÃO                                                                                       |     |           |              |                    |              |              | R\$ 676,50    | R\$ 129.449,92   | R\$ 130.126,42   |
| 1.3.1   |         |            | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA "ENCHIMENTO" - 3CM                                                             |     |           |              |                    |              |              | R\$ 165,02    | R\$ 31.565,37    | R\$ 31.730,38    |
| 1.3.1.1 | INSUMOS | ANP/RS     | Imprimação Asfáltica - CM30 (acrescido 17% de ICMS + PIS/COFINS)                                      | t   | 0,70      | R\$ 6.801,46 | R\$ -              | R\$ 7.821,68 | R\$ 7.821,68 | R\$ -         | R\$ 5.475,18     | R\$ 5.475,18     |
| 1.3.1.2 | 4011353 | SICRO3     | Pintura de ligação                                                                                    | m²  | 588,96    | R\$ 0,27     | R\$ 0,04           | R\$ 0,30     | R\$ 0,34     | R\$ 23,56     | R\$ 176,69       | R\$ 200,25       |
| 1.3.1.3 | M2097   | Composição | Emulsões asfálticas RR-2C (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABRIL 2025                         | t   | 0,26      | R\$ 4.073,08 | R\$ -              | R\$ 5.059,08 | R\$ 5.059,08 | R\$ -         | R\$ 1.315,36     | R\$ 1.315,36     |
| 1.3.1.4 | 4011463 | SICRO3     | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais "E= 3cm"                                 | t   | 45,05     | R\$ 179,09   | R\$ 3,14           | R\$ 219,34   | R\$ 222,48   | R\$ 141,46    | R\$ 9.881,27     | R\$ 10.022,72    |
| 1.3.1.5 | M1943   | Composição | Cimentos asfálticos CAP 50/70 (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABRIL 2025                     | t   | 2,55      | R\$ 4.901,18 | R\$ -              | R\$ 6.088,73 | R\$ 6.088,73 | R\$ -         | R\$ 15.526,26    | R\$ 15.526,26    |
| 1.2.1.6 | 5914622 | SICRO3     | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada "DMT= 300km" | tkm | 765,00    | R\$ 1,68     | R\$ -              | R\$ 2,09     | R\$ 2,09     | R\$ -         | R\$ 1.598,85     | R\$ 1.598,85     |
| 1.3.1.6 | 5914389 | SICRO3     | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada "DMT= 65km"                         | tkm | 3.097,92  | R\$ 0,80     | R\$ -              | R\$ 0,99     | R\$ 0,99     | R\$ -         | R\$ 3.066,94     | R\$ 3.066,94     |
| 1.3.2   |         |            | EXECUÇÃO CAMADA DE CAPA - 3CM                                                                         |     |           |              |                    |              |              | R\$ 511,49    | R\$ 97.884,55    | R\$ 98.396,04    |
| 1.3.2.1 | 4011353 | SICRO3     | Pintura de ligação                                                                                    | m²  | 1.825,40  | R\$ 0,27     | R\$ 0,04           | R\$ 0,30     | R\$ 0,34     | R\$ 73,02     | R\$ 547,62       | R\$ 620,64       |
| 1.3.2.2 | M2097   | Composição | Emulsões asfálticas RR-2C (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABRIL 2025                         | t   | 0,82      | R\$ 4.073,08 | R\$ -              | R\$ 5.059,08 | R\$ 5.059,08 | R\$ -         | R\$ 4.148,45     | R\$ 4.148,45     |
| 1.3.2.3 | 4011463 | SICRO3     | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais "E= 3cm"                                 | t   | 139,64    | R\$ 179,09   | R\$ 3,14           | R\$ 219,34   | R\$ 222,48   | R\$ 438,47    | R\$ 30.628,64    | R\$ 31.067,11    |
| 1.3.2.4 | M1943   | Composição | Cimentos asfálticos CAP 50/70 (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). MARÇO 2025                     | t   | 7,90      | R\$ 4.901,18 | R\$ -              | R\$ 6.088,73 | R\$ 6.088,73 | R\$ -         | R\$ 48.100,97    | R\$ 48.100,97    |
| 1.2.1.6 | 5914622 | SICRO3     | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada "DMT= 300km" | tkm | 2.370,00  | R\$ 1,68     | R\$ -              | R\$ 2,09     | R\$ 2,09     | R\$ -         | R\$ 4.953,30     | R\$ 4.953,30     |
| 1.3.2.5 | 5914389 | SICRO3     | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada "DMT= 65km"                         | tkm | 9.601,60  | R\$ 0,80     | R\$ -              | R\$ 0,99     | R\$ 0,99     | R\$ -         | R\$ 9.505,58     | R\$ 9.505,58     |

|         |         |            |                                                                                                       |     |           |              |          |              |              |               |                |                |
|---------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|----------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 1.4     |         |            | RUA PE PAULO BORTOLINI                                                                                |     |           |              |          |              |              | R\$ 7.451,93  | R\$ 415.261,35 | R\$ 422.713,27 |
| 1.4.1   |         |            | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA "BINDER" - 3CM                                                                 |     |           |              |          |              |              | R\$ 6.160,65  | R\$ 160.122,61 | R\$ 166.283,25 |
| 1.4.1.1 | 98524-A | Composição | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.                                                    | m²  | 2.892,04  | R\$ 1,40     | R\$ 1,85 | R\$ -        | R\$ 1,85     | R\$ 5.350,27  | R\$ -          | R\$ 5.350,27   |
| 1.4.1.2 | 4011353 | SICRO3     | Pintura de ligação                                                                                    | m²  | 2.892,04  | R\$ 0,27     | R\$ 0,04 | R\$ 0,30     | R\$ 0,34     | R\$ 115,68    | R\$ 867,61     | R\$ 983,29     |
| 1.4.1.3 | M2097   | Composição | Emulsões asfálticas RR-2C (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABRIL_2025                         | t   | 1,30      | R\$ 4.073,08 | R\$ -    | R\$ 5.059,08 | R\$ 5.059,08 | R\$ -         | R\$ 6.576,80   | R\$ 6.576,80   |
| 1.4.1.4 | 4011463 | SICRO3     | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais "E= 3cm"                                 | t   | 221,24    | R\$ 179,09   | R\$ 3,14 | R\$ 219,34   | R\$ 222,48   | R\$ 694,69    | R\$ 48.526,78  | R\$ 49.221,48  |
| 1.4.1.5 | M1943   | Composição | Cimentos asfálticos CAP 50/70 (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABRIL_2025                     | t   | 12,52     | R\$ 4.901,18 | R\$ -    | R\$ 6.088,73 | R\$ 6.088,73 | R\$ -         | R\$ 76.230,90  | R\$ 76.230,90  |
| 1.2.1.6 | 5914622 | SICRO3     | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada "DMT= 300km" | tkm | 3.756,00  | R\$ 1,68     | R\$ -    | R\$ 2,09     | R\$ 2,09     | R\$ -         | R\$ 7.850,04   | R\$ 7.850,04   |
| 1.4.1.6 | 5914389 | SICRO3     | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada "DMT= 65km"                         | tkm | 20.273,20 | R\$ 0,80     | R\$ -    | R\$ 0,99     | R\$ 0,99     | R\$ -         | R\$ 20.070,47  | R\$ 20.070,47  |
| 1.4.2   |         |            | EXECUÇÃO CAMADA DE CAPA - 3CM                                                                         |     |           |              |          |              |              | R\$ 1.291,28  | R\$ 255.138,74 | R\$ 256.430,02 |
| 1.4.2.1 | 4011353 | SICRO3     | Pintura de ligação                                                                                    | m²  | 4.608,31  | R\$ 0,27     | R\$ 0,04 | R\$ 0,30     | R\$ 0,34     | R\$ 184,33    | R\$ 1.382,49   | R\$ 1.566,83   |
| 1.4.2.2 | M2097   | Composição | Emulsões asfálticas RR-2C (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABRIL_2025                         | t   | 2,07      | R\$ 4.073,08 | R\$ -    | R\$ 5.059,08 | R\$ 5.059,08 | R\$ -         | R\$ 10.472,30  | R\$ 10.472,30  |
| 1.4.2.3 | 4011463 | SICRO3     | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais "E= 3cm"                                 | t   | 352,53    | R\$ 179,09   | R\$ 3,14 | R\$ 219,34   | R\$ 222,48   | R\$ 1.106,94  | R\$ 77.323,93  | R\$ 78.430,87  |
| 1.4.2.4 | M1943   | Composição | Cimentos asfálticos CAP 50/70 (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABRIL_2025                     | t   | 19,95     | R\$ 4.901,18 | R\$ -    | R\$ 6.088,73 | R\$ 6.088,73 | R\$ -         | R\$ 121.470,16 | R\$ 121.470,16 |
| 1.2.1.6 | 5914622 | SICRO3     | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada "DMT= 300km" | tkm | 5.985,00  | R\$ 1,68     | R\$ -    | R\$ 2,09     | R\$ 2,09     | R\$ -         | R\$ 12.508,65  | R\$ 12.508,65  |
| 1.4.2.5 | 5914389 | SICRO3     | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada "DMT= 65km"                         | tkm | 32.304,25 | R\$ 0,80     | R\$ -    | R\$ 0,99     | R\$ 0,99     | R\$ -         | R\$ 31.981,21  | R\$ 31.981,21  |
| 1.5     |         |            | RUA LIBRELOTTO                                                                                        |     |           |              |          |              |              | R\$ 11.957,18 | R\$ 367.896,20 | R\$ 387.130,59 |
| 1.5.1   |         |            | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA "BINDER" - 3CM                                                                 |     |           |              |          |              |              | R\$ 11.573,53 | R\$ 294.538,64 | R\$ 306.112,17 |
| 1.5.1.1 | 98524-A | Composição | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.                                                    | m²  | 5.433,06  | R\$ 1,40     | R\$ 1,85 | R\$ -        | R\$ 1,85     | R\$ 10.051,16 | R\$ -          | R\$ 10.051,16  |
| 1.5.1.2 | 4011353 | SICRO3     | Pintura de ligação                                                                                    | m²  | 5.433,06  | R\$ 0,27     | R\$ 0,04 | R\$ 0,30     | R\$ 0,34     | R\$ 217,32    | R\$ 1.629,92   | R\$ 1.847,24   |
| 1.5.1.3 | M2097   | Composição | Emulsões asfálticas RR-2C (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABRIL_2025                         | t   | 2,44      | R\$ 4.073,08 | R\$ -    | R\$ 5.059,08 | R\$ 5.059,08 | R\$ -         | R\$ 12.344,16  | R\$ 12.344,16  |
| 1.5.1.4 | 4011463 | SICRO3     | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais "E= 3cm"                                 | t   | 415,62    | R\$ 179,09   | R\$ 3,14 | R\$ 219,34   | R\$ 222,48   | R\$ 1.305,05  | R\$ 91.162,09  | R\$ 92.467,14  |
| 1.5.1.5 | M1943   | Composição | Cimentos asfálticos CAP 50/70 (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABRIL_2025                     | t   | 23,99     | R\$ 4.901,18 | R\$ -    | R\$ 6.088,73 | R\$ 6.088,73 | R\$ -         | R\$ 146.068,63 | R\$ 146.068,63 |
| 1.2.1.6 | 5914622 | SICRO3     | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada "DMT= 300km" | tkm | 7.197,00  | R\$ 1,68     | R\$ -    | R\$ 2,09     | R\$ 2,09     | R\$ -         | R\$ 15.041,73  | R\$ 15.041,73  |
| 1.5.1.7 | 5914389 | SICRO3     | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada "DMT= 65km"                         | tkm | 28.577,89 | R\$ 0,80     | R\$ -    | R\$ 0,99     | R\$ 0,99     | R\$ -         | R\$ 28.292,11  | R\$ 28.292,11  |
| 1.5.2   |         |            | EXECUÇÃO CAMADA DE CAPA - 3CM                                                                         |     |           |              |          |              |              | R\$ 383,65    | R\$ 73.357,56  | R\$ 81.018,42  |
| 1.5.2.1 | 4011353 | SICRO3     | Pintura de ligação                                                                                    | m²  | 1.369,20  | R\$ 0,27     | R\$ 0,04 | R\$ 0,30     | R\$ 0,34     | R\$ 54,77     | R\$ 410,76     | R\$ 465,53     |
| 1.5.2.2 | M2097   | Composição | Emulsões asfálticas RR-2C (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABRIL_2025                         | t   | 0,61      | R\$ 4.070,08 | R\$ -    | R\$ 5.059,08 | R\$ 5.059,08 | R\$ -         | R\$ 3.086,04   | R\$ 3.249,20   |
| 1.5.2.3 | 4011463 | SICRO3     | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais "E= 3cm"                                 | t   | 104,74    | R\$ 179,09   | R\$ 3,14 | R\$ 219,34   | R\$ 222,48   | R\$ 328,88    | R\$ 22.973,67  | R\$ 24.210,27  |
| 1.5.2.4 | M1943   | Composição | Cimentos asfálticos CAP 50/70 (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABRIL_2025                     | t   | 5,92      | R\$ 4.901,18 | R\$ -    | R\$ 6.088,73 | R\$ 6.088,73 | R\$ -         | R\$ 36.045,28  | R\$ 41.936,28  |
| 1.2.1.6 | 5914622 | SICRO3     | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada "DMT= 300km" | tkm | 1.776,00  | R\$ 1,68     | R\$ -    | R\$ 2,09     | R\$ 2,09     | R\$ -         | R\$ 3.711,84   | R\$ 3.711,84   |
| 1.5.2.6 | 5914389 | SICRO3     | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada "DMT= 65km"                         | tkm | 7.201,99  | R\$ 0,80     | R\$ -    | R\$ 0,99     | R\$ 0,99     | R\$ -         | R\$ 7.129,97   | R\$ 7.445,30   |

|              |           |            |                                                                                                       |     |          |              |          |              |              |                     |                      |                      |
|--------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|----------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.6</b>   |           |            | <b>RUA 8 DE DEZEMBRO</b>                                                                              |     |          |              |          |              |              | <b>R\$ 3.276,39</b> | <b>R\$ 82.428,62</b> | <b>R\$ 85.705,01</b> |
| <b>1.6.1</b> |           |            | <b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA "BINDER" - 3CM</b>                                                          |     |          |              |          |              |              | <b>R\$ 3.276,39</b> | <b>R\$ 82.428,62</b> | <b>R\$ 85.705,01</b> |
| 1.6.1.1      | 98524-A   | Composição | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.                                                    | m²  | 1.538,06 | R\$ 1,40     | R\$ 1,85 | R\$ -        | R\$ 1,85     | R\$ 2.845,41        | R\$ -                | R\$ 2.845,41         |
| 1.6.1.2      | 4011353   | SICRO3     | Pintura de ligação                                                                                    | m²  | 1.538,06 | R\$ 0,27     | R\$ 0,04 | R\$ 0,30     | R\$ 0,34     | R\$ 61,52           | R\$ 461,42           | R\$ 522,94           |
| 1.6.1.3      | M2097     | Composição | Emulsões asfálticas RR-2C (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABRIL 2025                         | t   | 0,69     | R\$ 4.070,08 | R\$ -    | R\$ 5.059,08 | R\$ 5.059,08 | R\$ -               | R\$ 3.490,77         | R\$ 3.490,77         |
| 1.6.1.4      | 4011463   | SICRO3     | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais "E= 3cm"                                 | t   | 117,66   | R\$ 179,09   | R\$ 3,14 | R\$ 219,34   | R\$ 222,48   | R\$ 369,45          | R\$ 25.807,54        | R\$ 26.177,00        |
| 1.6.1.5      | M1943     | Composição | Cimentos asfálticos CAP 50/70 (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABRIL 2025                     | t   | 6,65     | R\$ 4.901,18 | R\$ -    | R\$ 6.088,73 | R\$ 6.088,73 | R\$ -               | R\$ 40.490,05        | R\$ 40.490,05        |
| 1.2.1.6      | 5914622   | SICRO3     | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada "DMT= 300km" | tkm | 1.995,00 | R\$ 1,68     | R\$ -    | R\$ 2,09     | R\$ 2,09     | R\$ -               | R\$ 4.169,55         | R\$ 4.169,55         |
| 1.6.1.7      | 5914389   | SICRO3     | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada "DMT= 65km"                         | tkm | 8.090,19 | R\$ 0,80     | R\$ -    | R\$ 0,99     | R\$ 0,99     | R\$ -               | R\$ 8.009,29         | R\$ 8.009,29         |
| <b>1.7</b>   |           |            | <b>RUA JOÃO XXIII</b>                                                                                 |     |          |              |          |              |              | <b>R\$ 3.025,07</b> | <b>R\$ 76.069,71</b> | <b>R\$ 79.094,78</b> |
| <b>1.7.1</b> |           |            | <b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA "BINDER" - 3CM</b>                                                          |     |          |              |          |              |              | <b>R\$ 3.025,07</b> | <b>R\$ 76.069,71</b> | <b>R\$ 79.094,78</b> |
| 1.7.1.1      | 98524-A   | Composição | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.                                                    | m²  | 1.420,09 | R\$ 1,40     | R\$ 1,85 | R\$ -        | R\$ 1,85     | R\$ 2.627,17        | R\$ -                | R\$ 2.627,17         |
| 1.7.1.2      | 4011353   | SICRO3     | Pintura de ligação                                                                                    | m²  | 1.420,09 | R\$ 0,27     | R\$ 0,04 | R\$ 0,30     | R\$ 0,34     | R\$ 56,80           | R\$ 426,03           | R\$ 482,83           |
| 1.7.1.3      | M2097     | Composição | Emulsões asfálticas RR-2C (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABRIL 2025                         | t   | 0,63     | R\$ 4.070,08 | R\$ -    | R\$ 5.059,08 | R\$ 5.059,08 | R\$ -               | R\$ 3.187,22         | R\$ 3.187,22         |
| 1.7.1.4      | 4011463   | SICRO3     | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais "E= 3cm"                                 | t   | 108,63   | R\$ 179,09   | R\$ 3,14 | R\$ 219,34   | R\$ 222,48   | R\$ 341,10          | R\$ 23.826,90        | R\$ 24.168,00        |
| 1.7.1.5      | M1943     | Composição | Cimentos asfálticos CAP 50/70 (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABRIL 2025                     | t   | 6,14     | R\$ 4.901,18 | R\$ -    | R\$ 6.088,73 | R\$ 6.088,73 | R\$ -               | R\$ 37.384,80        | R\$ 37.384,80        |
| 1.2.1.6      | 5914622   | SICRO3     | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada "DMT= 300km" | tkm | 1.842,00 | R\$ 1,68     | R\$ -    | R\$ 2,09     | R\$ 2,09     | R\$ -               | R\$ 3.849,78         | R\$ 3.849,78         |
| 1.7.1.7      | 5914389   | SICRO3     | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada "DMT= 65km"                         | tkm | 7.469,67 | R\$ 0,80     | R\$ -    | R\$ 0,99     | R\$ 0,99     | R\$ -               | R\$ 7.394,97         | R\$ 7.394,97         |
| <b>1.8</b>   |           |            | <b>SERVIÇOS FINAIS</b>                                                                                |     |          |              |          |              |              | <b>R\$ -</b>        | <b>R\$ 4.079,40</b>  | <b>R\$ 4.079,40</b>  |
| 1.8.1        | DESMOB 02 | Composição | Desmobilização de maquinários - Pav. sobre Calçamento                                                 | km  | 65,00    | R\$ 50,52    | R\$ -    | R\$ 62,76    | R\$ 62,76    | R\$ -               | R\$ 4.079,40         | R\$ 4.079,40         |

**Totais -> R\$ 26.924,04 R\$ 1.195.601,93 R\$ 1.234.110,98**

**Total sem BDI 987.435,92**  
**Total do BDI 246.675,07**  
**Total Geral 1.234.110,98**

Fortaleza dos Valos/RS, 24 de julho de 2025