

PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
		PROGRAMA AVANÇAR NA SAÚDE --	PORTARIA SES Nº 1087/2023	COBERTURA DO HOSPITAL BOM PASTOR				
PROponente / Tomador	Município / UF	Localidade / Endereço	Apelido do Empreendimento					
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS	FORTALEZA DOS VALOS/RS	RUA FACCO, 853						
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
dez-23	Sim	Porto Alegre / RS		26,72%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
0									276.493,53
1.			MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS						1.738,85
1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	4,50	304,93	BDI 1	386,41	1.738,85
2.			COBERTURA						274.754,68
2.1.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, COM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	1.606,52	4,22	BDI 1	5,35	8.594,88
2.2.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	1.606,52	6,26	BDI 1	7,93	12.739,70
2.3.	SINAPI	100775	ESTRUTURA TRELICHADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 PSA	KG	2.425,02	17,46	BDI 1	22,13	53.665,69
2.4.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	963,33	62,48	BDI 1	79,17	76.266,84
2.5.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	1.606,52	58,50	BDI 1	74,13	119.091,33
2.6.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,	M	27,60	70,14	BDI 1	88,88	2.453,09
2.7.	SINAPI	40873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	M	55,00	27,88	BDI 1	35,33	1.943,15

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total

FORTALEZA DOS VALOS/RS
Local

07 de março de 2024
Data

Nome: DIOGENES RUBERT LIBRELOTTO
Título: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU/RS 37.973-5
ART/RRT:

Nome: MARCIA ROSSATTO FREDI
Título: PREFEITA MUNICIPAL
CREA/CAU
ART/RRT: