

ORÇAMENTO QUANTITATIVO							Nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS							
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ESTRADA VICINAL ENTRE FORTALEZA DOS VALOS E A LOCALIDADE DE ESQUINA GAÚCHA TRECHO: SAINDO DE FORTALEZA DOS VALOS EM DIREÇÃO A ESQUINA GAÚCHA EXTENSÃO: 2.100,00 METROS X 6 METROS ÁREA TOTAL: 12.600,00 m <sup>2</sup>							
TOTAL: (ETAPAS DO PROPONENTE)							
ITEM	CÓD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	
1.		<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>					
1.1	100575	REGULARIZAÇÃO SUBLEITO	m <sup>2</sup>	3.780,00	R\$ 1,10	R\$ 4.158,00	
1.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 1ª CAT	m <sup>3</sup>	75,60	R\$ 61,50	R\$ 4.649,40	
		<b>TOTAL PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>R\$ 8.807,40</b>	
2.		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
2.1	COMP 03	EXTRAÇÃO, CORTE, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÕES DE PEDRA 10X30X40CM	m	1.260,00	R\$ 34,15	R\$ 43.029,00	
2.2	COMP 01	COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA	m <sup>2</sup>	3.780,00	R\$ 19,09	R\$ 72.160,20	
2.3	COMP 02	PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR BASALTO - inclusive transporte	m <sup>2</sup>	3.780,00	R\$ 77,62	R\$ 293.403,60	
2.4	100576	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIÉDRICO	m <sup>2</sup>	3.780,00	R\$ 2,11	R\$ 7.975,80	
		<b>TOTAL SINALIZAÇÃO</b>				<b>R\$ 416.568,60</b>	
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO</b>						<b>R\$ 425.376,00</b>	
DATA-BASE: DAER - MAIO/2017		RESPONSÁVEL TÉCNICO:		VISTO DA ADMINISTRAÇÃO:		DATA: 20/11/23	