



Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS  
Rua Rubert, 900  
CNPJ 89.708.051/0001-86  
SETOR DE LICITAÇÃO

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 37/2026 - Concorrência Eletrônica nº 1/2026.

Com base no parecer nº 73/2026 da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO/ADJUDICO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 37/2026, Concorrência Eletrônica nº 1/2026, homologo/adjudico o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 05480466000155						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M	ESTRUTURA METÁLICA - RUA COBERTA		348.170,44000	348.170,44
1.1	4.979,50	KG	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA		23,26000	115.823,17
1.2	2.489,80	KG	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA		23,52000	58.560,10
1.3	407,72	M2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		60,88000	24.821,99
1.4	35,00	UN	CHAPA DE ACM, NA COR BRANCO, 3MM, PARA REVESTIMENTO DE PILARES E VIGAS - INCLUSIVE INSTALAÇÃO		756,84000	26.489,40
1.5	385,00	M2	CHAPA DE LAMINADO PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), OPACO, 2mm - COR BRANCA		227,16000	87.456,60
1.6	73,50	M2	CHAPA DE LAMINADO PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), TRANSLÚCIDA, 2mm - COR FUMÊ		229,43000	16.863,10
1.7	69,40	M	CALHA EM ACM, BRANCO, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		252,11000	17.496,43
1.8	12,00	M	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)		54,97000	659,64
2	1,00	M	SALA DE APOIO		126.329,56000	126.329,56
2.1	6,48	M2	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA: PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)		154,40000	1.000,51
2.2	8,11	M3	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA		112,26000	910,43
2.3	9,84	M2	INFRAESTRUTURA: FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020		206,21000	2.029,11
2.4	4,20	M3	INFRAESTRUTURA: CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021		774,96000	3.254,83
2.5	37,50	KG	INFRAESTUTURA: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO		17,78000	666,75

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
2.6	74,00	KG	UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 INFRAESTRUTURA: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		14,09000	1.042,66
2.7	1,57	M3	INFRAESTRUTURA: CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS		895,70000	1.406,25
2.8	28,40	M2	INFRAESTRUTURA: CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021		145,59000	4.134,76
2.9	116,00	KG	INFRAESTRUTURA: ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS		1,02000	118,32
2.10	23,25	M2	INFRAESTRUTURA: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE		171,62000	3.990,16
2.11	5,00	KG	INFRAESTRUTURA: REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR		5,95000	29,75
2.12	28,71	M2	INFRAESTRUTURA: EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		104,32000	2.995,03
2.13	37,50	KG	SUPRAESTRUTURA: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		17,78000	666,75
2.14	140,60	KG	SUPRAESTRUTURA: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		14,09000	1.981,05
2.15	3,50	M3	SUPRAESTRUTURA: CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS		895,70000	3.134,95
2.16	177,00	KG	SUPRAESTRUTURA: ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		19,44000	3.440,88
2.17	44,21	M2	SUPRAESTRUTURA: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020		58,74000	2.596,90
2.18	44,21	M2	SUPRAESTRUTURA: LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4 M (SEM COLOCACAO)		100,27000	4.432,94
2.19	13,12	M2	ALVENARIA: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020		171,44000	2.249,29
2.20	110,70	M2	ALVENARIA: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021		103,87000	11.498,41
2.21	14,00	M	ALVENARIA: VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		65,55000	917,70
2.22	5,70	M	ALVENARIA: CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		51,42000	293,09
2.23	1,30	M3	ALVENARIA: ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019		766,19000	996,05
2.24	44,21	M2	COBERTURA: TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		75,01000	3.316,19
2.25	6,00	UN	COBERTURA: INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA),		767,87000	4.607,22

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
2.26	11,90	M	BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025			
			COBERTURA: CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM		125,50000	1.493,45
2.27	32,40	M	COBERTURA: RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM		27,26000	883,22
2.28	9,24	M2	COBERTURA: CHAPA DE LAMINADO PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), TRANSLÚCIDA, 2mm - COR FUMÉ		229,43000	2.119,93
2.29	9,24	M2	COBERTURA: PERGOLADO DE ALUMÍNIO - PERFIL 200X100MM - COR PRETO		1.098,87000	10.153,56
2.30	7,00	UN	INSTALAÇÕES ELETRICAS: TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		49,22000	344,54
2.31	17,00	UN	INSTALAÇÕES ELETRICAS: LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE SOBREPOR, QUADRADA *60 X 60* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, LAMPADAS LED *24* W E DRIVER BIVOLT		44,56000	757,52
2.32	1,00	UN	INSTALAÇÕES ELETRICAS: QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A		474,57000	474,57
2.33	40,00	M	INSTALAÇÕES ELETRICAS: FITA LED RGB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024		4,30000	172,00
2.34	40,00	M	INSTALAÇÕES ELETRICAS: PERFIL ALUMÍNIO SOBREPOR SLIM P/ FITA LED		6,84000	273,60
2.35	4,00	UN	INSTALAÇÕES ELETRICAS: TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		62,22000	248,88
2.36	6,00	M	INSTALAÇÕES ELETRICAS: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		9,35000	56,10
2.37	75,00	M	INSTALAÇÕES ELETRICAS: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		21,14000	1.585,50
2.38	80,00	M	INSTALAÇÕES ELETRICAS: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		13,21000	1.056,80
2.39	50,00	M	INSTALAÇÕES ELETRICAS: ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		24,90000	1.245,00
2.40	30,00	M	INSTALAÇÕES ELETRICAS: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		6,35000	190,50
2.41	4,00	UN	INSTALAÇÕES ELETRICAS: DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025		100,03000	400,12
2.42	1,00	UN	INSTALAÇÕES ELETRICAS: DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025		87,21000	87,21
2.43	3,00	UN	INSTALAÇÕES ELETRICAS: DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025		87,21000	261,63
2.44	5,00	UN	INSTALAÇÕES ELETRICAS: INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)		11,21000	56,05
2.45	1,00	UN	INSTALAÇÕES ELETRICAS: INTERRUPTORES PARALELOS (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)		40,40000	40,40
2.46	8,00	M	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)		21,03000	168,24
2.47	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E		154,27000	154,27

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
2.48	3,00	UN	CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS: REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		43,18000	129,54
2.49	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS: FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)		2.200,67000	2.200,67
2.50	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS: FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969)		2.443,74000	2.443,74
2.51	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS: SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		2.284,56000	2.284,56
2.52	10,00	M	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		28,04000	280,40
2.53	3,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS: RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA		21,94000	65,82
2.54	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS: CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA		344,63000	344,63
2.55	3,00	M	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS: TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022		45,84000	137,52
2.56	3,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS: CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO		69,76000	209,28
2.57	50,00	M	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS: TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		16,79000	839,50
2.58	3,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS: CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)		114,10000	342,30
2.59	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS: LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C)		277,38000	277,38
2.60	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS: VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		718,00000	718,00
2.61	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS: PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO		59,44000	59,44
2.62	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS: TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO		59,44000	59,44
2.63	6,51	M2	ESQUADRIAS: PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA		1.022,89000	6.659,01
2.64	1,00	UN	ESQUADRIAS: JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR		457,88000	457,88
2.65	0,50	M2	ESQUADRIAS: JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024		1.042,76000	521,38
2.66	3,48	M2	ESQUADRIAS: INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025		460,53000	1.602,64
2.67	7,04	M2	ESQUADRIAS: PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)		425,63000	2.996,44

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
2.68	1,00	CJ	PINTURA: PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		212,55000	212,55
2.69	221,40	M2	PINTURA: PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		17,51000	3.876,71
2.70	221,40	M2	PINTURA: FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		4,75000	1.051,65
2.71	44,21	M2	PINTURA: PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		20,43000	903,21
2.72	44,21	M2	PINTURA: FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023		5,95000	263,05
2.73	96,00	H	PINTURA: PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		36,29000	3.483,84
2.74	6,00	UN	MATERIAL COMPLEMENTAR: LIXEIRA EM MADEIRA DE ANGELIN, CAPACIDADE 50 LITROS, COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, FUNDO EM TELA MOEDA INOX, SUPORTE EM TUBO GALVANIZADO 2,5", PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.		1.662,65000	9.975,90
Total dos Produtos					474.500,00	

Projeto/Despesa	Há Previsão
1021   4490.51.99.01.00.00 - OBRAS EM RUAS - - Recursos não Vinculados de Impostos	Sim
1021   4490.51.99.01.00.00 - OBRAS EM RUAS - - Transferência Especial da União	Sim

Homologo/Adjudico este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Fortaleza dos Valos/RS, 2 de Junho de 2026.

Paulo Cezar Marangon  
Prefeito Municipal