



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
Rua Rubert, 900
CNPJ 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 63/2026 - Concorrência Eletrônica nº 3/2026.

Com base no parecer nº 202/2026 da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO/ADJUDICO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 63/2026, Concorrência Eletrônica nº 3/2026, homologo/adjudico o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 05480466000155						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M2	AMPLIAÇÃO EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO - PRÓINFÂNCIA		248.000,00000	248.000,00
1.1	2,88	M2	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS		464,60000	1.338,05
1.2	13,80	M3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024		131,20000	1.810,56
1.3	13,80	M3	INFRAESTRUTURA - CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021		714,74000	9.863,41
1.4	33,00	M2	INFRAESTRUTURA - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020		205,29000	6.774,57
1.5	6,62	M3	INFRAESTRUTURA - CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024		1.008,88000	6.678,79
1.6	135,64	KG	INFRAESTRUTURA - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024		16,13000	2.187,87
1.7	50,87	KG	INFRAESTRUTURA - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024		23,30000	1.185,27
1.8	18,90	M2	SUPRAESTRUTURA - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020		140,19000	2.649,59
1.9	1,08	M3	SUPRAESTRUTURA - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022		921,79000	995,53
1.10	219,64	KG	SUPRAESTRUTURA - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		10,46000	2.297,43
1.11	51,80	KG	SUPRAESTRUTURA - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		16,17000	837,61
1.12	81,40	M2	SUPRAESTRUTURA - LAJE PRE-MOLDADA COM VIGOTA PROTENDIDA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA CERAMICA 30 X 20 X 8 CM (L X C X A) E VIGOTA VPT 10 X 9 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 4,5 M		110,74000	9.014,24
1.13	126,00	KG	SUPRAESTRUTURA - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		15,43000	1.944,18

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.14	4,88	M3	SUPRAESTRUTURA - CONCRETAGEM DE LAJES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024		1.039,86000	5.074,52
1.15	205,20	M2	SUPRAESTRUTURA - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021		101,56000	20.840,11
1.16	30,00	M	SUPRAESTRUTURRA - VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/202		69,47000	2.084,10
1.17	29,52	M2	SUPRAESTRUTURA - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020		167,08000	4.932,20
1.18	4,00	UN	COBERTURA - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		2.457,81000	9.831,24
1.19	84,10	M2	COBERTURA - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		51,84000	4.359,74
1.20	84,10	M2	COBERTURA - TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		79,41000	6.678,38
1.21	26,50	M	COBERTURA - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		64,63000	1.712,70
1.22	12,00	M	COBERTURA - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026		115,38000	1.384,56
1.23	160,07	M2	COBERTURA - FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS		98,70000	15.798,91
1.24	161,44	M2	PAVIMENTAÇÃO - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021		65,24000	10.532,35
1.25	161,44	M2	PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE		129,60000	20.922,62
1.26	0,81	M3	PAVIMENTAÇÃO - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019		668,49000	541,48
1.27	28,00	KG	PAVIMENTAÇÃO - REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR		5,56000	155,68
1.28	23,04	M2	ACABAMENTOS - ESQUADRIAS - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO BRANCO, 180 X 160 CM, 2 FOLHAS MOVEIS, COM BANDEIRA, COM VIDRO		793,49000	18.282,01
1.29	2,00	UN	ACABAMENTOS - ESQUADRIAS - KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)		1.027,62000	2.055,24
1.30	3,78	M2	ACABAMENTOS - ESQUADRIAS - PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO 1,80 X 2,10 M, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025		738,06000	2.789,87
1.31	427,12	M2	ACABAMENTOS - REVESTIMENTOS - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS		10,11000	4.318,18

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.32	8,54	M3	DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 ACABAMENTOS - REVESTIMENTOS - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019		877,37000	7.492,74
1.33	423,12	M2	ACABAMENTOS - REVESTIMENTOS - MASSA FINA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M²		31,04000	13.133,64
1.34	59,10	M	ACABAMENTOS - REVESTIMENTOS - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023		10,66000	630,01
1.35	20,86	M2	ACABAMENTOS - REVESTIMENTOS - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023		157,04000	3.275,85
1.36	427,12	M2	PINTURA - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		4,59000	1.960,48
1.37	427,12	M2	PINTURA - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		16,26000	6.944,97
1.38	161,44	M2	PINTURA - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		19,12000	3.086,73
1.39	160,07	M2	PINTURA - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024		22,66000	3.627,19
1.40	34,00	M	INSTALAÇÕES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		25,56000	869,04
1.41	92,00	M	INSTALAÇÕES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		26,10000	2.401,20
1.42	308,10	M	INSTALAÇÕES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		5,79000	1.783,90
1.43	212,10	M	INSTALAÇÕES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		8,95000	1.898,30
1.44	3,00	UN	INSTALAÇÕES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		60,43000	181,29
1.45	3,00	UN	INSTALAÇÕES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		59,18000	177,54
1.46	11,00	UN	INSTALAÇÕES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		41,55000	457,05
1.47	1,00	UN	INSTALAÇÕES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		12,65000	12,65
1.48	1,00	UN	INSTALAÇÕES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025		100,97000	100,97
1.49	20,00	UN	INSTALAÇÕES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W U		27,86000	557,20
1.50	6,00	M	INSTALAÇÕES - INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E		49,00000	294,00

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.51	196,01	M2	INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		98,18000	19.244,26
Total dos Produtos					248.000,00	

Projeto/Despesa	Há Previsão
1011 4490.51.99.05.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Sim
1011 4490.51.99.05.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	Sim

Homologo/Adjudico este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Fortaleza dos Valos/RS, 5 de Outubro de 2026.

Paulo Cezar Marangon
Prefeito Municipal