

PLANILHA ORÇAMENTARIA - MOBILIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS

ITEM	EQUIPAMENTOS	DISTANCIA Km.	TEMPO DE VIAGEM hrs.	QUAN.	PREÇO TRANSPORTE TERRESTRE Hr.	PREÇO TOTAL	FONTE DE PREÇO	EQUIPAMENTO P/TRANSPORTE
1.1	Vassoura Mecânica e Trator	105	2,00	2,00	R\$ 180,00	R\$ 720,00	SICRO II	Cavalo Mecânico c/reboque - E411
1.2	Motoniveladora	105	2,00	2,00	R\$ 180,00	R\$ 720,00	SICRO II	Cavalo Mecânico c/reboque - E411
1.3	Vibroacabadora	105	2,00	2,00	R\$ 180,00	R\$ 720,00	SICRO II	Cavalo Mecânico c/reboque - E411
1.4	Rolo Compactador Ref: DE PENEUS CAP21t	105	2,00	2,00	R\$ 180,00	R\$ 720,00	SICRO II	Cavalo Mecânico c/reboque - E411
1.5	Rolo Compactador Ref: Chapa - Chapa 12t	105	2,00	2,00	R\$ 180,00	R\$ 720,00	SICRO II	Cavalo Mecânico c/reboque - E411
1.6	Caminhão Espargidor	105	2,00	2,00	R\$ 138,00	R\$ 552,00	SICRO II	Caminhão Tanque - 10.000l - E407
Total da Mobilização e Desmobilização C/BDI						R\$ 5.158,02		

Fortaleza dos Valos, 15 de Abril de 2018


 Marcia Rossatto Fredi
 Prefeita Municipal


 Diógenes Librelotto
 CAU/RS 37.973-5



MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS
SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CAPEAMENTO EM CBUQ

LOCALIZAÇÃO: RUA FACCO

Comp. 196,00 Larg. 8,00 Área m² 1.568,00

BDI = 24,23%

Item	SINAPI	Descrição	Un.	Quant	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
					SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.0	Abri/17	Pavimentação Asfáltica						
1.1	SICRO II	Mobilização e Desmobilização Equipamentos 105km	VB		R\$ 2.076,00	R\$ 2.579,01	R\$ 0,00	
1.2	74209	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	m ²		R\$ 227,93	R\$ 283,16	R\$ 0,00	
1.3	73806/00	Limpeza, Varrição da Pavimentação	m ²	1.568,00	R\$ 1,57	R\$ 1,95	R\$ 2.461,76	
1.4	72942	Pintura de Ligação RR-2-C Reperfilamento	m ²	1.568,00	R\$ 1,21	R\$ 1,50	R\$ 1.897,28	
1.5	95992	Revestimento Asfáltico CBUQ 3,00cm compactados	m ³	47,04	R\$ 590,47	R\$ 733,54	R\$ 27.775,71	
1.6	72943	Pintura de Ligação RR-2-C Reperfilamento	m ²	1.568,00	R\$ 1,21	R\$ 1,50	R\$ 1.897,28	
1.7	95992	Revestimento Asfáltico CBUQ 2,00cm compactados	m ³	31,36	R\$ 590,47	R\$ 733,54	R\$ 18.517,14	
1.8	72843	Transporte de C.B.U.Q. (Usina/Obra) DMT - 105 km(TxKM)	ton	19.756,80	R\$ 0,72	R\$ 0,89	R\$ 14.224,90	
1.9	Ins - 34723	Sinalização Vertical (Placa R1 - PARE)	m ²		R\$ 416,16	R\$ 517,00	R\$ 0,00	
1.10	Ins - 34723	Sinalização Vertical (Placa de Velocidade R-19 40km/h)	m ²		R\$ 416,16	R\$ 517,00	R\$ 0,00	
1.11	72947	Sinalização Horizontal Eixo da Rua 12cm	m ²	23,52	R\$ 23,87	R\$ 29,65	R\$ 561,42	
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO						R\$ 67.335,49	R\$ 83.552,05	

Fortaleza dos Valos, 15 de Abril de 2018

Diógenes Rubert Librelotto
Arquiteto e Urbanista
CAU/RS 37.973-5