



MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS  
TOMADA DE PREÇOS N° 2/2018  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CNPJ 08 316 096/0001 03  
BRIPAV - BRITAGEM E  
PAVIMENTAÇÃO EIRELI  
RUA NILDO SCHROER, 1020-ANEXO A  
CX. P. 680 - DISTRITO INDUSTRIAL  
CEP 98700-000 IJUÍ - RS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CAPEAMENTO EM CBUQ

Comp.

Larg.

Área m²

BDI= 24,23%

LOCALIZAÇÃO: RUA FACCO

Área: 196,00

8,00

1.568,00

Item	SINAPI	Descrição	Un.	Quant	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		
					SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
1.0		Pavimentação Asfáltica							
1.1	SICRO II	Mobilização e Desmobilização Equipamentos 105km	VB		R\$ 2.076,00	R\$ 2.579,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	74209	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	m²		R\$ 227,93	R\$ 283,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3	73806/001	Limpeza, Varridão da Pavimentação	m²	1.568,00	R\$ 1,56	R\$ 1,94	R\$ 2.446,08	R\$ 3.041,92	R\$ 3.041,92
1.4	72942	Pintura de Ligação RR-2-C Reperfilamento	m²	1.568,00	R\$ 1,21	R\$ 1,50	R\$ 1.897,28	R\$ 2.352,00	R\$ 2.352,00
1.5	95992	Revestimento Asfáltico CBUQ 3,00cm compactados	m³	47,04	R\$ 590,47	R\$ 733,54	R\$ 27.775,71	R\$ 34.505,72	R\$ 34.505,72
1.6	72943	Pintura de Ligação RR-2-C Reperfilamento	m²	1.568,00	R\$ 1,21	R\$ 1,50	R\$ 1.897,28	R\$ 2.352,00	R\$ 2.352,00
1.7	95992	Revestimento Asfáltico CBUQ 2,00cm compactados	m³	31,36	R\$ 590,47	R\$ 733,54	R\$ 18.517,14	R\$ 23.003,81	R\$ 23.003,81
1.8	72843	Transporte de C.B.U.Q. (Usina/Obra) DMT - 105 km(TXKM)	ton	19.756,80	R\$ 0,72	R\$ 0,89	R\$ 14.224,90	R\$ 17.583,55	R\$ 17.583,55
1.9	Ins - 34723	Sinalização Vertical ( Placa R1 - PARE )	m²		R\$ 416,16	R\$ 517,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.10	Ins - 34723	Sinalização Vertical ( Placa de Velocidade R-19 40km/h)	m²		R\$ 416,16	R\$ 517,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.11	72947	Sinalização Horizontal Eixo da Rua 12cm	m²	23,52	R\$ 23,87	R\$ 29,65	R\$ 561,42	R\$ 697,37	R\$ 697,37
<b>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO</b>							<b>R\$ 67.319,81</b>	<b>R\$ 83.536,37</b>	

Ijuí - RS, 08 de Junho de 2018

BRIPAV - Britagem e  
Pavimentação Eireli  
Sandro A. Paim  
Diretor Geral

Joaquir José Folgarrini  
Engenheiro Civil CREA 126603-D  
BRIPAV - BRITAGEM E  
PAVIMENTAÇÃO EIRELI



MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS  
TOMADA DE PREÇOS N° 2/2018  
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CNPJ 08 316 096/0001 03  
BRIPAV - BRITAGEM E  
PAVIMENTAÇÃO EIRELI  
RUA NILDO SCHROEDER, 1020-ANEXO A  
CX. P. 680 - DISTRITO INDUSTRIAL  
CEP 98700-000 IJUÍ - RS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO		1º Mês		2º Mês		3º Mês	
			%	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	
1	Pavimentação Asfáltica									
1.1	Mobilização e Desmobilização Equipamentos 105km	R\$ 0,00	-		0,00		0,00			0,00
1.2	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	R\$ 0,00	-		0,00		0,00			0,00
1.3	Limpeza, Varrição da Pavimentação	R\$ 3.041,92	3,64	100,00	100,00		100,00			100,00
1.4	Pintura de Ligação RR-2-C Reperflamento	R\$ 2.352,00	2,82	100,00	100,00		100,00			100,00
1.5	Revestimento Asfáltico CBUQ 3,00cm compactados	R\$ 34.505,72	41,30	100,00	100,00		100,00			100,00
1.6	Pintura de Ligação RR-2-C Reperflamento	R\$ 2.352,00	2,82	100,00	100,00		100,00			100,00
1.7	Revestimento Asfáltico CBUQ 2,00cm compactados	R\$ 23.003,81	27,54	100,00	100,00		100,00			100,00
1.8	Transporte de C.B.U.Q. (Usina/Obra) DMT - 105 km(Txkm)	R\$ 17.583,55	21,05	100,00	100,00		100,00			100,00
1.9	Sinalização Vertical (Placa R1 - PARE)	R\$ 0,00	-		0,00		0,00			0,00
1.10	Sinalização Vertical (Placa de Velocidade R-19 40km/h)	R\$ 0,00	-		0,00		0,00			0,00
1.11	Sinalização Horizontal Eixo da Rua 12cm	R\$ 697,37	0,83	100,00	100,00		100,00			100,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$83.536,37</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Ijuí - RS, 08 de Junho de 2018

BRIPAV - Britagem e  
Pavimentação Eireli  
Sandro A. Paim  
Diretor Geral

Joaniir José Folgiarini  
Engenheiro Civil CREA 126603-D  
BRIPAV - BRITAGEM E  
PAVIMENTAÇÃO EIRELI



MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS  
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CNPJ 08 316 096/0001-03  
BRIPAV - BRITAGEM E  
PAVIMENTAÇÃO EIRELI  
RUA NILDO SCHROER, 1020-ANEXO A  
CX. P. 680 - DISTRITO INDUSTRIAL  
CEP 98700-000 IJUÍ - RS


PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TAPA BURACO

BDI = 24,23%

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS

Item	SINAPI	Descrição	Un.	Quant	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		
					SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
1.0	Abril/17	Pavimentação Asfáltica							
1.1	73806/001	Limpeza, Varrigão da Pavimentação	m <sup>2</sup>	700,00	R\$ 1,56	R\$ 1,94	R\$ 1.092,00	R\$ 1.358,00	
1.2	72942	Pintura de Ligação RR-2-C Reperfilamento	m <sup>2</sup>	700,00	R\$ 1,21	R\$ 1,50	R\$ 847,00	R\$ 1.050,00	
1.3	Comp.	Revestimento Asfáltico CBUQ 3,00cm compactados	m <sup>3</sup>	21,00	R\$ 590,47	R\$ 733,54	R\$ 12.399,87	R\$ 15.404,34	
1.4	72843	Transporte de C.B.U.Q. (Usina/Obra) DMT - 105 km(TxKM)	ton	5.292,00	R\$ 0,72	R\$ 0,89	R\$ 3.810,24	R\$ 4.709,88	
<b>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO</b>							<b>R\$ 18.149,11</b>	<b>R\$ 22.522,22</b>	

Ijuí - RS, 08 de Junho de 2018

  
BRIPAV - Britagem e  
Pavimentação Eireli  
Sandro A. Paim  
Diretor Geral

  
Joaquin José Folgiarini  
Engenheiro Civil CREA 126603-D  
BRIPAV - BRITAGEM E  
PAVIMENTAÇÃO EIRELI







MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS  
TOMADA DE PREÇOS N° 2/2018  
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CNPJ 08 316 096/0001 03  
BRIPAV - BRITAGEM E  
PAVIMENTAÇÃO EIRELI  
RUA NILDO SCHROER, 1020-ANEXO A  
CX. P. 680 - DISTRITO INDUSTRIAL  
CEP 98700-000 IJUI -RS

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	1ª Mês		2ª Mês		3ª Mês	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	Pavimentação Asfáltica								
1.1	Limpeza, Varrição da Pavimentação	R\$ 1.358,00	6,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2	Pintura de Ligação RR-2-C Reperfilamento	R\$ 1.050,00	4,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3	Revestimento Asfáltico CBUQ 3,00cm compactados	R\$ 15.404,34	68,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.4	Transporte de C.B.U.Q. (Usina/Obra) DMT - 105 km(Txkm)	R\$ 4.709,88	20,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$22.522,22</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Ijuí - RS, 08 de Junho de 2018

BRIPAV - Britagem e  
Pavimentação Eireli  
Sandro A. Paim  
Diretor Geral

Joaqui José Folgiarini  
Engenheiro Civil CREA 126603-D  
BRIPAV - BRITAGEM E  
PAVIMENTAÇÃO EIRELI