



MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS
SERVIÇOS DE ENGENHARIA

REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ

Comp. Larg. Área m² 24,23%

LOCALIZAÇÃO: AVENIDA LEOPOLDO MEINEN

Área: 292,00 5,00 1.460,00

Item	SINAPI	Descrição	Un.	Quant	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL
1.0	Dez/18	Pavimentação Asfáltica			SEM BDI	COM BDI	COM BDI
1.1	73806	Limpeza, Varrição da Pavimentação	m ²	1.460,00	R\$ 1,77	R\$ 2,20	R\$ 3.212,00
1.2	72942	Pintura de Ligação RR-2-C Reperfilamento	m ²	1.460,00	R\$ 1,47	R\$ 1,83	R\$ 2.671,80
1.3	Comp.	Revestimento Asfáltico CBUQ 3,00cm compactados	m ³	43,80	R\$ 742,63	R\$ 922,57	R\$ 40.408,57
1.4	93596	Transporte de C.B.U.Q. (Usina/Obra) DMT - 105 km(TxKM)	ton	11.037,60	R\$ 0,52	R\$ 0,65	R\$ 7.174,44
VALOR TOTAL AV. LEOPOLDO							R\$ 53.466,81

Fortaleza dos Valos, 04 de Fevereiro de 2019

Arquiteto e Urbanista
CAU/RS 37.973-5



EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q.

Fortaleza dos Valos, 05 de fevereiro de 2019

Diégenes Rubert Liorello
Arquiteto e Urbanista
CAU/RS 37.973-5