



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS
Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO

Ref.: Processo de Licitação nº 36/2023

Adjudico o Procedimento Licitatório do(a) Tomada de Preço nº 3/2023, em favor da(s) empresa(s):

Empresa: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M2	SERVIÇOS INICIAIS		2.558,52000	2.558,52
2	1,00	KG	FUNDAÇÕES		8.027,50000	8.027,50
3	1,00	M	PAREDE E ESTRUTURA		9.629,72000	9.629,72
4	1,00	M	SUPRAESTRUTURA		1.608,75000	1.608,75
5	1,00	M2	PAVIMENTAÇÃO		14.307,13000	14.307,13
6	1,00	M2	ESTRUTURA/COBERTURA		22.651,18000	22.651,18
7	1,00	M2	ESQUADRIAS		4.541,52000	4.541,52
8	1,00	M	REVESTIMENTOS E ELEMENTOS DECORATIVOS		6.988,17000	6.988,17
9	1,00	UN	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		3.129,05000	3.129,05
10	1,00	UN	INSTALAÇÃO HIFROSSANITÁRIA		423,98000	423,98
11	1,00	M	PINTURA		8.381,21000	8.381,21
12	1,00	M2	MURO DE CONTENÇÃO		76.649,63000	76.649,63
13	1,00	M2	MURO DE DIVISA (NÃO ESTRUTURAL)		40.724,32000	40.724,32
14	1,00	M2	SERVIÇOS FINAIS		78,02000	78,02
Total dos Produtos						199.698,70

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

Fortaleza dos Valos/RS, 6 de Novembro de 2023.

MARCIA ROSSATTO
FREDI:51330113004

Assinado de forma digital por
MARCIA ROSSATTO
FREDI:51330113004
Dados: 2023.11.08 09:17:20 -03'00'

MARCIA ROSSATTO FREDI

Prefeita Municipal



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
Rua Rubert, 900
CNPJ 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 36/2023 - Tomada de Preço nº 3/2023.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 36/2023, Tomada de Preço nº 3/2023, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 05480466000155						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M2	SERVIÇOS INICIAIS		2.558,52000	2.558,52
1.1	27,00	M	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2 OOM- 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018		57,53000	1.553,31
1.2	2,88	M2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22". ADESIVADA. DE 2 4 X 1 2* MISEM POSTES P,,,A,R A FIXAÇÃO		349,03000	1.005,21
2	1,00	KG	FUNDAÇÕES		8.027,50000	8.027,50
2.1	2,00	M3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017		62,89000	125,78
2.2	6,25	UN	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLÓCAR O FÓRMAS). AF 06/2017		142,84000	892,75
2.3	4,10	M3	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF 05/2021		662,47000	2.716,13
2.4	15,00	M2	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E= 25 MM. AF 09/2020		144,52000	2.167,80
2.5	1,25	M3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1I - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021		601,14000	751,43
2.6	14,30	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM. AF 06/2022		17,72000	253,40
2.7	66,60	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017		16,82000	1.120,21
3	1,00	M	PAREDE E ESTRUTURA		9.629,72000	9.629,72
3.1	87,50	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021		96,76000	8.466,50
3.2	6,00	M	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016		99,92000	599,52

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
3.3	6,00	M	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016		93,95000	563,70
4	1,00	M	SUPRAESTRUTURA		1.608,75000	1.608,75
4.1	25,00	M	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016		64,35000	1.608,75
5	1,00	M2	PAVIMENTAÇÃO		14.307,13000	14.307,13
5.1	1,66	M3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO ESPESSURA DE 10 CM". AF 08/2017		142,76000	236,98
5.2	158,30	M2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1 :4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021		57,52000	9.105,42
5.3	33,20	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M'. AF 02/2023 PE		149,54000	4.964,73
6	1,00	M2	ESTRUTURA/COBERTURA		22.651,18000	22.651,18
6.1	3,00	UN	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA INCLUSO ÍFⁱ>U<=^NTO. AF 07/2019		1.372,86000	4.118,58
6.2	5,00	UN	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		955,29000	4.776,45
6.3	33,20	M2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		67,60000	2.244,32
6.4	33,20	M2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		87,27000	2.897,36
6.5	34,50	M	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		77,12000	2.660,64
6.6	9,50	M	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		253,90000	2.412,05
6.7	33,20	M2	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS		106,68000	3.541,78
7	1,00	M2	ESQUADRIAS		4.541,52000	4.541,52
7.1	3,20	M2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		619,55000	1.982,56
7.2	2,00	M2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		1.279,48000	2.558,96
8	1,00	M	REVESTIMENTOS E ELEMENTOS DECORATIVOS		6.988,17000	6.988,17
8.1	165,20	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022		8,87000	1.465,32
8.2	9,33	M3	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019		557,48000	5.201,29
8.3	34,10	M	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO		9,43000	321,56

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
9	1,00	UN	ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 INSTALAÇÃO ELÉTRICA		3.129,05000	3.129,05
9.1	3,00	UN	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020		162,53000	487,59
9.2	80,00	M	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		13,47000	1.077,60
9.3	150,00	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		4,85000	727,50
9.4	30,00	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		7,53000	225,90
9.5	2,00	M	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		36,95000	73,90
9.6	2,00	M	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		54,55000	109,10
9.7	11,00	UN	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		38,86000	427,46
10	1,00	UN	INSTALAÇÃO HIFROSSANITÁRIA		423,98000	423,98
10.1	15,00	M	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)		9,29000	139,35
10.2	12,00	M	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)		5,93000	71,16
10.3	1,00	UN	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509)		154,59000	154,59
10.4	2,00	UN	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		12,59000	25,18
10.5	2,00	UN	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		7,34000	14,68
10.6	2,00	UN	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		9,51000	19,02
11	1,00	M	PINTURA		8.381,21000	8.381,21
11.1	280,00	M2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014		3,31000	926,80
11.2	140,00	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014		19,91000	2.787,40
11.3	6,72	M2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021		18,54000	124,59
11.4	33,20	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014		22,15000	735,38
11.5	125,10	M2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021		24,00000	3.002,40
11.6	161,25	M	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021		4,99000	804,64
12	1,00	M2	MURO DE CONTENÇÃO		76.649,63000	76.649,63
12.1	45,00	M	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021		66,90000	3.010,50
12.2	101,25	M2	MURO DE CONTENÇÃO COM PLACAS DE CONCRETO ARMADO 3,0X1,25M, INSTALADO		679,30000	68.779,13
12.3	202,50	M2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021		24,00000	4.860,00
13	1,00	M2	MURO DE DIVISA (NÃO ESTRUTURAL)		40.724,32000	40.724,32
13.1	14,90	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017		142,84000	2.128,32

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
13.2	14,90	M3	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021		662,47000	9.870,80
13.3	10,80	M2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020		144,52000	1.560,82
13.4	1,20	M3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021		601,14000	721,37
13.5	36,00	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		17,72000	637,92
13.6	50,40	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021		96,76000	4.876,70
13.7	100,80	M2	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022		9,56000	963,65
13.8	100,80	M2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021		24,00000	2.419,20
13.9	57,60	M2	GRADE METÁLICA COM 1,8M DE ALTURA E UM PORTÃO DE CORRER COM 3,5M, INCLUSIVE PINTURA E INSTALAÇÃO		304,61000	17.545,54
14	1,00	M2	SERVIÇOS FINAIS		78,02000	78,02
14.1	33,20	M2	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019.		2,35000	78,02
Total dos Produtos					199.698,70	

Projeto/Despesa	Há Previsão
1020 4490.51.99.05.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - 4294 - Construções ou Ampliações	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Fortaleza dos Valos/RS, 6 de Novembro de 2023.

MARCIA ROSSATTO
 FREDI:51330113004

Assinado de forma digital por
 MARCIA ROSSATTO
 FREDI:51330113004
 Data: 2023.11.08 09:18:26 -03'00'

MARCIA ROSSATTO FREDI
Prefeita Municipal