



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grav de Sígilo
#PUBBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.014.872-09/2014	GESTOR	PROGRAMA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS EM	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO AMPLIAÇÃO MODERNIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS NOS BAIROS MORADA DO
PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS	MUNICÍPIO / UF FORTALEZA DOS VALOS / RS	LOCALIDADE DO LOTE	LOCALIDADE / ENDEREÇO BAIRRO MORADA DO SOL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
DATA BASE mar-18	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Poto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5 27,12%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
9									
1.			REVESTIMENTOS						
1.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	406,09	5,73	BDI 1	7,28	2.955,34
1.2.	SINAPI	87779	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÁOS. ESPESURA DE 38 MM. AF. 06/2014	M2	406,09	43,19	BDI 1	54,90	22.294,34
2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR AGRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	406,09	1,71	BDI 1	2,17	881,22
2.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX AGRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF. 06/2014	M2	406,09	10,17	BDI 1	12,93	5.250,74
2.3.	SINAPI	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	54,70	21,85	BDI 1	27,52	1.505,34
3.			PAVIMENTAÇÃO						
3.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF. 12/2015	M2	30,00	48,43	BDI 1	61,56	1.846,80
4.			EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA AO AR LIVRE						
4.1.	COTAÇÃO	1	ESPAULDAR	Unidade	1,00	2.016,00	BDI 1	2.562,74	18.545,94
4.2.	COTAÇÃO	2	ESQUI INDIVIDUAL	Unidade	1,00	1.950,00	BDI 1	2.478,84	2.562,74
4.3.	COTAÇÃO	3	SURF COM PRESSÃO DE PERNAS	Unidade	1,00	1.362,00	BDI 1	1.731,37	2.478,84
4.4.	COTAÇÃO	4	BARRA RETA FIXA	Unidade	1,00	1.022,00	BDI 1	1.289,17	1.289,17
4.5.	COTAÇÃO	5	CAVALGADA INDIVIDUAL	Unidade	1,00	1.750,00	BDI 1	2.224,60	2.224,60
4.6.	COTAÇÃO	6	BICICLETA DE CADEIRA INDIVIDUAL	Unidade	1,00	1.756,00	BDI 1	2.232,23	2.232,23
4.7.	COTAÇÃO	7	PLACA ORIENTATIVA	Unidade	1,00	1.200,00	BDI 1	1.525,44	1.525,44
4.8.	COTAÇÃO	8	REMADOR INDIVIDUAL	Unidade	1,00	1.960,00	BDI 1	2.491,55	2.491,55

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Fol considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

FORTALEZA DOS VALOS / RS
Local
11 de junho de 2018
Data

Nome: DIOGENES RUBERT LARRETTOS
Título: KARUINETO E URBANISTA
CREANCAU CAURS 37.973-5
ARTIRRT: