

ANEXO II

PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS VALOS	
MOD. TP	04/2018
PROC. Nº	FL. 113

TOMADA DE PREÇOS – Nº 4 /2018

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Razão Social: GOLD ACABAMENTOS LTDA-ME		
CNPJ: 24.893.150/0001-30		
Endereço: DOUTOR JOSÉ BISOGNIN Nº438 ERECHIM/RS		
Telefone/Fax:(54) 99642-1323		
Banco: SANTANDER	Agência (nome / nº): 1085	Conta corrente: 13001854-2
Dados do Signatário - para assinatura do contrato		
Nome: GELSON LUIS NOARA		Cargo: GERENTE
Nacionalidade: BRASILEIRO	Identidade: 2063787051	CPF: 80627161049
Contratação de empresa, materiais e mão de obra em melhorias ginásio morada do sol		
VALOR TOTAL DO MATERIAL	R\$ 33.322,49	
VALOR TOTAL DA M. O.	R\$ 10.000,00	
VALOR GLOBAL TOTAL	R\$ 43.322,49	
Validade da Proposta até 60 (sessenta) dias	CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS:	
Declaro que nos preços propostos encontram-se inclusos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do contrato da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.		

ERECHIM, 09 DE JULHO DE 2018

Gelson Luis Noara
GELSON LUIS NOARA
 SÓCIO GERENTE.

[24893150/0001-30]

GOLD ACABAMENTOS LTDA - ME

Rua Doutor José Bisognin, 438
 CEP 99709-418
 ERECHIM-RS

Quora E JH

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO II

TOMADA DE PREÇOS – Nº 4 /2018

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS VALOS	
MOD. TP 04/2018	
PROC. Nº	FL. 114

noara

Razão Social: GOLD ACABAMENTOS LTDA-ME		
CNPJ: 24.893.150/0001-30		
Endereço: DOUTOR JOSÉ BISOGNIN Nº438 ERECHIM/RS		
Telefone/Fax:(54) 99642-1323		
Banco: SANTANDER	Agência (nome / nº): 1085	Conta corrente: 13001854-2
Dados do Signatário - para assinatura do contrato		
Nome: GELSON LUIS NOARA		Cargo: GERENTE
Nacionalidade: BRASILEIRO	Identidade: 2063787051	CPF: 80627161049
Contratação de empresa, materiais e mão de obra em melhorias salão nova santa clara.		
VALOR TOTAL DO MATERIAL	R\$ 40.650,43	
VALOR TOTAL DA M. O.	R\$ 19.000,00	
VALOR GLOBAL TOTAL	R\$ 59.650,43	
Validade da Proposta até 60 (sessenta) dias	CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS:	
Declaro que nos preços propostos encontram-se inclusos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do contrato da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.		

ERECHIM,09 DE JULHO DE 2018

Gelson Luis Noara
GELSON LUIS NOARA
 SÓCIO GERENTE.

[24893150/0001-30]

GOLD ACABAMENTOS LTDA - ME

Rua Doutor José Bisognin, 438
 CEP 99709-418
 ERECHIM-RS

noara *JK*

[Signature]

5.2	ESQUI INDIVIDUAL	1,00	UND	2300,00	2300,00
5.3	SURF COM PRESSÃO DE PERNAS	1,00	UND	1500,00	1500,00
5.4	BARRA RETA FIXA	1,00	UND	1150,00	1150,00
5.5	CAVALGADA INDIVIDUAL	1,00	UND	1900,00	1900,00
5.6	BICICLETA DE CADEIRA INDIVIDUAL	1,00	UND	2000,00	2000,00
5.7	PLACA ORIENTATIVA	1,00	UND	1300,00	1300,00
5.8	REMADOR INDIVIDUAL	1,00	UND	1800,00	1800,00
TOTAL DO GRUPO				13450,00	13450,00
TOTAL DO ORÇAMENTO				43322,49	43322,49

Erechim, 09 de Julho de 2018

Resp. Técnico: CAD-A 63032-2

MARARA I. ORLOWSKI

Maisara J. Orłowski

GOLD ACABAMENTOS LTDA - ME

[24893150/0001-30]


GELSON NOARA
Socio-Gerente

Gelson Luiz Noara

Rua Doutor José Bisognin, 438

CEP 99709-418

ERECHIM-RS



Quora JB

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Quora

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2018
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITANTE: GOLD ACABAMENTOS LTDA ME
CNPJ: 24.893.150/0001-30
ENDEREÇO: Rua Dr. José Bisognin, n° 438, Erechim - RS
EMAIL: gold.acabamentos.rs10@gmail.com
CONTATO: GELSON NOARA
FONE: (54) 99642-1323

Obra: AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO SALÃO NOVA SANTA CLARA
Cliente: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Valos-RS
End.: NOVA SANTA CLARA- FORTALEZA DOS VALOS
Resp. Téc.: Malara Ines Orłowski - CAU A 63032-2

C. SINAPI	Item	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	Quantidade	Unid	Valor	
					Unitário	Total
	1.0	SERVIÇOS INICIAIS				
	1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M SEM REAPROVEITAMENTO	28,35	M²	9,50	269,33
	1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2,50	M²	295,00	737,50
		TOTAL DO GRUPO				1006,83
	2.0	FUNDAÇÕES				
	2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA	9,60	M³	95,00	912,00
	2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E+25MM, 2 UTILIZAÇÕES	24,00	M²	70,00	1680,00
	2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOB RASDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM	63,20	KG	9,00	568,80
	2.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACIÇO 6X10X20CM (ESPESURA DE 20CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL, AREIA)	7,50	M²	130,00	975,00
	2.5	CONCRETO FCK=20MPA TRAÇO 1273(CIMENTO, AREIA MEDIA, BRITA 1)-PREPARO MECANICO COM BETONEIRA	2,00	M³	290,00	580,00
	2.6	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 35% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	4,80	M³	390,00	1872,00
	2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM EMULSÃO ASFALTICA A BASE DE AGUA	20,00	M²	23,00	460,00
		TOTAL DO GRUPO				7047,80
	3.0	PAREDES E ESTRUTURA				

Quora & JJP & [assinatura]

Quora 12/2
FL. 041 2018
DE FORTALEZA DOS VALOS

3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X196CM, ESPESSURA 11,5CM DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	83,87	M²	70,00	5870,90
3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5M DE VÃO	6,40	M	45,00	288,00
3.3	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS COM MADEIRA SERRADA, E=25MM	24,00	M²	70,00	1680,00
3.4	CONCRETO FCK= 20MPA, TRAÇO 2:7:3 (CIMENTO, AREIA MÉDIA, BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	1,70	M³	370,00	629,00
3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MMM- MONTAGEM	63,20	KG	9,00	568,80
3.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	152,28	M²	6,50	989,82
3.7	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8; PREPARO MANUAL APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	123,38	M²	16,00	1974,08
3.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES	123,38	M²	27,00	3331,26
3.9	BARRA DE APOIO LAVATORIO EM AÇO INOX POLIDO, 40X50CM . DIÂMETRO MÍNIMO 3CM	2,00	UNID	565,00	1130,00
TOTAL DO GRUPO					16461,86
PAVIMENTAÇÃO					
4.0	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA, 400L, ESPESSURA 4CM AREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL	25,01	M²	42,00	1050,42
4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	463,75	M²	27,00	12521,25
TOTAL DO GRUPO					13571,67
ESTRUTURA/COBERTURA					
5.0	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ÍÇAMENTO	5,00	UND	564,50	2822,50
5.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E=0,5MM , COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO ÍÇAMENTO	42,37	M²	43,00	1821,91

para o ffo e

18/04/2018
 FORTALEZA DOS VALSOS
 1821,91

5.3	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	28,35	M²	40,00	1134,00
TOTAL DO GRUPO					
6.0	ESQUADRIAS				5778,41
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA, PARA VERNIZ, SEMI-OCA, LEVE OU MEDIA, PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	UND	750,00	3000,00
6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA, PARA VERNIZ, SEMI-OCA, LEVE OU MEDIA, PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UND	860,00	1720,00
6.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA, PARA VERNIZ, SEMI-OCA, LEVE OU MEDIA, PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UND	860,00	860,00
6.4	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO EXTERNA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7,00	UND	75,00	525,00
6.5	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO, SEM VIDROS, PADRONIZADA	1,00	M²	500,00	500,00
6.6	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	1,00	M²	105,00	105,00
TOTAL DO GRUPO					
7.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				6710,00
7.1	LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS DE 15W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	und	75,00	225,00
7.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA)	3,00	und	115,00	345,00
7.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A8220V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	2,00	und	135,00	270,00
7.4	PIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 1,5MM	40,00	M	0,75	30,00
7.5	PIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM	15,00	M	1,30	19,50
7.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO 10A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	und	82,00	82,00
TOTAL DO GRUPO					
8.0	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA				971,50

Quora & JP & RB

82,09
971,50
MOD. 0000
PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS VALOS
FL. 124
2018

8.1	TUBO PVC SERIE AGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS	25,00	M	28,00	700,00
8.2	TUBO PVC SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALACAO	16,00	M	14,50	232,00
8.3	TUBO PVC SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALACAO	15,00	M	14,50	217,50
8.4	CAIXA DE INSPECÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TOPI C= ESCAVACÃO E	1,00	UND	150,00	150,00
8.5	TE PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X100MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	3,00	UND	30,00	90,00
8.6	JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS	2,00	UND	29,50	59,00
8.7	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO	7,00	UND	8,25	57,75
8.8	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	7,00	UND	6,90	48,30
8.9	TE, PVC SOLDAVEL, DN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALACAO	5,00	UND	5,00	25,00
8.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA	1,00	UND	52,00	52,00
8.11	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 PARA LAVATORIO PADRAO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALACAO	6,00	UND	80,00	480,00
8.12	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 44X35,6CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA DE ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM	6,00	UND	340,00	2040,00
8.13	RALO SIFONADO, PVC DN 100X40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	2,00	UND	9,00	18,00
8.14	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACLOPADA LOUCA BRANCA- FORNECIMENTO E INSTALACAO	4,00	UND	450,00	1800,00
8.15	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENÇION AL PARA PCO SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UND	520,06	520,06
8.16	MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS	3,00	UND	330,00	990,00
TOTAL DO GRUPO					7479,61
PINTURA					
9.0	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO	39,42	M²	2,00	78,84
9.1	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM YINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS	39,42	M²	12,00	473,04
9.2					
TOTAL DO GRUPO					551,88

Quem é BF e BB

10.0	SERVIÇOS FINAIS							
10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA		28,35	M²		2,50		70,88
TOTAL DO GRUPO								70,88
TOTAL DO ORÇAMENTO								59650,43

Erechim, 09 de Julho de 2018

Maria Jankowski
 MARIA I. ORLOWSKI
 Resp. Técnico: CAU A 63032-2

[24893150/0001-30]

GOLD ACABAMENTOS LTDA - ME

Rua Doutor José Bisognin, 433
 CEP 99709-418
 ERECHIM-RS

Gelson Luis Noara
 GELSON NOARA
 Socio-Gerente

Quora

RF JP \$

PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS VALDS
 MOD. TO 041 2018
 PROC. Nº
 FL. 014
Quora

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2018
ORÇAMENTO TOTAL

LICITANTE: GOLD ACABAMENTOS LTDA ME
 CNPJ: 24.893.150/0001-30 EMAIL: gold.acabamentos.rs10@gmail.com
 ENDEREÇO: Rua Dr. José Bisognin, nº 438, Erechim - RS
 CONTATO: GELSON NOARA FONE: (54) 99642-1323

Ciente: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Valos-RS

Item	OBRA	VALOR
1.0	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS - GINÁSIO MORADA DO SOL	R\$ 43.322,49
2.0	AMPLIAÇÃO E MELHORIS - SALÃO NOVA SANTA CLARA	R\$ 59.650,43
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 102.972,91

Erechim, 09 de Julho de 2018

Maiara I. Orłowski
 MAIARA I. ORŁOWSKI
 Resp. Técnico: CAU A 63032-2

[24893150/0001-30]

Gelson Noara
 GELSON NOARA
 Socio-Gerente

GOLD ACABAMENTOS LTDA - ME

Rua Doutor José Bisognin, 438
 CEP 99709-418
 ERECHIM-RS

PROCESSO Nº 113
 MOD. TP 04/2018
 FASE MUN. DE FORTALEZA DOS VALOS

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]