



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO		GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
1.052.715-6/2018		INCIADES	PLANEJAMENTO URBANO		CICLOVA NA AV GERÔNIMO STEFANELLO
PROPOSTANTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS		FORTALEZA DOS VALOS/RS	AV GERÔNIMO STEFANELLO		
DATA BASE		DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	
dez-18		Sim	Porto Alegre / RS		
				BDI 1	BDI 2
				28,17%	BDI 3
					BDI 4
					BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.			PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22". DE "2,0 X 1,125" M	M2	2,50	295,00	BDI 1	339,65	849,13
2.	SINAPI	4813	PAVIMENTAÇÃO						
2.1.	SINAPI	93682	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM, AF. 12/2015	M2	2.160,00	53,24	BDI 1	68,24	147.389,40
3.			SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL						
3.1.			TACHÃO BIDIRECIONAL REFLETIVO - 25X115X5CM - COM IMPLANTAÇÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1.336,00	23,87	BDI 1	30,59	40.988,24
3.2.	SINAPI	7343	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11962)	L	30,85	9,14	BDI 1	11,71	361,25
3.3.	SINAPI	7343	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11962)	L	99,15	9,14	BDI 1	11,71	1.161,05
3.4.	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NIM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	5,04	612,15	BDI 1	784,59	3.954,33
4.			ILUMINAÇÃO						
4.1.			POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRAÇO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7m	UN	20,00	1.290,30	BDI 1	1.653,78	33.075,60
4.2.	SINAPI	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	20,00	210,16	BDI 1	269,36	5.387,20
4.3.	SINAPI	91927	TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	400,00	3,26	BDI 1	4,18	1.672,00
4.4.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	600,00	9,57	BDI 1	12,27	7.362,00
4.5.	SINAPI	91931	TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	300,00	6,14	BDI 1	7,87	2.361,00
4.6.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	21,00	151,04	BDI 1	193,59	4.065,59
4.7.	SINAPI	741304	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	75,11	BDI 1	96,27	96,27
4.8.	SINAPI	72343	CONJUNTO TRIPOLAR NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	UN	1,00	312,74	BDI 1	400,94	400,94
4.9.	SINAPI	33380	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	1,00	8,98	BDI 1	11,38	11,38
4.10.	SINAPI	83399	RELE FOTOELÉTRICO P/COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W -	UN	1,00	28,28	BDI 1	36,25	36,25
4.11.	SINAPI	9835	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PRELIM (NBR 5688)	M	900,00	3,26	BDI 1	4,18	3.762,00

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.

FORTALEZA DOS VALOS/RS
Local
08 de março de 2019
Data
Nome: DIOGENES RUBERT LIBRELOTTO
Título: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU CAURS 37.973-5
ARTIRRT: