



TOMADA DE PREÇOS – Nº 4 /2019

PROPOSTA COMERCIAL

Razão Social: Competence Construções de Obras Civis Ltda		
CNPJ: 30.809.738/0001-65		
Endereço: Rua Pedro Uriarte Filho, 51, Bairro Fátima, Erechim/RS		
Telefone/Fax: 54 3712 6012		
Banco: Sicredi	Agência (nome / nº): Sicredi Uniestados / 0217	Conta corrente: 66783-4
Dados do Signatário - para assinatura do contrato		
Nome: Vinicius Fantin		Cargo: Diretor
Nacionalidade: Brasileiro	Identidade: 1097511347	CPF: 009.738.690-11
Dados Responsável Técnico		
Nome: Tiago Tartas		Cargo: Arquiteto
Nacionalidade: Brasileiro	Nº Registro no CAU: A113201-6	
Descrição do Item	Contratação de empresa, para execução de obra de infraestrutura urbana em Regime de Empreitada por Preço Global para construção de Ciclo Via, na Av. Gerônimo Stefanello, na cidade de Fortaleza dos Valos/RS, com área de 2.160,00m²	
VALOR TOTAL DO MATERIAL		202.245,04
VALOR TOTAL DA M. O.		50.561,27
VALOR GLOBAL TOTAL		252.806,31
Validade da Proposta até 60 (sessenta) dias		CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS:
Declaro que nos preços propostos encontram-se inclusos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do contrato da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.		


COMPETENCE CONST. DE OBRAS CIVIS LTDA
Arq. Tiago Tartas
Responsável Técnico
CAU A113201-6

Erechim/RS, 11 de junho de 2019.



COMPETENCE CONST. DE OBRAS CIVIS LTDA
Vinicius Fantin
Diretor




COMPETEN^{TE} CONSTRUÇÕES DE OBRAS CIVIS LTDA
RUA PEDRO LUIZ - JARDIM - 51 - B. FATIMA - ERECHIM/RS - 99.709-294
Fone/Fax: (51) 999.74.2545
obras.competence@gmail.com
CNPJ: 30.805.739/0001-65

PLANILHA ORÇAMENTARIA									
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS VALOS									
OBRA: CICLOVIA NA AV. GERÔNIMO STEFANELLO									
ENDEREÇO: AV. GERÔNIMO STEFANELLO, MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS									
ITEM	DISCRIMINACAO	QUANT.	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO C/BDI	MATERIAL	TOTAL MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL R\$
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada n.22, de 2,00x1,125* M	2,50	m²	260,00	333,24	266,59	666,48	66,65	833,10
TOTAL ITEM 1.0							666,48		833,10
2.0 PAVIMENTACAO									
2.1	Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20x10cm, espessura 8cm	2.160,00	m²	53,24	68,24	54,59	117.918,72	13,65	147.398,40
TOTAL ITEM 2.0							117.918,72		147.398,40
3.0 SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL									
3.1	Tachão direcional refletivo - 25x15x5cm - com implantação (fornecimento e instalação)	1.336,00	unid	23,87	30,59	24,47	32.694,59	6,12	40.868,24
3.2	Tinta a base de resina acrílica, para sinalização horizontal viária (NBR 11862)	30,85	L	9,14	11,71	9,37	289,00	2,34	361,25
3.3	Tinta a base de resina acrílica, para sinalização horizontal viária (NBR 11862)	99,15	L	9,14	11,71	9,37	928,84	2,34	1.161,05
3.4	Placa de sinalização em chapa de aço nº 16 com pintura refletiva	5,04	m²	612,15	784,59	627,67	3.163,47	156,92	3.954,34
TOTAL ITEM 3.0							37.075,90		46.344,88
4.0 ILUMINACAO									
4.1	Poste conico continuo em aço galvanizado, curvo, braço simples, glangeado, h=7m	20,00	unid	1290,30	1653,78	1.323,02	26.460,48	330,76	33.075,60
4.2	Luminaria LED refletor retangular bivolt, luz branca, 50W	20,00	unid	210,16	269,36	215,49	4.309,76	53,87	5.387,20
4.3	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti chama 0,6/1,0KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	400,00	m	3,26	4,18	3,34	1.337,60	0,84	1.672,00
4.4	Cabo de cobre flexível isolado, 10mm², anti chama 0,6/1,0KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	600,00	m	9,57	12,27	9,82	5.889,60	2,45	7.362,00
4.5	Cabo de cobre flexível isolado, 6mm², anti chama 0,6/1,0KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	300,00	m	6,14	7,87	6,30	1.888,80	1,57	2.361,00
4.6	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	21,00	unid	151,04	193,59	154,87	3.252,31	38,72	4.065,39
4.7	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	1,00	unid	75,11	96,27	77,02	77,02	19,25	96,27
4.8	Contador tripolar I nominal 22A - fornecimento e instalação inclusive eletrotécnico	1,00	unid	312,74	400,84	320,67	320,67	80,17	400,84
4.9	Base para rele com suporte metálico	1,00	unid	8,88	11,38	9,10	9,10	2,28	11,38
4.10	Rele fotoeletrico p/comando de iluminação externa 220V/1000W - fornecimento e instalação	1,00	unid	28,28	36,25	29,00	29,00	7,25	36,25
4.11	Tubo PVC serie normal, DN 40mm, para esgoto predial (NBR 5688)	900,00	m	3,26	4,18	3,34	3.009,60	0,84	3.762,00
TOTAL ITEM 4.0							46.583,94		58.229,93
TOTAL DO ORÇAMENTO							1202.245,04		252.806,31

Erechim, 10 de junho de 2019.


COMPETEN^{TE} CONST. DE OBRAS CIVIS LTDA
Arq. Tiago Tartas
Responsável Técnico


COMPETEN^{TE} CONST. DE OBRAS CIVIS LTDA
Vinicius Farfán
Diretor



COMPETENCE CONSTRUÇÕES DE OBRAS CIVIS LTDA
RUA PEDRO URIARTE FILHO - 51 - B. FATIMA - ERECHIM/RS - 97.709-294
Fone/fax: (51) 98974.3545
obras.competence@gmail.com
CNPJ: 30.809.738/0001-65

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO											
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS VALOS				TOMADA DE PREÇO 004/2019							
OBRA: CICLOVIA NA AV. GERÔNIMO STEFANELLO											
ENDEREÇO: AV. GERÔNIMO STEFANELLO, MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS VALOS											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	INICIO DA OBRA 01/04/19	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 833,10	PARCELA (%)	100,00%							
			ACUMULADO (%)	100,00%							
			PERÍODO (R\$)	R\$ 833,10							
			ACUMULADO (R\$)	R\$ 833,10							
2.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 147.398,40	PARCELA (%)	30,00%	30,00%		10,00%				
			ACUMULADO (%)	0,30	0,90		1,00				
			PERÍODO (R\$)	R\$ 44.219,52	R\$ 44.219,52	R\$ 14.739,84					
			ACUMULADO (R\$)	R\$ 44.219,52	R\$ 88.439,04	R\$ 147.398,40					
3.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	R\$ 46.344,88	PARCELA (%)				50,00%				
			ACUMULADO (%)				50,00%				
			PERÍODO (R\$)				R\$ 23.172,44	R\$ 23.172,44			
			ACUMULADO (R\$)				R\$ 23.172,44	R\$ 46.344,88			
4.0	ILUMINAÇÃO	R\$ 58.229,93	PARCELA (%)								
			ACUMULADO (%)								
			PERÍODO (R\$)								
			ACUMULADO (R\$)								
SUBTOTAL		R\$ 252.806,31	PARCELA (%)	17,82%	17,49%	17,49%	15,00%	20,68%	11,52%		
			ACUMULADO (R\$)	R\$ 45.052,62	R\$ 44.219,52	R\$ 44.219,52	R\$ 37.912,28	R\$ 52.287,41	R\$ 29.114,97		
			PERÍODO (R\$)	R\$ 45.052,62	R\$ 89.272,14	R\$ 133.491,66	R\$ 171.403,94	R\$ 223.691,35	R\$ 252.806,31		
			ACUMULADO (R\$)	R\$ 45.052,62	R\$ 89.272,14	R\$ 133.491,66	R\$ 171.403,94	R\$ 223.691,35	R\$ 252.806,31		

Erechim, 10 de junho de 2019.

João Tiago
COMPETENCE CONSTR. DE OBRAS CIVIS LTDA
Arg. Tiago Tartas
Responsável Técnico
CAU A113201-6

Vinicius Fantus
COMPETENCE CONSTR. DE OBRAS CIVIS LTDA
Vinicius Fantus
Diretor

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

**COMPETENCE CONSTRUÇÕES DE OBRAS CIVIS LTDA**

RUA PEDRO URIARTE FILHO - 51 - B. FATIMA - ERECHIM/RS - 99.709-294

Fone/Fax: (54) 99974-2545

obras.competence@gmail.com

CNPJ: 30.809.738/0001-65

OBRA: CICLOVIA NA AV. GERÔNIMO STEFANELLO
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS VALOS

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.**CÁLCULO DE BDI**

Item componente do BDI	% Informado
Administração Central (AC)	4,01
Seguro (S) e Garantia (G)	0,40
Risco	0,56
Despesas Financeiras (DF)	1,11
Lucro (L)	7,30
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN	6,65
Contribuição Previdenciária (I) - CPRB	4,50

Observações

O cálculo do BDI se baseia na fórmula utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU.

B.D.I. = 28,17%**Fórmula Utilizada:**

$$BDI = \frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Erechim, 10 de junho de 2019.

Arq. Tiago Tartas
COMPETENCE CONST. DE OBRAS CIVIS LTDA
Arq. Tiago Tartas
Responsável Técnico
CAU A113201-8

Vinicius Fantin
COMPETENCE CONST. DE OBRAS CIVIS LTDA
Vinicius Fantin
Diretor

PLANILHA ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

PLANILHA ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS		
GRUPO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO
		MENSALISTA
GRUPO A		
A1	Previdência Social	20,00%
A2	Fundo de garantia por tempo de serviço	8,00%
A3	Salário Educação	2,50%
A4	Serviço Social da Insutrial (Sesi)	1,50%
A5	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (senai)	1,00%
A6	Seriço de Apoio a Pequena e Média Empresa (sebrae)	0,60%
A7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)	0,20%
A8	Seguro contra acidentes do trabalho (INSS) Risco Grave	3,00%
A9	Serviço Social da Industria da Construção e do Mobiliário - Seconci	0,00%
TOTAL GRUPO A		36,80%
GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	0,00%
B2	Feriados	0,00%
B3	Auxílio-enfermidade	0,69%
B4	13º Salário	8,33%
B5	Licença paternidade	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,56%
B7	Dias de Chuva	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,30%
B10	Salário Maternidade	0,02%
TOTAL GRUPO B		17,05%
GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,18%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%
C3	Férias Indenizadas	2,82%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,47%
C5	Indenização Adicional	0,35%
TOTAL GRUPO C		10,92%
GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	6,27%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%
TOTAL GRUPO D		6,64%

PORCENTAGEM GERAL ADOTADA

71,41%

Erechim, 10 de junho de 2019.

Assinatura de Arq. Tiago Tartas
COMPETENCE CONST. DE OBRAS CIVIS LTDA
Arq. Tiago Tartas
Responsável Técnico
CAU/A113201-8

Assinatura de Vinicius Fantin
COMPETENCE CONST. DE OBRAS CIVIS LTDA
Vinicius Fantin
Diretor