



PREFEITURA DE FORTALEZA DOS VALOS									
TP 06/2023									
PLANILHA ORCAMENTARIA									
Item	Fonte	Código	Descricao	Unidade	Quantidade	Custo Unitario (R\$)	BDI (%)	Preco Unitario (R\$)	Preco Total (R\$)
1									
CAÇAMENTO RUA SÃO PEDRO E LUSOS									
IDENTIFICACAO DA OBRA									
1.1	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	247,50	BDI 1	313,85	1.412,78
2									
PAVIMENTACAO POLIEDRICA									
2.1	COMP	001	COLCHÃO DE ARGILA	M2	1.420,00	13,42	BDI 1	17,03	24.162,60
2.2	COMP	002	PAVIMENTACAO COM PEDRA IRREGULAR	M2	1.420,00	72,38	BDI 1	91,81	130.370,20
2.3	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VÁLA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	M3	28,82	31,88	BDI 1	40,44	1.165,48
2.4	SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	108,11	67,45	BDI 1	85,56	9.249,89
2.5	SINAPI-I	41682	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, "30 X 10/12" CM (H X L1/L2)	UN	511,00	33,72	BDI 1	42,77	21.855,47
2.6	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	511,00	23,32	BDI 1	29,59	15.120,49
2.7	SINAPI	97916	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	T X KM	3.200,00	2,33	BDI 1	2,95	9.440,00
3									
PASSEIO PUBLICO									
3.1	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO- EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M3	133,13	7,60	BDI 1	9,64	1.283,88
3.2	SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	15,98	71,78	BDI 1	91,06	1.455,14
3.3	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO	M3	31,95	665,71	BDI 1	844,45	26.980,18
3.4	SINAPI-I	38718	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, "40 X 40 X 2,5" CM	UN	889,00	12,27	BDI 1	15,56	13.832,84
4									
RAMPAS									
4.1	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO	M3	0,81	665,71	BDI 1	844,45	684,00
4.2	SINAPI-I	38718	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, "40 X 40 X 2,5" CM	UN	36,00	12,27	BDI 1	15,56	560,16
5									
SINALIZACAO VERTICAL									
5.1	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,90	571,73	BDI 1	725,23	652,71
5.2	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, "45 CM X 20" CM	UN	4,00	81,68	BDI 1	103,60	414,40
5.3	SINAPI-I	7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = "3,65" MM, PESO "5,10" KG/M (NBR 5580)	M	15,00	74,55	BDI 1	94,56	1.418,40
5.4	SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL, AF_05/2021	M3	0,07	448,31	BDI 1	568,68	39,81

Paulo Regerio Strelow
Socio Administrador

Cruz Alta/RS, 27 de Dezembro de 2023
Cassio Rubin dos Santos
Eng Civil CREA/RS 124.403-D

Compavi - Construção Civil e Pavimentação
Rua: Barão do Rio Branco, 2531 Cruz Alta, RS CEP 98010-374
CNPJ 06.139.082/0001-36
Fone/Fax 55 3322 5212 - 55 999846300
e-mail compavi@yahoo.com.br