

PLANILHA ORÇAMENTARIA - PAVIMENTAÇÃO FAGUENSE

LICITAÇÃO CONCORRENCIA Nº 3/2019
PROCESSO LICITATORIO Nº 205/2019

EMPRESA: SERGIO RIBAS SEMELER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT.	SEM BDI	BDI(%)	PREÇO UNIT COM BDI	TOTAL
1.1			sinalização e demarcação							R\$ 230.108,73
1.1.1	SINAPI	74209/00	placa de obra em chapade aço galvanizado	m2	2,50	R\$	140,00	BDI 1	R\$	R\$ 3.841,85
1.1.2	SINAPI	97053	Sinalização com fita fixa em cone plastico incluindo cone af 11/2017	m	32,00	R\$	30,00	BDI 1	R\$	R\$ 175,97
1.1.3	SINAPI	78472	serviços de topografia para pavimentação , inclusive nota de serviço	m2	4.480,00	R\$	0,39	BDI 1	R\$	R\$ 37,71
2	SINAPI		preparo da superficie							R\$ 2.195,20
2.1	SINAPI		serviços de preparo sub leito							R\$ 15.348,70
2.1.1	SINAPI	79473	corte e aterro compensado	m3	2.201,00	R\$	3,10	BDI 1	R\$	R\$ 15.348,70
2.1.2	SINAPI	72961	regularização e compactação de subleito ate 20 cm de espessura	m2	4.480,00	R\$	1,20	BDI 1	R\$	R\$ 8.583,90
3	SINAPI		drenagem pluvial							R\$ 1.51
3.1	SINAPI		execução da drenagem							R\$ 10.275,08
3.1.1	SINAPI	83659	boca de lobo em alvenaria tijolo macço revestida c/ argamassa	und.	3,00	R\$	700,00	BDI 1	R\$	R\$ 10.275,08
3.1.2	SINAPI	92212	Tubo de concreto para redes coletoras de agua pluvial diametro 600 mm	m	45,00	R\$	135,00	BDI 1	R\$	R\$ 2.639,49
4	SINAPI		rampas e passeios							R\$ 169,68
4.1	SINAPI		execução calçadas							R\$ 51.866,34
4.1.1	composição	9	rampas de calçadas para aces. De PDC 1,80 m de larg X 1,5 m de compr.	und.	6,00	R\$	195,00	BDI 1	R\$	R\$ 51.866,34
4.1.2	SINAPI	94273	Assentamento de guia(meio fio) em trecho reto de concreto pre fabricado	m	560,00	R\$	22,00	BDI 1	R\$	R\$ 245,10
4.1.3	SINAPI	94991	Execução de passeio(calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco	m3	50,40	R\$	400,00	BDI 1	R\$	R\$ 27,65
4.1.4	SINAPI	4721	Pedra brita nº 1(9,5 a 19mm)posto pedreira fornecedor, sem frete	m3	56,00	R\$	44,00	BDI 1	R\$	R\$ 502,76
4.1.5	SINAPI	38135	Landrilho hidraulico 20x20 cm E= 2cm tati alerta ou direcional amarelo	m2	112,00	R\$	46,00	BDI 1	R\$	R\$ 55,30
5	SINAPI		pavimentação							R\$ 57,82
5.1	SINAPI		pavimentação com pedra irregular							R\$ 6.475,84
5.1.1	composição	7	pavimentação em pedra irregular	m2	3.360,00	R\$	32,00	BDI 1	R\$	R\$ 142.234,18
5.1.2	SINAPI	4741	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor , sem frete)	m3	134,40	R\$	42,00	BDI 1	R\$	R\$ 142.234,18
6			sinalização							R\$ 40,22
6.1			execução de sinalização							R\$ 52,79
6.1.1	SINAPI	72947	sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica	m2	45,00	R\$	12,28	BDI 1	R\$	R\$ 6.542,57
6.1.2	SINAPI	73916/2	Placa esmalhada para identificação nr de rua dimensoes 45X25cm	um	2,00	R\$	85,84	BDI 1	R\$	R\$ 6.542,57
6.1.3	SICRO	5213468	Fornecimento e implantação de placa de advertência em fibra	UND.	10,00	R\$	260,00	BDI 1	R\$	R\$ 15,43
6.1.4	SINAPI	74245/1	Pintura acrílica em piso cimento duas demãos	m2	156,80	R\$	12,00	BDI 1	R\$	R\$ 107,89
										R\$ 326,79
										R\$ 3.267,90
										R\$ 2.364,54

SRS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

CNPJ: 16.518.884/0001-00

AC. LINHA VILINHA/ BR 386, S/N

BAIRO: INTERIOR

FREDERICO WESTPHALEN-RS

FONE: (55) 9944-9411

Frederico Westphalen, 12/12/2019

Engenheiro Civil
CREA/Rs: 48.501-D