

Vº OPERAÇÃO		GESTOR		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE LICITAÇÃO		OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES							
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE FREDERICO WESTPHALEN		MUNICÍPIO / UF FREDERICO WESTPHALEN		LOCALIDADE / ENDEREÇO ESTRADA GETULIO VARGAS		APELIDO DO EMPREENDIMENTO					BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
DATA BASE mai-19	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO			26,10%									

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
0			PAVIMENTAÇÃO						56.507,99
1.	sinapi	79472	(SERVICOS INICIAIS) REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	1.453,92	0,44	BDI 1	0,55	799,66
1.1.	sinapi		(PAVIMENTAÇÃO)				BDI 1		799,66
2.	sinapi	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	363,48	20,00	BDI 1	25,22	9.166,97
2.1.	sinapi	72887	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT-ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	4.887,00	1,02	BDI 1	1,29	6.304,23
2.2.	sinapi	72979	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	1.453,92	8,74	BDI 1	11,02	16.022,20
2.3.	sinapi	73817/1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	M3	174,47	55,00	BDI 1	69,36	12.101,24
2.4.	sinapi	13186	PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	218,09	38,00	BDI 1	47,92	10.450,87
2.5.	SINAPI	95627	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIACAO, AF_11/2016	H	10,00	22,54	BDI 1	28,42	284,20
3.			(SINALIZAÇÃO)				BDI 1		1.378,62
3.1.	SICRO 2	4 s 06 200 01	FORNECIMENTO E IMPLANTACAO PLACA DE SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA	M²	1,20	300,00	BDI 1	378,30	453,96
3.2.	SICRO 2	4 S 06 100 13	PITNURA DE MEIO FIO- TINTA BASE ACRILICA EMULSAO AGUA 1-ANO	M²	54,52	13,45	BDI 1	16,96	924,66

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

[Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.]

FREDERICO WESTPHALEN
Local

30 de setembro de 2019

Data

Nome: RENATO P. FERRARI
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAL 087041
ART/RRT: