



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
PROPOSTANTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	FREDERICO WESTPHALENRS		RUA PINHEIRINHO	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASALTICAS (CALÇAMENTO)
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	
Jul-22	Sim	Ponto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASALTICAS (CALÇAMENTO)	
				BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
				25,59% 18,91%

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
MEIO	1.			PAYMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASALTICAS (CALÇAMENTO)						49.405,82
Nível 2	1.1.	SINAPI	99064	Serviços Iniciais	M	180,00	0,49	BDI 1	0,62	111,60
Nível 2	1.1.1			LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018						6.145,20
Nível 2	1.2.			Nivelamento Perfil	M2	1.080,00	2,42	BDI 1	3,04	3.283,20
Nível 2	1.2.1	COMPOSIÇÃO	08	CASCALHO DE CAVA ESPESURA 10CM, INCLUSIVE CASCALHO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE	M2	1.080,00	2,23	BDI 2	2,65	2.862,00
Nível 2	1.2.2	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019						33.756,62
Nível 2	1.3.			Pavimentação						3.046,71
Nível 2	1.3.1.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	1.061,57	2,41	BDI 2	2,87	28.447,20
Nível 2	1.3.2.	COMPOSIÇÃO	02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS Ø=10/15CM, RELUTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA E=15CM	M²	720,00	3,146	BDI 1	39,51	2.262,71
Nível 2	1.3.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	788,40	2,41	BDI 2	2,87	9.382,40
Nível 2	1.4.			Meio-fio						
Nível 2	1.4.1.	COMPOSIÇÃO	04	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA) INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, E REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE EXTERNA EM CONTATO COM O MEIO FIO	M	180,00	41,55	BDI 1	52,18	9.382,40

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.

FREDERICO WESTPHALENRS

Local

13 de setembro de 2022

Data

Nome: JOÃO MANOEL BALISTRIN
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CRECA/CAUSC143835-8
ARTTRT: