



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grav
#PI

Nº OPERAÇÃO | GESTOR | PROGRAMA | AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASALTICAS (CALÇAMENTO)

PROponente / Tomador: COMPANHIA MINERAÇÃO SEMELER EIRELI
MUNICÍPIO / UF: FREDERICO WESTPHALENRS
LOCALIDADE / ENDEREÇO: RUA PINHEIRINHO

DATA BASE: Jul-22
DESON: Sim
LOCALIDADE DO SINAPI: Porto Alegre / RS
DESCRIÇÃO DO LOTE: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASALTICAS (CALÇAMENTO)
APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASALTICAS (CALÇAME

BDI 1: 25,59%
BDI 2: 18,91%
BDI 3:
BDI 4:

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Pre
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASALTICAS (CALÇAMENTO)										
Meia	1.			RUA PINHEIRINHO - EXTENSAO:90,00m						
Nível 2	1.1.	SINAPI	99064	Serviços Iniciais LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	180,00	0,49	BDI 1	0,62	-
Nível 2	1.2.			Nivelamento Perfil						
Serviço	1.2.1.	COMPOSIÇÃO	09	CASCALHO DE CAVA ESPESSURA 10CM, INCLUSIVE CASCALHO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	1.080,00	2,42	BDI 1	3,04	-
Serviço	1.2.2.	SINAPI	100576	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, Pavimentação TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M2	1.080,00	2,23	BDI 2	2,65	-
Nível 2	1.3.			Pavimentação						
Serviço	1.3.1.	SINAPI	95875	DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1.061,57	2,41	BDI 2	2,87	-
Serviço	1.3.2.	COMPOSIÇÃO	02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS Ø=10/15CM. REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA. COLCHÃO EM PO DE PEDRA E=15CM	M²	720,00	29,77	BDI 1	37,39	-
Serviço	1.3.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	788,40	2,41	BDI 2	2,87	-
Nível 2	1.4.			Meio-Fio						
Serviço	1.4.1.	COMPOSIÇÃO	04	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO). CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES: 100X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA) INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, E REGULARIZAÇÃO DA SUPERFICIE EXTERNA EM CONTATO COM O MEIO FIO	M	180,00	36,92	BDI 1	46,37	-

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

FREDERICO WESTPHALENRS
Local
30 de novembro de 2022
Data

Nome: JOSÉ MÁRCIO MACHADO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CRECA/RG: RS 04850-4
ART/RG: 1

COMPANHIA MINERAÇÃO SEMELER EIR
CNPJ: 16.518.884/0001-00
AC LINHA VILINHA / BR 366, S/N
BAIRRO: INTERIOR
FREDERICO WESTPHALEN - RS
FONE: (55) 9.9944-9411