



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grado de #PUB

| | | | | |
|--|------------------------|--------------------------|---|---|
| Nº OPERAÇÃO | GESTOR | PROGRAMA | AÇÃO / MODALIDADE | OBJETO |
| PROPONENTE / TOMADOR | MUNICÍPIO / UF | LOCALIDADE / ENDEREÇO | APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASALTICAS (CALÇAMENTO) |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN | FREDERICO WESTPHALENRS | RUA 148, BAIRRO SÃO JOSÉ | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASALTICAS (CALÇAMENTO) | |
| DATA BASE | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI | DESCRIÇÃO DO LOTE | |
| dez-23 | Sim | Porto Alegre / RS | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASALTICAS (CALÇAMENTO) | |
| | | | | BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 B |
| | | | | 25,59% 17,09% |

| LOTE | Nível | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (R\$) | Preço (R\$) |
|------|---------|--------|--------|----------|--|---------|------------|----------------------|---------|----------------------|-------------|
| 1. | Nível 1 | 1.1. | SINAPI | 99064-1 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASALTICAS (CALÇAMENTO) RUA 148 Serviços Iniciais | M | 316,32 | 1,97 | BDI 1 | 2,47 | 316,32 |
| | Serviço | 1.1.1. | SINAPI | 4813-1 | LOCAÇÃO COM ESTAQUEAMENTO - PAVIMENTAÇÃO PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22" ADESIVADA, DE 2.00X1,10M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM POSTES PARA FIXAÇÃO EM MADEIRA | UN | 1,00 | 818,30 | BDI 1 | 1.027,70 | 1.027,70 |
| | Serviço | 1.1.2. | SINAPI | 1.2. | Pavimentação | | | | | | 35 |
| | Serviço | 1.2.1. | SINAPI | 101170-1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS Ø=10/15CM, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA, COLCHÃO EM PO DE PEDRA E=12CM. EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE | M2 | 800,98 | 31,03 | BDI 1 | 38,97 | 31 |
| | Serviço | 1.2.2. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 | M3XKM | 874,67 | 2,45 | BDI 2 | 2,87 | 2 |
| | Serviço | 1.3. | SINAPI | 101170-2 | MEIO-FIO | | | | | | 2 |
| | Serviço | 1.3.1. | SINAPI | 95875 | EXECUÇÃO DE MEIO FIO REGULAR EM PEDRAS POLIÉDRICAS (L x C x H: 20 x 30 x 15cm), REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA, COLCHÃO EM PO DE PEDRA E=12CM. EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE | M2 | 63,26 | 31,03 | BDI 1 | 38,97 | 2 |
| | Serviço | 1.3.2. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 | M3XKM | 69,08 | 2,45 | BDI 2 | 2,87 | 2 |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

FREDERICO WESTPHALENRS
Local
01 de fevereiro de 2024
Data

JOAO MANOEL
BALESTRIN:02039003088
Nome: JOAO MANOEL BALESTRIN
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CRENGCAUSC143.935-8
ARTIRRT:

Assinado de forma digital por JOAO MANOEL BALESTRIN:02039003088
Data: 2024.02.01 17:28:02 -03'00'

Arquiteto Lourenço Frozzi
Secretaria da Administração
Mora de Frederico Westphalen - RS

José Alberto Parnossi
Prefeito
Frederico Westphalen-RS