



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grat
#PI

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
PROFONTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASALTICAS (CALÇAMENTO)
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	FREDERICO WESTPHALEN/RS	RUA VICENTINO, BAIRRO SÃO JOSÉ	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASALTICAS (CALÇAMENTO)	
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	
dez-23	Sim	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASALTICAS (CALÇAMENTO)	
				BDI 1 25,59% BDI 2 17,09% BDI 3 BDI 4

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Pre
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASALTICAS (CALÇAMENTO)										
Méio	1.			RUA VICENTINO						
Nível 2	1.1.	SINAPI	99064-1	Serviços Iniciais LOCAÇÃO COM ESTAQUEAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	M	154,23	1,97	BDI 1	2,47	
Serviço	1.1.1.	SINAPI	4813-1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22" ADESIVADA, DE 2,00X1,10M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM POSTES PARA FIXAÇÃO EM MADEIRA	UN	1,00	818,30	BDI 1	1.027,70	
Nível 2	1.2.			Pavimentação						
Serviço	1.2.1.	SINAPI	101170-1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS Ø=10/15CM, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA E=12CM, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE	M2	325,28	31,03	BDI 1	38,97	
Serviço	1.2.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	355,21	2,45	BDI 2	2,87	
Nível 2	1.3.			Melo-Fio						
Serviço	1.3.1.	SINAPI	101170-2	EXECUÇÃO DE MEIO FIO REGULAR EM PEDRAS POLIEDRICAS (L x C x H: 20 x 30 x 15cm), REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA E=12CM, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE	M2	30,85	31,03	BDI 1	38,97	
Serviço	1.3.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	33,68	2,45	BDI 2	2,87	

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

FREDERICO WESTPHALEN/RS
Local
01 de fevereiro de 2024
Data

JOÃO MANOEL
BALESTRIN:02039003088
Assinado de forma digital por JOAO MANOEL BALESTRIN:02039003088
Dados: 2024.02.01 17:06:37 -03'00'

Nome: JOÃO MANOEL BALESTRIN
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU SC143.835-8
ART/RRT:

Marizete Quadras F. Rozzi
Secretária da Administração
Mun. de Frederico Westphalen - RS

José Alberto Panosso
Prefeito
Frederico Westphalen-RS