

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

←
→

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	REPAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PAV. EXISTENTE
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	11-25 (DES.)		0 Frederico Westphalen
			BDI 1 25,58% BDI 2 17,09% BDI 3 0,00%

Nível	Nível Completo	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Meta	Meta	1.			INFRAESTRUTURA						103.447,53
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						103.447,53
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA	M2	1.147,50	1,57	BDI 2	1,84	2.111,40
Nível 2	Nível 2	1.2.			RECAPAMENTO ASFALTICO SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE						2.111,40
Serviço	Serviço	1.2.1.		04	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C. SINAPI-96402	M2	1.147,50	2,81	BDI 1	3,53	97.105,80
Serviço	Serviço	1.2.2.		01	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO	M3	57,38	572,91	BDI 1	719,46	41.282,61
Serviço	Serviço	1.2.3.		97912	BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE - SINAPI-95995	M3XKM	573,75	3,98	BDI 2	4,66	2.673,68
Serviço	Serviço	1.2.4.		03	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LITO NATURAL. (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	T	7,16	5.460,54	BDI 1	6.857,35	49.098,63
Nível 2	Nível 2	1.3.			CIMENTO ASFALTICO DE PETROLETO À GRANEL. (CAP 50070) COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS - INCLUSIVE TRANSPORTE REFAPUSINA						6.857,35
Serviço	Serviço	1.3.1.		06	ENSAIOS DE MATERIAIS PETREOS	UN	2,00	177,32	BDI 1	222,68	1.947,90
Serviço	Serviço	1.3.2.		07	ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - LIGANTE ASFALTICO DE PETROLEO - DNER-ME-158/2011	UN	2,00	354,62	BDI 1	445,33	890,66
Serviço	Serviço	1.3.3.		08	ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA À QUENTE - DNER-ME-043/95	UN	2,00	104,92	BDI 1	131,76	263,52
Serviço	Serviço	1.3.4.		09	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO, DENSIDADE E ESPESURA DA MASSA ASFALTICA COM COLETA ATRAVÉS DE SONDA ROTATIVA	UN	2,00	138,70	BDI 1	174,18	348,36
Nível 2	Nível 2	1.4.			ENSÃO BANDEJA DO LIGANTE DE PINTURA - NORMA DNIT 144/2014-ES	UN	2,00	138,70	BDI 1	174,18	348,36
Serviço	Serviço	1.4.1.		11	PINTURA DE EXO E MEIO DE PISTA	M	309,30	5,88	BDI 1	7,38	2.282,63
					PINTURA DE EXO VIÁRIO (E=10,00cm) SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. SINAPI - 102512						2.282,63

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Ráteo proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Frederico Westphalen
Local
sexta-feira, 9 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FÁBIO JULIANO VANZIN
CREA/CAU: RS 124689-D
ART/RRT: 0

Documento assinado digitalmente
FÁBIO JULIANO VANZIN
Data: 09/01/2026 15:25:45-0300
Verifique em https://validar.rn.gov.br

Valdenir Antonio
Secretário Municipal
Coordenação e Planejamento
Pref. de Frederico Westphalen