

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROPOSTANTE / TOMADOR	MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Pavimentação com pedras irregulares basálticas (calçamento)						
LOCALIDADE SINAPI	PORTO ALEGRE	DATA BASE	01-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	Pavimentação Polidrica - Linha 21 de abril	MUNICÍPIO / UF	FREDERICO WESTPHALEN/RS	BDI 1	25,71%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>1. Pavimentação Polidrica - Linha 21 de abril</b>									
<b>102.957,35</b>									
1.1.			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>						
1.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	266,00	0,50	BDI 1	0,63	167,58
1.2.			<b>NIVELAMENTO DO PERFIL</b>						
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.050,00	2,53	BDI 1	3,18	3.339,00
1.2.2.			<b>CASCALHO DE CAVA ESPESSURA 10 CM, INCLUSIVE CASCALHO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA</b>						
1.3.			<b>PAVIMENTO COM PEDRA IRREGULAR</b>						
1.3.1.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	236,25	2,38	BDI 1	2,99	706,39
1.3.2.			<b>EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA E = 15 CM</b>						
1.3.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.716,75	2,38	BDI 1	2,99	5.133,08
1.4.			<b>MEIO FIO</b>						
1.4.1.			<b>ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA) INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REGULARRIZAÇÃO DA SUPERFICIE EXTERNA EM CONTATO COM O MEIO-FIO</b>	M	521,40	57,16	BDI 1	71,86	37.467,80

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FREDERICO WESTPHALEN/RS  
Local  
terça-feira, 16 de abril de 2024  
Data

*José Alberto Panosso*  
Prefeito  
Frederico Westphalen-RS

Responsável Técnico  
Nome: Roberta Centofante  
CREM/CAU: CREM/RS 200219  
ART/RRT: 13075789

*Renato Dall'Agnol*  
Secretário de Coordenação e Planejamento