



Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR
0		0/PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	REFORMA DA PRAÇA DA FONTE
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	03-24 (DES.)		0/Federico Westphalen
			BDI 1 25,53%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

LOTE	Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Meia	Nível 1	1.1			<b>REFORMA DA PRAÇA DA FONTE</b>						<b>79.397,91</b>
Nível 2	Nível 2	1.1.1	SINAPI	104800	SERVIÇOS INICIAIS	M	46,00	8,46	BDI 1	10,62	79.397,91
					REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023						3.727,22
					DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	M3	8,65	150,00	BDI 1	188,30	1.628,80
					REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA BETRO: 0,26 M <sup>3</sup> /POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA AF_08/2023	M3	25,00	18,91	BDI 1	23,74	593,50
					CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIPRAULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M <sup>3</sup> / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	20,00	9,18	BDI 1	11,52	230,40
					TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> EM VIA URBANA EM LETO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	200,00	3,13	BDI 1	3,93	786,00
					PASSAGISMO- CERCA DE MADEIRA E VEGETAÇÃO						<b>13.006,49</b>
					LIPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	350,00	0,86	BDI 1	0,83	290,50
					PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS AF_09/2022	M2	350,00	25,00	BDI 1	31,38	10.983,00
					PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	10,00	38,20	BDI 1	47,95	479,50
					TABUA APARELHADA -2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBAMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	18,50	18,44	BDI 1	23,15	428,28
					PINTURA IMPUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	11,10	23,00	BDI 1	28,87	320,46
					MARGENIERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	22,50	BDI 1	28,24	225,92
					PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	11,10	20,01	BDI 1	25,12	278,83
					<b>CERCAMENTO METALICO EXTERNO</b>						<b>28.561,24</b>
					CERCAMENTO COM BORDAS EM TUBO METALICO DN 60 E FECHAMENTO COM TELA QUADRANGULAR MALHA 5X5 FIO 4,19MM	M2	108,00	205,00	BDI 1	257,34	27.792,72
					FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	2,00	152,06	BDI 1	190,88	381,76
					DOBRADICA EM ACOFERRO, 3 1/2" X 3" E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	4,00	29,21	BDI 1	36,67	146,68
					SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	23,91	BDI 1	30,01	240,08
					<b>PISOS</b>						<b>3.352,13</b>
					REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	24,00	31,13	BDI 1	39,08	837,92
					AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	7,00	87,00	BDI 1	109,21	764,47
					TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> EM VIA URBANA EM LETO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	140,00	3,13	BDI 1	3,93	550,20



Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APellido DO EMPREENDEDOR
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	REFORMA DA PRAÇA DA FONTE
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRiÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	03/24 (DES)		0   Frederico Westphalen
			BDI 1 25,53%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

LOTE	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
												<b>79.397,91</b>
	Serviço	Serviço	1.4.4.	SINAPI	87307	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDA) PARA CONTRAPISO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 08/2019	M3	1,00	554,00	BDI 1	695,44	695,44
	Serviço	Serviço	1.4.5.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FLO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_ 07/2024	M	10,00	32,19	BDI 1	40,41	404,10
	Nível 2	Nível 2	1.5.			ALVENARIA						<b>3.001,00</b>
	Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	M2	20,00	73,55	BDI 1	92,33	1.846,60
	Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	87893	CHAPISO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_ 10/2022	M2	20,00	6,72	BDI 1	8,44	168,80
	Serviço	Serviço	1.5.3.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_ 09/2022	M2	20,00	39,26	BDI 1	49,28	985,60
	Nível 2	Nível 2	1.6.			PINTURA ALVENARIAS						<b>2.515,20</b>
	Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	88486	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	M2	21,00	3,48	BDI 1	4,37	91,77
	Serviço	Serviço	1.6.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	M2	147,50	13,09	BDI 1	16,43	2.423,43
	Nível 2	Nível 2	1.7.			ELETRICIA entrada energia e iluminação geral						<b>12.008,79</b>
	Serviço	Serviço	1.7.1.	SINAPI	100604	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_ 11/2019	UN	1,00	595,37	BDI 1	747,37	747,37
	Serviço	Serviço	1.7.2.	SINAPI-I	5044	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	1,00	900,00	BDI 1	1.129,77	1.129,77
	Serviço	Serviço	1.7.3.	SINAPI	101497	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_ 07/2020 PS	UN	1,00	1.400,00	BDI 1	1.757,42	1.757,42
	Serviço	Serviço	1.7.4.	SINAPI	93388	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021	M3	4,00	79,43	BDI 1	99,71	398,84
	Serviço	Serviço	1.7.5.	SINAPI-I	41474	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 300 MM	UN	6,00	77,23	BDI 1	96,95	581,70
	Serviço	Serviço	1.7.6.	SINAPI	91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2023	M	50,00	15,99	BDI 1	20,07	1.003,50
	Serviço	Serviço	1.7.7.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	158,00	3,86	BDI 1	4,85	766,30
	Serviço	Serviço	1.7.8.	SINAPI	100619	POSTE METÁLICO PARA 3 LUMINÁRIAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA E 3M DE ALTURA LIVRE, FORNECIDO E INSTALADO	UN	3,00	450,00	BDI 1	564,89	1.684,67
	Serviço	Serviço	1.7.9.	SINAPI	101664	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 60 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2020	UN	13,00	140,00	BDI 1	175,74	2.284,62
	Serviço	Serviço	1.7.10.	SINAPI	101656	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2020	UN	3,00	350,00	BDI 1	439,36	1.318,08
	Serviço	Serviço	1.7.11.	SINAPI-I	561	BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 25,4 MM (L X E), 10,12 KG/M	M	1,00	78,00	BDI 1	97,91	97,91
	Serviço	Serviço	1.7.12.	SINAPI	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020	UN	1,00	101,09	BDI 1	126,90	126,90



Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDEDOR
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	REFORMA DA PRAÇA DA FONTE
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	03/24 (DES.)		0 Frederico Westphalen
			BDI 1 25.53% BDI 2 0.00% BDI 3 0.00%

LOTES	Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0											79.997,91
	Serviço	1.7.13.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,00	6,39	BDI 1	8,02	8,02
	Serviço	1.7.14.	SINAPI	92017	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	75,43	BDI 1	94,89	94,89
	Nível 2	1.8.			HIDRÁULICA						2.515,45
	Serviço	1.8.1.	SINAPI	104997	HIDRÔMETRO DN 1,7 MP/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	653,86	BDI 1	820,79	820,79
	Serviço	1.8.2.	SINAPI	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	229,67	BDI 1	288,30	288,30
	Serviço	1.8.3.	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	131,89	BDI 1	185,86	185,86
	Serviço	1.8.4.	SINAPI	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 180 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	1,00	97,53	BDI 1	122,43	122,43
	Serviço	1.8.5.	SINAPI	11688	BEBEDOURO COM CHAPA DE AÇO INOX 40X25CM H=10CM	UN	1,00	250,00	BDI 1	313,83	313,83
	Serviço	1.8.6.	SINAPI	86978	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3,1/2" X 1,1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	87,65	BDI 1	110,03	110,03
	Serviço	1.8.7.	SINAPI	13984	TORNEIRA METÁLICA CROMADA, CANO CURTO, COM ARELADOR, SEM BICO PLÁSTICO, DE PAREDE, PARA USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1152 / 1154)	UN	2,00	121,05	BDI 1	151,95	303,90
	Serviço	1.8.8.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10,00	12,38	BDI 1	15,54	155,40
	Serviço	1.8.9.	SINAPI	89799	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	7,00	22,09	BDI 1	27,73	194,11
	Serviço	1.8.10.	SINAPI	89506	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	2,00	16,37	BDI 1	20,55	41,10
	Nível 2	1.9.			MOBILIÁRIOS E BRINQUEDOS PLAYGROUND						7.521,80
	Serviço	1.9.1.	SINAPI	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	4,00	710,00	BDI 1	891,26	3.565,04
	Serviço	1.9.2.	SINAPI	105080	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MACARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024	M	12,30	49,59	BDI 1	62,25	765,68
	Serviço	1.9.3.	SINAPI	3992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	17,00	18,44	BDI 1	23,15	393,55
	Serviço	1.9.4.	SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	M2	16,00	23,00	BDI 1	28,87	461,92
	Serviço	1.9.5.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1,50	186,98	BDI 1	234,72	352,08
	Serviço	1.9.6.	SINAPI	88273	MARCCNEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	22,50	BDI 1	28,24	451,84
	Serviço	1.9.7.	SINAPI	7763	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 800 MM	M	2,00	300,00	BDI 1	376,59	753,18
	Serviço	1.9.8.	SINAPI	102214	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	M2	16,00	20,01	BDI 1	25,12	401,92
	Serviço	1.9.9.	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA 60L COM COM PINTURA ELETROSTÁTICA FEITA COM TUBOS METÁLICOS E CESTO COM CHAPAS DE AÇO SUSPensa POR TUBO METÁLICO	UN	1,00	300,00	BDI 1	376,59	376,59
	Nível 2	1.10.			LAJE ACESSO DEPOSITO						1.286,67



PO ANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

MENU  
←  
→

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR 0/PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	APellido DO EMPREENDEDOR 0/FREDERICO WESTPHALEN
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03/24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0/Fredérico Westphalen
			BDI 1 25.63% BDI 2 0.00% BDI 3 0.00%

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	0								79.397,91
Serviço	1.10.1.	SINAPI	101964	LAE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPÓJADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020 PA	M2	4,50	158,60	BDI 1	199,09	895,91
Serviço	1.10.2.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	M2	4,50	48,92	BDI 1	61,41	276,35
Serviço	1.10.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	5,50	3,48	BDI 1	4,37	24,04
Serviço	1.10.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	5,50	13,09	BDI 1	16,43	90,37
Serviço	1.11.1.	SINAPI	4813	LETREIROS E COMUNICAÇÃO VISUAL	M2	4,50	250,00	BDI 1	313,83	1.662,32
Serviço	1.11.2.	SINAPI	98315	PLACA EM CHAPA GALVANIZADA N22 ADESIVADA SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	23,91	BDI 1	30,01	240,08
Serviço	1.12.1.	SINAPI	98814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	110,00	1,80	BDI 1	2,26	248,60

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário: BDI; Preço Unitário: Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Frederico Westphalen  
Local  
quinta-feira, 23 de maio de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: PATRICIA BECHTEL  
CREA/CAU: A19179-5  
ART/RT: 0

Renato Dall'Agnol  
Secretário de Coordenação e Planejamento

José Alberto Panosso  
Prefeito  
Frederico Westphalen-RS